

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" филиал Братская ГЭС  
Е.В. Стрелков  
"29" июля 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов  
Рекомендательный приказ Министров России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
Рекомендательный приказ Министров России об утверждении сметной стоимости строительства,  
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной  
информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом  
85 Методики расчета индексации сметной стоимости строительства, утвержденной приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019  
г. № 328/пр  
Рекомендательный нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в  
соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением  
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министров России от 22.02.2024 № 10096-ИД/03

Приказ Министерства строительства Иркутской области от 16.02.2023 № 59-4-ипр  
ОГПС ЦС, г. Иркутск  
38, Иркутская область  
Иркутская область (3 зона)

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" филиал Братская ГЭС  
(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Дорожная разметка автодорог (инв. №00020026)  
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ № 1 (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2024 года	
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ	513,57	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	29,04	тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	44,78	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Горизонтальная дорожная разметка автодорог (автодороги № 1, 3, 4) во 1-м полугодии (проект организации дорожного движения шифр ТПА-106/02/15-ПДД)

Дорожная разметка Белого цвета

1	ГЭСН01-06-007-01 ПО ОСИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машинной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,1, ширина 0,1 м Объем=4047,7/1000 Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЗМ=0,66%; МАТ=0,66%	1 км	4,0477	1	4,0477					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,938194					3 121,00
		2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,61		2,469097			604,29		1 492,00
		2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,61		2,469097			659,72		1 629,00
		2 ЗМ									315,00
		91.13.01-036 Машинные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм	маш.час	0,61		2,469097			126,69		315,00
		Итого прямые затраты									
1.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая		кг	323,816	1	323,816			183,47	1,0066	59 803,00
	6_06.05.2024_01	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЗМ=0,66%; МАТ=0,66%									
1.2	01.5.01.03-1020	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	т	0,1011925	1	0,1011925			57 677,09	1,0066	5 875,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЗМ=0,66%; МАТ=0,66%									
2	ГЭСН01-06-007-01 ПО КРАЯМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машинной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,1, ширина 0,1 м Объем=304,4/1000 Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЗМ=0,66%; МАТ=0,66%	1 км	0,3044	1	0,3044					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,371388					234,00
		2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,61		0,185694			604,29		112,00
		2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,61		0,185694			659,72		122,00
		2 ЗМ									24,00
		91.13.01-036 Машинные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм	маш.час	0,61		0,185694			126,69	1,0066	24,00
		Итого прямые затраты									
2.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая		кг	24,352	1	24,352			183,47	1,0066	4 497,00
	6_06.05.2024_01	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЗМ=0,66%; МАТ=0,66%									
2.2	01.5.01.03-1020	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	т	0,00761	1	0,00761			57 677,09	1,0066	442,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЗМ=0,66%; МАТ=0,66%									
3	ГЭСН01-06-009-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машинной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,7, ширина 0,1 м Объем=330,4/1000 Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЗМ=0,66%; МАТ=0,66%	1 км	0,3304	1	0,3304					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,535248					339,00
		2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,81		0,267624			604,29		162,00
		2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,81		0,267624			659,72		177,00
		2 ЗМ									34,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	91.13.01-036	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм	маш.час	0,81		0,267624				126,69	1,0066	34,00
Итого прямые затраты												
3.1	ТЛ 01.5.01.01_25_253613312	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая	кг	13,216	1	13,216				183,47	1,0066	2 441,00
6_06.05.2024_01	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%											
3.2	01.5.01.03-1020	Светошарки световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мм	т	0,00413	1	0,00413				57 677,09	1,0066	240,00
6_06.05.2024_01	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%											
4	ГЭСН601-06-009-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,11, ширина 0,1 м Объем=77,6/1000	1 км	0,0778	1	0,0778						
Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%												
1 ОТ(37)												
2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда												
чел.-ч 0,84												
2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда												
чел.-ч 0,84												
2 ЭМ												
91.13.01-036 Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм												
маш.час 0,84												
Итого прямые затраты												
4.1	ТЛ 01.5.01.01_25_253613312	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая	кг	10,892	1	10,892				183,47	1,0066	2 012,00
6_06.05.2024_01	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%											
4.2	01.5.01.03-1020	Светошарки световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мм	т	0,0034076	1	0,0034076				57 677,09	1,0066	198,00
Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%												
5	ГЭСН601-06-011-10	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1,14,1, длина полосы 4 м Объем=(4*9) / 100	100 м	0,36	1	0,36						
Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%												
1 ОТ(37)												
2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда												
чел.-ч 12,12												
2-100-04 Дорожный рабочий 4 разряда												
чел.-ч 6,06												
2 ЭМ												
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин												
маш.час 6,06												
91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)												
маш.час 6,06												
Итого прямые затраты												
5.1	ТЛ 01.5.01.01_25_253613312	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая	кг	46,08	1	46,08				183,47	1,0066	8 510,00
6_06.05.2024_01	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%											
5.2	01.5.01.03-1020	Светошарки световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мм	т	0,0144	1	0,0144				57 677,09	1,0066	836,00
Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%												
Дорожная разметка желтого цвета												
6	ГЭСН601-06-007-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,4, ширина 0,1 м Объем=7970,20/1000	1 км	7,9702	1	7,9702						
Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%												
1 ОТ(37)												
чел.-ч 9,723644												
2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда												
чел.-ч 0,61												
чел.-ч 4,861822												
604,29												
2 939,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда 2 ЭМ		чел.-ч	0,61		4,861822			659,72		3 207,00
	91.13.01-036 Машини разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм		маш.час	0,61		4,861822			126,69	1,0066	620,00
	Итого прямые затраты										6 765,00
6.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая 6_06.05.2024_01		кг	637,616	1	637,616			183,47	1,0066	117 755,00
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%										
6.2	01.5.01.03-1020 Стеклошарни световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм		т	0,199255	1	0,199255			57 677,09	1,0066	14 569,00
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%										
7	ГЭСН-01-06-011-14 НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ Объем=7,2 / 100		100 м разметки	0,072	1	0,072					
	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностью обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1,17										
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,14688					101,00
	2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда		чел.-ч	1,36		0,09792			659,72		65,00
	2-100-04 Дорожный рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,68		0,04896			742,88		36,00
	2 ЭМ										64,00
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.час	0,68		0,04896			308,54	1,0066	15,00
	91.13.01-032 Машини дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 60 кВт (109 л.с.)		маш.час	0,68		0,04896			1 003,93	1,0066	49,00
	Итого прямые затраты										165,00
7.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая 6_06.05.2024_01		кг	0,8784	1	0,8784			183,47	1,0066	162,00
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%										
7.2	01.5.01.03-1020 Стеклошарни световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм		т	0,0002758	1	0,0002758			57 677,09	1,0066	16,00
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (2 кв.2024 г.) ЭМ=0,66%; МАТ=0,66%										

Итого по разделу 1 Горизонтальная дорожная разметка автодорог (автодороги № 1, 3, 4) во 1-м полугодии  
(проект организации дорожного движения шифр ТПА-106/02/15-10ДД)

256 060,00

Раздел 2. Горизонтальная дорожная разметка автодорог (автодороги № 1, 3, 4) во 2-м полугодии  
(проект организации дорожного движения шифр ТПА-106/02/15-10ДД)

Дорожная разметка белого цвета

8	ГЭСН-01-06-007-01 ПО ОСИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркированной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,1, ширина 0,1 м Объем=4047,7/1000	1 км разметки	4,0477	1	4,0477						
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.) ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			4,938194					3 121,00
	2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,61		2,469097			604,29		1 492,00
	2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда		чел.-ч	0,61		2,469097			659,72		1 629,00
	2 ЭМ										317,00
	91.13.01-036 Машини разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм		маш.час	0,61		2,469097			126,69	1,0133	317,00
	Итого прямые затраты										3 439,00

8.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая 6_06.05.2024_01	кг	323,816	1	323,816				183,47	1,0133	60 201,00
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.) ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%										

8.2	01.5.01.03-1020 Стеклошарни световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	т	0,1011925	1	0,1011925				57 677,09	1,0133	5 914,00
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.) ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭС№01-06-007-01 ПО КРАЯМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,1, ширина 0,1 м Объем=304,4/1000	1 км	0,3044	1	0,3044					
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33% 1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,371368					234,00
		2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,61		0,185684		604,29			112,00
		2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,61		0,185684		659,72			122,00
		2 ЗМ									24,00
	91.13.01-036	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм	маш.час	0,61		0,185684		126,69		1,0133	24,00
		Итого прямые затраты									258,00
9.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 6_06.05.2024_01	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая	кг	24,352	1	24,352		183,47		1,0133	4 627,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33%									
9.2	01.5.01.03-1020	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	т	0,00761	1	0,00761		57 677,09		1,0133	445,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33%									
10	ГЭС№01-06-009-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,7, ширина 0,1 м Объем=330,4/1000	1 км	0,3304	1	0,3304					
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33% 1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,535248					339,00
		2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,81		0,267624		604,29			162,00
		2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,81		0,267624		659,72			177,00
		2 ЗМ									34,00
	91.13.01-036	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм	маш.час	0,81		0,267624		126,69		1,0133	34,00
		Итого прямые затраты									373,00
10.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 6_06.05.2024_01	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая	кг	13,216	1	13,216		183,47		1,0133	2 457,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33%									
10.2	01.5.01.03-1020	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	т	0,00413	1	0,00413		57 677,09		1,0133	241,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33%									
11	ГЭС№01-06-009-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,11, ширина 0,1 м Объем=77,8/1000	1 км	0,0778	1	0,0778					
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33% 1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,130704					82,00
		2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,84		0,063352		604,29			39,00
		2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,84		0,063352		659,72			43,00
		2 ЗМ									8,00
	91.13.01-036	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм	маш.час	0,84		0,063352		126,69		1,0133	8,00
		Итого прямые затраты									90,00
11.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 6_06.05.2024_01	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая	кг	10,892	1	10,892		183,47		1,0133	2 025,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33%									
11.2	01.5.01.03-1020	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	т	0,0034076	1	0,0034076		57 677,09		1,0133	199,00
		Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЗМ=1,33%; МАТ=1,33%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ГЭСН01-06-011-10 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1,14, 1, длина полосы 4 м	100 м разметки	0,36	1	0,36					
	Объем=(4*9) / 100	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	Чел.-ч			6,5448					4,499,00
	1 ОТ(317)		Чел.-ч	12,12		4,3632					2,878,00
	2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда		Чел.-ч	6,06		2,1816					1,621,00
	2-100-04 Дорожный рабочий 4 разряда		Чел.-ч								2,904,99
	2 ЭМ		маш.час	6,06		2,1816					682,00
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.час			308,54				1,0133	15,00
	91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)		маш.час	6,06		2,1816					2,219,00
	Итого прямые затраты		кг	46,08	1	46,08					7,400,00
12.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	кг	46,08	1	46,08					8,567,00
12.2	01.5.01.03-1020 Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	т	0,0144	1	0,0144					842,00
	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%					57,677,09				1,0133	
Дорожная разметка желтого цвета											
13	ГЭСН01-06-007-01 ПО КРАЯМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркированной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1,4, ширина 0,1 м	1 км разметки	7,9702	1	7,9702					
	Объем=7970,20/1000	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	Чел.-ч			9,723644					6,145,00
	1 ОТ(317)		Чел.-ч	0,61		4,861822					2,938,00
	2-100-02 Дорожный рабочий 2 разряда		Чел.-ч	0,61		4,861822					3,207,00
	2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда		Чел.-ч								624,00
	2 ЭМ		маш.час	0,61		4,861822					624,00
	91.13.01-036 Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм		маш.час			128,69				1,0133	624,00
	Итого прямые затраты		кг	637,616	1	637,616					6,769,00
13.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	кг	637,616	1	637,616					118,539,00
13.2	01.5.01.03-1020 Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	т	0,199255	1	0,199255					11,645,00
14	ГЭСН01-06-011-14 НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1,17	100 м разметки	0,072	1	0,072					
	Объем=7,2 / 100	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	Чел.-ч			0,14688					101,00
	1 ОТ(317)		Чел.-ч	1,36		0,09792					65,00
	2-100-03 Дорожный рабочий 3 разряда		Чел.-ч	0,68		0,04896					36,00
	2-100-04 Дорожный рабочий 4 разряда		Чел.-ч								65,00
	2 ЭМ		маш.час	0,68		308,54				1,0133	15,00
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.час			308,54					15,00
	91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)		маш.час	0,68		2,1816					2,219,00
	Итого прямые затраты		кг	0,8784	1	0,8784					166,00
14.1	ТЦ.01.5.01.01_25_253613312 Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.): ЭМ=1,33%; МАТ=1,33%	кг	0,8784	1	0,8784					163,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.2	01.5.01.03-1020	Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.) ЗМ=1,33%; МАТ=1,33% Светошарники световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм Индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв.2024 г. к кварталу окончания работ (3 кв.2024 г.) ЗМ=1,33%; МАТ=1,33%	Т	0,0002758	1	0,0002758				57 677,09	1,0133	16,00
Итого по разделу 2 Горизонтальная дорожная разметка автодорог (автодороги № 1, 3, 4) во 2-м полугодии (проект организации дорожного движения шифр ПДА-106/02/15-ПОДД)												
Итого по смете:												
Всего прямые затраты (справочно)												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
ВСЕГО по смете												
Справочно												
затраты труда рабочих												
44,781676												
257 511,00												
467 089,00												
513 571,00												
29 042,00												
7 921,00												
430 136,00												
31 946,00												
14 526,00												
29 042,00												
31 946,00												
14 526,00												
513 571,00												

Начальник ОПР: А.А.Логинов  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Составил: Инженер по ПСР 2 кат ОПР Д.Л.Буттик  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))