

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор Н-И ТЭЦ  
 А.В.Кровушкин  
 " " 2023 г.

Ведомость объемов услуг (Дефектная ведомость) №1

на Оказание услуг по проведению биологической рекультивации территории земельного участка кад. № 38:06:010902:4042 примыкающего к трассе ГЗУ и каналу отведения шламовых вод золоотвала Н-ИТЭЦ путем рекультивации и посева многолетних трав  
 Объект: ДАМБА ЗОЛОТВАЛА Инв.№ИЭ1720130008.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Оказание услуг по проведению биологической рекультивации территории земельного участка кад. № 38:06:010902:4042 примыкающего к трассе ГЗУ и каналу отведения шламовых вод золоотвала Н-ИТЭЦ путем рекультивации и посева многолетних трав											
1	Планировка на глаз: площадей и верха земляного полотна, грунт естественной плотности, группа грунта I	100 м2	40								
2	Перевозка материалов (грузов) ручными тележками: способ погрузки - броском, способ выгрузки - опрокидыванием	1 т	116								Подрядчик
3	При перевозке грузов на расстоянии, сверх первых 30 м, добавлять на каждые следующие 10 м (Расц. 0-05.8) до расстояние 80 м	1 т	116								Подрядчик
4	Земля растительная	м3	80								Подрядчик
5	Штыковка почвы: на глубину до 15 см, группа грунта I	100 м2	30								Подрядчик
6	Засев газонов вручную	100 м2	40								Подрядчик
7	Семена газонных трав (смесь)	кг	80								Подрядчик
8	Разравнивание почвы граблями: без выборки камней и корней, группа грунта I	100 м2	40								Подрядчик

Заместитель тех. директора по ТПиР - начальник ПТО

Д.В. Холодилов

Зам.начальника КЦ

С.П. Садков