

Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

\_\_\_\_\_ Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 \_\_\_\_\_ 2023 г.

М.П.

**Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)**  
на текущий ремонт

Разъединителей типа РЛНДЗ-110 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Баяндай" инв.№ 6000301104

Диспетчерские наименования: ШР-110-1 Еланцы Б, ШР-110-2 Еланцы Б, ЛР-110 Еланцы Б, ОР-110 Еланцы Б, ШР-110-1 Еланцы А, ШР-110-2 Еланцы А, ЛР-110 Еланцы А, ОР-110 Еланцы А, ШР-110-1 ОБ, ШР-110-2 ОБ, ОР-110 ОБ, ШР-110-1 ШСВ, ШР-110-2 ШСВ, ШР-110-1 Т-1, ШР-110-2 Т-1, ТР-110 Т-1, ОР-110 Т-1, ШР-110-2 У.Орда Б, ЛР-110 У.Орда Б, ШР-110 У.Орда Б, ОР-110 У.Орда Б, ШР-110-1 У.Орда Б, ШР-110-2 У.Орда А, ЛР-110 У.Орда А, ОР-110 У.Орда А, ШР-110-1 Т-2, ШР-110-2 Т-2, ТР-110 Т-2, ОР-110 Т-2, ШР-110-1 Качуг А, ШР-110-2 Качуг А, ЛР-110 Качуг А, ОР-110 Качуг А, ШР-110-1 Качуг Б, ШР-110-2 Качуг Б, ЛР-110 Качуг Б, ОР-110 Качуг Б, ШР-110-1 ТН-1, ШР-110-2 ТН-2.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му- сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт разъединителей 110 кВ по 2 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	39					ветошь	кг	19,50	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	7,80	ВЭС
								циатим	кг	5,85	ВЭС
								растворитель	кг	11,70	ВЭС
								эмаль желтая	кг	11,70	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	11,70	ВЭС
								эмаль красная	кг	11,70	ВЭС
								эмаль черная	кг	11,70	ВЭС
эмаль серая	кг	11,70	ВЭС								

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Баяндаевского РЭС \_\_\_\_\_

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев

О.В. Пленков

Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.

М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на текущий ремонт

Разъединителей типа РЛНД3-35 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Баяндай" инв.№ 6000301104

Диспетчерские наименования: ТР-35 Т-2, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН-1, ШР-35 Васильевск, СР-35-1, СР-35-2.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях				
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт разъединителей 35 кВ по 2 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	9					ветошь	кг	2,70	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	1,35	ВЭС
								циатим	кг	0,90	ВЭС
								растворитель	кг	7,20	ВЭС
								эмаль желтая	кг	0,90	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	0,90	ВЭС
								эмаль красная	кг	0,90	ВЭС
								эмаль черная	кг	0,90	ВЭС
								эмаль серая	кг	9,00	ВЭС

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Баяндаевского РЭС \_\_\_\_\_ О.В. Пленков

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев

Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.

М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)  
на текущий ремонт

Выключателей типа С-35 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Баяндай" инв.№ 6000301104

Диспетчерские наименования: В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Васильевск, СВ-35.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом,утиль, му- сор,реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт выключателей С-35 по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	4					ветошь	кг	0,6	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,8	ВЭС
								циатим 221	кг	0,8	ВЭС
								растворитель	кг	0,8	ВЭС
								эмаль желтая	кг	0,4	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	0,4	ВЭС
								эмаль красная	кг	0,4	ВЭС
								эмаль серая	кг	0,8	ВЭС
							катушка включения	шт	1	ВЭС	
							катушка отключения	шт	1	ВЭС	

\* Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП), процентная величина 20%.

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Баяндаевского РЭС \_\_\_\_\_ О.В. Пленков

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев



Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.

М.П.

М.П.

## Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на текущий ремонт

Выключателя типа ВКЭ-10 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Баяндай" инв.№ 6000301104

Диспетчерские наименования: В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, В-10 ТСН-10-1, В-10 ТСН-10-2, В-10 Вершинск, В-10 Бадагуй, В-10 Наумовка, В-10 Васильевск, В-10 Покровка, В-10 Половинка, В-10 Поселок Б, В-10 Поселок С, В-10 Резерв-1, В-10 Резерв-2, В-10 Резерв-3, В-10 Резерв-4.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях				
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом,утиль, му- сор,реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт выключателя ВК-10, по 2 гр. сложности ремонта		компл. 3фазы	17					ветошь		кг	1,7	ВЭС
								шлиф. шкурка		м <sup>2</sup>	0,51	ВЭС
								циатим 221		кг	0,85	ВЭС
								растворитель		кг	1,7	ВЭС
								эмаль серая		кг	3,4	ВЭС
								катушка контактора		шт	1	ВЭС
								катушка включения		шт	1	ВЭС
							катушка отключения	шт	1	ВЭС		

\* Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП), процентная величина 20%.

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление Дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Баяндаевского РЭС \_\_\_\_\_ О.В. Пленков

Начальник СПС \_\_\_\_\_ М.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев

Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

" 28 " 20 г. Ю.А. Ивайловский  
М.П. 04 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на средний ремонт

Разъединителей типа РЛНДЗ-110 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Косая степь" инв.№ 6000301117

Диспетчерские наименования: ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, СР-110-1, ТР-110-1, ТР-110-2, ЛР-110 Ввода А, ЛР-110 Ввода Б.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му-сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт разъединителей 110 кВ по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	8	изолятор фарфоровый 110 кВ	шт	24	утиль**	ветошь	кг	2,40	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	1,60	ВЭС
								циатим	кг	1,20	ВЭС
								растворитель	кг	12,00	ВЭС
								эмаль желтая	кг	2,40	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	2,40	ВЭС
								эмаль красная	кг	2,40	ВЭС
								эмаль черная	кг	2,40	ВЭС
								эмаль серая	кг	31,20	ВЭС
	Условия производства работ:							изолятор полимерный 110 кВ	шт	24	ВЭС

\* Северная и районная надбавка 60%.

\*\* После демонтажа годные к дальнейшему использованию ТМЦ передать в РЭС.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Баяндаевского РЭС \_\_\_\_\_ О.В. Пленков

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев







Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РИЭ  
филиала ОАО "ИЭС" ВЭС

Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.  
М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на средний ремонт

Выключателя типа ВКЭ-10 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Косая степь" инв.№ 6000301117

Диспетчерские наименования: В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Куртун, В-10 Еланцы, СВ-10.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/ подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му- сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ремонт выключателя ВК-10, по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	5	масло трансформат орное	т.	0,17	утиль	ветошь	кг	0,5	ВЭС	
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,15	ВЭС	
								циатим 221	кг	0,25	ВЭС	
								растворитель	кг	0,5	ВЭС	
								эмаль серая	кг	1	ВЭС	
								трансформаторное масло	т	0,17	ВЭС	
								катушка контактора	шт	1	ВЭС	
								катушка включения	шт	1	ВЭС	
									шт	1	ВЭС	

\* Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП), процентная величина 20%.

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Баяндаевского РЭС \_\_\_\_\_ О.В. Пленков

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев



Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РнЭ

филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

" 28 " 04 \_\_\_\_\_ 2023 г.

М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на средний ремонт

Выключателей типа ВТ-35 на электросетевом комплексе ПС 35/10 кВ "Усть-Алтан" инв.№ 6000601650

Диспетчерские наименования: В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях			Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му-сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ветошь	кг	1,5
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,6
								циатим 221	кг	0,3
								растворитель	кг	6
								эмаль желтая	кг	0,75
								эмаль зеленая	кг	0,75
								эмаль красная	кг	0,75
								эмаль серая	кг	9
								масло трансформаторное	т	0,17
								катушка включения	шт	1
								катушка отключения	шт	1
								катушка отключения пост ток.	шт	1
								техпластина 3 мм	кг	3
								уплотнение бака В-35	шт	9
1	Ремонт выключателей ВТ-35 по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3 фазы	3	масло трансформаторное	т	0,17	утиль			

Условия производства работ:

\* Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП), процентная величина 20%.

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Осинского РЭС \_\_\_\_\_ С.А.Бондарев

Начальник СПС \_\_\_\_\_ М.Ю. Волков

Визы технических служб ИЗСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
м.п.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС  
\_\_\_\_\_  
" 28 " 04 \_\_\_\_ Ю.А. Ивайловский  
м.п. 2023 г.

### Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на средний ремонт

Разъединителей типа РЛНД3-35 на электросетевом комплексе ПС 35/10 кВ "Усть-Алтан" инв.№ 6000601650

Диспетчерские наименования: ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35-1, СР-35-2, ШР-35 Середино, ЛР-35 Середино, ЛР-35 Оса.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/ подрядчик)	
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му- сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ремонт разъединителей 35 кВ по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	7	изолятор фарфоровый 35 кВ	шт	30	утиль**	ветошь	кг	2,10	ВЭС		
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	1,05	ВЭС		
										циатим	кг	0,70	ВЭС
										растворитель	кг	8,40	ВЭС
										эмаль желтая	кг	0,70	ВЭС
										эмаль зеленая	кг	0,70	ВЭС
										эмаль красная	кг	0,70	ВЭС
										эмаль черная	кг	0,70	ВЭС
										эмаль серая	кг	14,40	ВЭС
										изолятор полимерный 35 кВ	шт	30	ВЭС

\* Северная и районная надбавка 60%.

\*\* После монтажа годные к дальнейшему использованию ТМЦ передать в РЭС.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Осинского РЭС \_\_\_\_\_ С.А. Бондарев

Начальник СПС \_\_\_\_\_ М.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зинovieв





Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

\_\_\_\_\_ Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.

М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)  
на текущий ремонт

Разъединителей типа РЛНДЗ-110 на электросетевом комплексе ПС 110/10 кВ "Карлук" инв.№ 6000100454

Диспетчерские наименования: ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, СР-110-1, СР-110-2, ТР-110-1, ТР-110-2, ЛР-110 Ввода А, ЛР-110 Ввода Б.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му- сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт разъединителей 110 кВ по 2 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	8					ветошь	кг	9,00	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	1,60	ВЭС
								циатим	кг	1,20	ВЭС
								растворитель	кг	7,40	ВЭС
								эмаль желтая	кг	2,40	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	2,40	ВЭС
								эмаль красная	кг	2,40	ВЭС
								эмаль черная	кг	2,40	ВЭС
эмаль серая								кг	22,40	ВЭС	

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.  
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)  
Начальник Оекского РЭС \_\_\_\_\_ В.В. Кикоть  
Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков  
Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_  
Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев

Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РнЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

" 28 " 04 \_\_\_\_\_ Ю.А. Ивайловский  
М.П. 2023 г.

### Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на текущий ремонт

Выключателей типа МКП-110 на электросетевом комплексе ПС 110/20/10 кВ "Жигалово" инв.№ 60002000501

Диспетчерские наименования: СВ-110.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях					
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му-сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ремонт выключателей МКП-110 по 2 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	1	масло трансформаторное	т	0,17	утиль	ветошь	кг	1,5	ВЭС		
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	1,0	ВЭС		
										циатим 221	кг	0,1	ВЭС
										растворитель	кг	0,3	ВЭС
										эмаль желтая	кг	0,3	ВЭС
										эмаль зеленая	кг	0,3	ВЭС
										эмаль красная	кг	0,3	ВЭС
										эмаль серая	кг	0,8	ВЭС
										масло трансформаторное	т	0,17	ВЭС
										катушка включения контактора	шт	1	ВЭС
катушка отключения	шт	1	ВЭС										
электромагнит включения	шт	2	ВЭС										
маслоуказатель	шт	3	ВЭС										

Условия производства работ:

• Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП).

процентная величина 20%.

• Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зминовьев





Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РИЭ филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

" 28 " 2023 г.

Ю.А. Ивайловский

М.П.

М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
на средний ремонт
Разъединителей типа РЛНДЗ-35 на электросетевом комплексе ПС 110/20/10 кВ "Жигалово" инв.№ 6000200501

Диспетчерские наименования: ШР-20 Т-1, ШР-20 Т-2, СР-20-1, СР-20-2, ТР-20-1, ТР-20-2, ШР-35 Чикан, ЛР-35 Чикан, ШР-35 ТН-1.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Использование (лом, утиль, му- сор, реализация повторное исп.)	Наименование	потребность в основных материалах и зап. частях			Поставка (заказчик/ подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во			Ед.изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				изолятор фарфоровый 35 кВ	шт	6	утиль**	ветошь	кг	2,70	ВЭС	
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	1,35	ВЭС	
								циатим	кг	0,90	ВЭС	
								растворитель	кг	1,80	ВЭС	
			9					эмаль желтая	кг	0,90	ВЭС	
								эмаль зеленая	кг	0,90	ВЭС	
								эмаль красная	кг	0,90	ВЭС	
								эмаль черная	кг	0,90	ВЭС	
								эмаль серая	кг	20,80	ВЭС	
	Ремонт разъединителей 35 кВ по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3 фазы						изолятор полимерный 35 кВ	шт	6,00	ВЭС	

Условия производства работ

\* Северная и районная надбавка 60%.  
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)  
Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков  
Визы технических служб ИЭСК \_\_\_\_\_  
Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев

Согласовано:

\_\_\_\_\_ г.  
" 20 " \_\_\_\_\_ м.п.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РИЭ  
финишла ОАО "ИЭСК" ВЭС  
" 28 " 04 Ю.А. Ивайловский  
м.п. 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)  
на средний ремонт  
Выключателей типа С-35 на электросетевом комплексе ПС 110/20/10 кВ "Жигалово" инв.№ 6000200501

Диспетчерские наименования: В-20 Т-1, В-20 Т-2, СВ-20, В-20 Чикан.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях			Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (ном, утиль, му-сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ветошь	кг	2
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,8
								циатим 221	кг	0,4
								растворитель	кг	4
								эмаль желтая	кг	1
								эмаль зеленая	кг	1
								эмаль красная	кг	1
								эмаль серая	кг	31
								масло трансформаторное	т	0,17
								маслоуказатель	шт	6
								стекло маслоуказателя	шт	6
								кольцо уплотнительное 85П.370.048	шт	12
								прокладка 85П.155.022	шт	12
								катушка включения	шт	1
								катушка отключения	шт	1
								уплотнение бака В-35	шт	12
1	Ремонт выключателей С-35 по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3 фазы	4	масло трансформаторное	т	0,17	утиль			

Условия производства работ:

\* Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП), процентная величина 20%.

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЗСК \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьева

Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РИЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.

М.П.

### Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на текущий ремонт

Короткозамыкателей типа КЗ-110 на ПС 110/35/10 кВ "Знаменка" инв.№ 6000200500

Диспетчерские наименования: КЗ-110 Т-1.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/ подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му- сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт короткозамыкателей 110 кВ по 1 гр. сложности ремонта	компл. 1 фаза	1					ветошь	кг	0,25	ВЭС
								шлиф. шкурка	м²	0,15	ВЭС
								циатим 211	кг	0,1	ВЭС
								растворитель	кг	0,25	ВЭС
								эмаль черная	кг	0,1	ВЭС
								эмаль серая	кг	1	ВЭС

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев



Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РИЭ  
филиала ОАО "ИЭС" ВЭС

Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.

М.П.

## Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на текущий ремонт

Отделителей типа ОД-110 на ПС 110/35/10 кВ "Знаменка" инв.№ 6000200500

Диспетчерские наименования: ОД-110 Т-1.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му-сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
	Ремонт отделителей 110 кВ по 1 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	1					ветошь	кг	0,25	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,15	ВЭС
								циатим 211	кг	0,1	ВЭС
								растворитель	кг	0,25	ВЭС
								эмаль серая	кг	5,2	ВЭС
								эмаль желтая	кг	0,1	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	0,1	ВЭС
								эмаль красная	кг	0,1	ВЭС

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС

Начальник СПС

Визы технических служб ИЭС:

Ведущий инженер ПТС

М.А. Симонов

И.Ю. Волков

Е.В. Зиновьев

Согласовано:

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

Ю.А. Ивайловский

" 28 " 04 2023 г.

" " 20 г.

М.П.

М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)  
на текущий ремонт

Разъединителей типа РЛНДЗ-110 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Знаменка" инв.№ 6000200500

Диспетчерские наименования: РП-110-6, РП-110-7, ЛР-110 Т-1.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му- сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт разъединителей 110 кВ по 2 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	3					ветошь	кг	1,50	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,60	ВЭС
								циатим	кг	0,45	ВЭС
								растворитель	кг	0,90	ВЭС
								эмаль желтая	кг	0,90	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	0,90	ВЭС
								эмаль красная	кг	0,90	ВЭС
								эмаль черная	кг	0,90	ВЭС
								эмаль серая	кг	10,90	ВЭС

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев



Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Утверждаю:

Заместитель главного инженера по РИЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС

Ю.А. Ивайловский

" 28 " 04 2023 г.  
М.П.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на текущий ремонт

Разъединителей типа РЛНД3-35 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Знаменка" инв.№ 6000200500

Диспетчерские наименования: ТР-35 Тимошино, ЛР-35 Тимошино, ТР-35 ТН.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му-сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт разъединителей 35 кВ по 2 гр. сложности ремонта	компл. 3 фазы	3					ветошь	кг	0,90	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	1,45	ВЭС
								циатим	кг	0,30	ВЭС
								растворитель	кг	2,40	ВЭС
								эмаль желтая	кг	0,30	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	0,30	ВЭС
								эмаль красная	кг	0,30	ВЭС
								эмаль черная	кг	0,30	ВЭС
								эмаль серая	кг	10,30	ВЭС

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.  
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК:

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев



Утверждаю:  
Заместитель главного инженера по РнЭ  
фирмы ОАЭ "ИЭС" ВЭС  
" 28 " 04 2023 г.  
м.п.

Согласовано:  
" " 20 г.  
м.п.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)  
на текущий ремонт  
Выключателей типа С-35 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Знаменка" инв.№ 6000200500

Диспетчерские наименования: В-35 Тимошино.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом,утиль, му-сор,реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ветошь	кг	0,15	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,2	ВЭС
								циатим 221	кг	0,2	ВЭС
								растворитель	кг	0,2	ВЭС
								эмаль желтая	кг	0,1	ВЭС
								эмаль зеленая	кг	0,1	ВЭС
								эмаль красная	кг	0,1	ВЭС
								эмаль серая	кг	10,2	ВЭС
								масло трансформаторное	т	0,15	ВЭС
								маслоуказатель	шт	3	ВЭС
								катушка включения	шт	1	ВЭС
								катушка отключения	шт	1	ВЭС
								катушка отключения по пост. току.	шт	1	ВЭС
								уплотнение бака В-35	шт	3	ВЭС

Условия производства работ:

- Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно СНиП), процентная величина 20%.
  - Северная и районная надбавка 60%.
- Подписи лиц, ответственных на фирме за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов  
Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков  
Визы технических служб ИЭС: \_\_\_\_\_  
Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зминов

Согласовано:

\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ Г.  
м.п.

Утверждаю:  
Заместитель главного инженера по РИЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС  
Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.  
м.п.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)  
на текущий ремонт  
Разъединителей типа РВЗ-10 на ПС 110/35/10 кВ "Знаменка" инв.№ 6000200500

Диспетчерские наименования: ТР-10 Т-1, ШР-10 Т-1, ШР-10 Тыпта, ЛР-10 Тыпта, ТР-10 ТСН-10-1, ШР-10 Н. Слобода, ЛР-10 Н. Слобода, ШР-10 ТН-1, ШР-10 Поселок, ЛР-10 Поселок.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях					Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (пом.утиль, му-сор,реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11		12
1	Ремонт разъединителей 10 кВ по 2 гр. сложности ремонта	компл. 3фазы	10					ветошь	кг		2	ВЭС
								краска ПФ-115 серая	кг		6	ВЭС
								шлиф.шкурка	м <sup>2</sup>		0,50	ВЭС
								циатим 221	кг		0,5	ВЭС
								растворитель	кг		1	ВЭС

Условия производства работ:

\* Северная и районная надбавка 60%.  
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев

Согласовано: \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
м.п. \_\_\_\_\_

Утверждаю:  
Заместитель главного инженера по РиЭ  
филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС  
Ю.А. Ивайловский  
" 28 " 04 2023 г.  
м.п. \_\_\_\_\_

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)  
на текущий ремонт  
Выключателя типа ВМГ-133 на электросетевом комплексе ПС 110/35/10 кВ "Знаменка" инв.№ 6000200500

Диспетчерские наименования: В-10 Т-1, В-10 Поселок, В-10 Тыпта, В-10 Н. Слобода.											
№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, му-сор, реализация повторное исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				масло трансформато	т	0,02	утиль	ветошь	кг	0,40	ВЭС
								шлиф. шкурка	м <sup>2</sup>	0,40	ВЭС
								циатим 221	кг	0,20	ВЭС
								растворитель	кг	0,40	ВЭС
								масло трансформаторное	т	0,02	ВЭС

Условия производства работ:

- \* Условия работ возле объектов находящихся под напряжением 1.2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП), процентная величина 20%.
  - \* Северная и районная надбавка 60%.
- Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей и расшифровкой подписей)

Начальник Жигаловского РЭС \_\_\_\_\_ М.А. Симонов

Начальник СПС \_\_\_\_\_ И.Ю. Волков

Визы технических служб ИЭСК: \_\_\_\_\_

Ведущий инженер ПТС \_\_\_\_\_ Е.В. Зиновьев