

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству  
ООО "БЭК-ремонт"

" " 2022 г.

Р.В. Чупров  
" " 2022 г.Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 11  
на капитальный ремонт помещений склада ТЦ,Объект: ТЭЦ 9, Здание главного корпуса, Постоянный торец, отм. 0,0м. ряд Д-Е, ось 1-2,  
кадастровый номер 38:26:041301:1058, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй  
промышленный массив, квартал 17, строение 40 (ИНВ 9110001)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. общестроительные работы, электроосвещение</b>				
<b>отделочные работы</b>				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,08	
2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,44	
	Краска «Нортовская интерьерная»	кг	29,48	Материалы подрядчика
3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,5	
	Краска «Нортовская интерьерная»	кг	33,5	Материалы подрядчика
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	1,22	
	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевае различных цветов	т	0,026	Материалы подрядчика
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	0,65	
	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевае различных цветов	т	0,010465	Материалы подрядчика
<b>внутреннее электроосвещение</b>				
6	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08	
	Светильник светодиодный LTN PROM PL-2-60 ip65 1280*135*100 60dn 6000lm 5000k	шт	8	Материалы подрядчика
7	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,08	
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	0,408	Материалы подрядчика
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,08	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м	0,0096	Материалы подрядчика

1	2	3	4	5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предмет			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>				
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,27	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	0,27	

Составил: мастер УРЗиС

Бутаков А.В.

Начальник участка

Горев Е.В.