

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"

Р.В. Чупров

"___" _____ 2022 г.

"___" _____ 2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 12
на капитальный ремонт помещений кладовой ТЦ,

Объект: ТЭЦ 9, Здание объединенно-вспомогательного корпуса, 1 этаж, кадастровый номер 38:26:041301:882, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40 (ИНВ 9110001)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. общестроительные работы				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0504	
2	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,27	прим для плиток бетонных 0,5*0,5
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0504	
	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2	5,04	Материалы подрядчика
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,028	
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м	2,8	Материалы подрядчика
5	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,015	
6	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,27	
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,5508	Материалы подрядчика
7	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	0,27	к 4
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,5508	Материалы подрядчика
8	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,516	
	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевае различных цветов	т	0,008514	Материалы подрядчика
9	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,8	включая откосы
	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевае различных цветов	т	0,03204	Материалы подрядчика
10	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,27	

1	2	3	4	5
	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,0027	Материалы подрядчика
	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0081	Материалы подрядчика
	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т	0,324	Материалы подрядчика
	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	м2	27,54	Материалы подрядчика
11	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,21	
	Плинтусы керамогранитные, размер 70х600х10 мм	шт.	35	Материалы подрядчика
внутреннее электроосвещение				
12	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08	
	Светильник светодиодный LTN PROM PL-2-60 ip65 1280*135*100 60dn 6000lm 5000k	шт	8	Материалы подрядчика
13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,1	
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	1,02	Материалы подрядчика
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,1	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,0102	Материалы подрядчика
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1
Раздел 2. уборка мусора				
15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,28	
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	1,28	

Составил: мастер УРЗиС

Начальник участка

Бутаков А.В.

Горев Е.В.