

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"

_____ Р.В. Чупров

"_____" "_____" 2022 г.

"_____" "_____" 2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 13

на капитальный ремонт помещений № 46, № 47, № 48 (кабинеты начальника участка, экономиста,

Объект: ТЭЦ 9, Здание служебного корпуса, нежилое, кадастровый номер 38:26:041301:1050,
расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17,
строение 43 (ИНВ 9110014)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Разборка потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,23	
2	Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2	-0,23	без разборки каркаса
3	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,603	
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,56	
5	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,23	
6	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2	-0,23	без разборки каркаса
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: NEPTUN	м2	23,69	Материалы подрядчика
7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	1,09	
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	931,95	Материалы подрядчика
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,09	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11,22	Материалы подрядчика
9	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,603	
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	61,506	Материалы подрядчика
	Клей-мастика ПЕРМИНИД	т	0,03015	Материалы подрядчика
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,56	
11	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,121	
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м	12,1	Материалы подрядчика

12	Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2/ 1шт	т	0,08	
13	Смена обоев: улучшенных	100 м2	1,09	
	Обои виниловые моющиеся: супер	10 м2	12,208	Материалы подрядчика
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2
Раздел 2. Вывоз мусора				
14	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,345	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	0,345	

Составил: мастер УРЗиС

Бутаков А.В.

Начальник участка

Горев Е.В.