

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.генерального директора
ООО «ЕвроСибЭнерго – сервис»
М.А Пономарев
» 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по демонтажу и монтажу сплит-систем

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО ЕвроСибЭнерго-сервис
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Центральный ремонтный завод, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 14.
1.3.	Предмет Договора	Оказание услуг по демонтажу и монтажу сплит-систем
1.4.	Климатические параметры для района проведения работ	– Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 33°С; Продолжительность и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха <80С – 233 дня и минус 7,6°С;
1.5.	Наименование выполняемых работ	1. Демонтаж кондиционера GRP в серверной 2. Монтаж сплит-системы в серверной SHUFT SFTM-24HN1_23Y комплект + Комплект зимний Ballu «Снегирь» в серверной. Место установки + 3,4м внешняя стена 300мм газозолобетон, расстояние от окна 3 м наружный блок размещение + 3,5м от окна 2м 3. Монтаж сплит-системы в КПА SHUFT SFTM-24HN1_23Y комплект + Комплект зимний Ballu «Снегирь». Место установки + 3,6 м внешняя стена 300мм газозолобетон, расстояние от окна 3 м наружный блок размещение + 3,5м от окна 3м 4. Монтаж сплит-системы в КПА SHUFT SFTO-12HN1_24Y3 этаж +8м внешняя стена 300мм газозолобетон, внутренняя перегородка кирпичная, место установки h2,7м расстояние от окна 9м 5. перенос сплит-системы на 4 метра в кабинете охраны труда Поддержание температурного режима в помещении
1.6.	Цель выполнения работ	
1.7.	Критерии достижения цели	Подписание акта оказанных услуг, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	

2.1.	Описание работ. Технические требования	Все решения, материалы и оборудование, используемые при оказании услуг, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. Сплит-системы в наличии
2.2.	Срок выполнения работ	Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с даты подписания договора
2.3.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Предоставляет заказчик
2.4.	Подготовительные мероприятия	1. Исполнитель должен обеспечить поставку ТМЦ на место выполнения услуг в день начала монтажа. 2. Исполнитель за 3 календарных дней до начала выполнения услуг обязан согласовать с заказчиком проект производства работ. 3. Исполнитель за 5 календарных дней до начала выполнения услуг обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 4. Исполнитель за 5 календарных дней до начала выполнения услуг обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения услуг 5. До начала работ Исполнитель обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ.
2.5.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Не требуется
2.6.	Технический контроль и техническая отчетность	
2.7.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, предоставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификации, чертежи, сертификаты	
2.8.	Соблюдение требований нормативных документов	При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика».
2.9.	Условия окончания работ	Предоставление Исполнителем заказчику Акт оказанных услуг
2.10.	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику	Не применимо.
3.	Требования к подрядчику	

3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	У работников выполняющих работы обязательное наличие удостоверений (на не менее 2х сотрудников, на каждого сотрудника необходимо предоставить копии удостоверений с допуском работ на высоте 1 или 2 гр., удостоверений по электробезопасности 2 гр до 1000в)	
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации	-	
3.3.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.	
4.	Гарантийный срок	3 года	

Начальник АХУ

Бутаков А.В.