


Блок контейнер КПКВ II



Условные графические обозначения

- Поставляемое оборудование ООО "Евротехлаб"
- Пробоотборная линия
- Кабели внешних подключений, входящие в поставку ООО "Евротехлаб"

Примечания:  
1. Станция АСНКиУВ оснащена оборудованием для передачи данных по магистральному одномодовому оптоволоконному кабелю, обеспечивающее интеграцию в САУ.  
2. Прокладку и расключения кабелей внешних подключений реализует монтажная организация. ООО "Евротехлаб" осуществляет шеф-монтаж.  
3. Монтаж оптического кабеля должен быть выполнен в соответствии РД 45.155-2000.

Условные обозначения		
Обозначение	ККС	Наименование
AYE1	01HNE01BN001	Пробоотборный зонд ETL GSP
-TT1	01HNE01CT012	Датчик температуры
-PT1	01HNE01CP001	Датчик абсолют. давления
-FE1	01HNE01CF001	Измеритель скорости
-AY1	01HNE01CQ001	Пылемер
ШСН	01HNE01GX002	Шкаф собственных нужд
АИС	01HNE01GX001	Шкаф системы мониторинга
ССОД	01HNE01GX003	Шкаф системы сбора и обраб. данных
БОП	01HNE01GH001	Блок обратной продувки

						ETL.204.200.9000/2020 ATX E2				
						Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6, дымовая труба№1 150м				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Комплекс постоянного контроля выбросов САКВ		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Куниц								
Пров.		Куниц				Схема структурная			1	1
Т. контр		Горшков								
Утвердил		Шевченко								