

## СОГЛАСОВАНО:

Директор завода  
 ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"  
 В.А. Молчан  
 " " 2023 г.

## УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023г.

**Ведомость объемов работ № 1**  
**Монтаж системы видеонаблюдения, 2 новые камеры**  
*(категория работ)*

№№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	кол-во	Наименование	ед.	кол-	поставка
					измер.	во	заказ./подр.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Монтажные работы. Монтаж системы видеонаблюдения</b>							
1	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	шт	2	IP-камера TRASSIR TR-D2121IR3 v6 (3.6 мм)	шт	2	Подрядчик
				Кронштейн для вк предоставляеи заказчик	шт	2	Заказчик
2	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт	2	Коробка коммутационная TRASSIR TR-JB302	шт	2	Подрядчик
3	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	4	Коммутатор TFortis PSW-2G+Box	шт	1	Подрядчик
				SFP-модуль оптический 3 км (TBSF-13-3-12gSC-3i 1310, TBSF-15-3-12gSC-3i 1550)	шт	2	Подрядчик
				Удаленное рабочее место для работы с регистраторами TRASSIR – TRASSIR MiniClient	шт	1	Подрядчик
4	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5x2	шт	6	Джек RJ-45 8P-8C CAT5e REXANT (упак. 100шт) (05-1021) шт 90	шт	6	Подрядчик
5	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт	1	23.6" Монитор AOC M2470SWD23 черный	шт	1	Подрядчик
				Сетевой фильтр Pilot M-Max черный	шт	1	Подрядчик
6	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2	м	180	Кабель EC-UU004-5E-PE-SW-BK, Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D) (уличный с тросом)	м	130	Подрядчик
				EC-UU004-5E-PVC-GY, внутр. NETLAN, Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, внутренний, PVC, однопольный, 100МГц, серый, 305м	м	50	Подрядчик
				Дюбель-гвоздь 8x60	шт	50	Подрядчик
7	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций -1 (камеры, коммутатор, урм)	шт	4				Подрядчик

Условия труда: нормальные

Начальник АХУ



А.В.Бутаков