

филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
 Ведомость объемов услуг №1 (дефектная ведомость №1)
 Техническое обслуживание окон и дверей производственных зданий Братской ГЭС
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Здание управления											
Л143 №1 (2 окна - 2500*1700 мм)											
1	Демонтаж откосов шириной 400 мм из гипсокартона (1 окно)	м2	2,36	Строительный мусор	кг	17,23	мусор				
2	Демонтаж деревянного подоконника (500*2800*40 мм)	шт.	1,00	Строительный мусор	кг	33,6	мусор				
3	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,36					Откос пластиковый шириной 400 мм цвет "дуб золотой"	м2	2,48	Подрядчик
4	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
								Подоконник ПВХ цвет "дуб золотой" (500*2800 мм)	шт.	1,00	повторное использование
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
5	Замена уплотнителя деревянных поворотно-откидных блоков окон (размер блоков: 790*1600 мм - 4 шт.)	п.м.	38,24	Демонтированный уплотнитель	кг	1,45	мусор	Уплотнитель ОД-03-08	п.м.	20,08	Подрядчик
6	Регулировка деревянных поворотно-откидных блоков окон	шт.	4,00					Уплотнитель ОД-07-07	п.м.	20,08	Подрядчик
7	Замена оконной ручки	шт.	1,00	ручка оконная	кг	0,12	мусор	Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик
								Ручка оконная метал. цвет коричневый	шт.	1,00	Подрядчик
Л143 №2 (2 окна - 1440*1700 мм)											
8	Замена уплотнителя деревянных поворотно-откидных блоков окон (размер блоков: 670*1590 мм - 4 шт.)	п.м.	36,16	Демонтированный уплотнитель	кг	1,37	мусор	Уплотнитель ОД-03-08	п.м.	18,98	Подрядчик
9	Регулировка деревянных поворотно-откидных блоков окон	шт.	4,00					Уплотнитель ОД-07-07	п.м.	18,98	Подрядчик
10	Замена оконной ручки	шт.	1,00	ручка оконная	кг	0,12	мусор	Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик
								Ручка оконная метал. цвет коричневый	шт.	1,00	Подрядчик
КРОСС (2 окна - 2500*1700 мм)											
11	Замена уплотнителя деревянных поворотно-откидных блоков окон (размер блоков: 790*1600 мм - 4 шт.)	п.м.	38,24	Демонтированный уплотнитель	кг	1,45	мусор	Уплотнитель ОД-03-08	п.м.	20,08	Подрядчик
12	Регулировка деревянных поворотно-откидных блоков окон	шт.	4,00					Уплотнитель ОД-07-07	п.м.	20,08	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мастерская ССДТУ (3 окна - 2500*1700 мм)											
13	Демонтаж откосов шириной 400 мм из гипсокартона (3 окна)	м2	7,08	Строительный мусор	кг	51,68	мусор				
14	Демонтаж деревянного подоконника (500*2800*40 мм)	шт.	3,00	Строительный мусор	кг	100,80	мусор				
15	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт.	3,00	Строительный мусор	кг	319,80	мусор				
16	Монтаж пластиковых откосов	м2	7,97					Откос пластиковый шириной 450 мм цвет "дуб золотой"	м2	8,36	Подрядчик
17	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	3,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	6,00	Подрядчик
18	Монтаж оконных блоков ПВХ	шт.	3,00					Подоконник ПВХ цвет "дуб золотой" (500*2800 мм)	шт.	3,00	повторное использование
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	3,00	Подрядчик
								Оконный блок ПВХ (2550*1700 мм) с двумя поворотно-откидными створками (800*1600 мм), профиль трехкамерный 60 мм, стеклопакет двухкамерный 32 мм, цвет "дуб золотой"	шт.	3,00	Подрядчик
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	3,00	Подрядчик
Кабинет начальника ССДТУ (1 окно - 2500*1700 мм)											
19	Демонтаж откосов шириной 400 мм из гипсокартона (3 окна)	м2	2,36	Строительный мусор	кг	17,23	мусор				
20	Демонтаж деревянного подоконника (500*2800*40 мм)	шт.	1,00	Строительный мусор	кг	33,600	мусор				
21	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт.	1,00	Строительный мусор	кг	106,6	мусор				
22	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,66					Откос пластиковый шириной 450 мм цвет "дуб золотой"	м2	2,79	Подрядчик
23	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
								Подоконник ПВХ цвет "дуб золотой" (500*2800 мм)	шт.	1,00	повторное использование
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
24	Монтаж оконных блоков ПВХ	шт.	1,00					Оконный блок ПВХ (2550*1700 мм) с двумя поворотно-откидными створками (800*1600 мм), профиль трехкамерный 60 мм, стеклопакет двухкамерный 32 мм, цвет "дуб золотой"	шт.	1,00	Подрядчик
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
								Кабинет ИТР АСУ ТП (2 окна - 2500*1700 мм)			
25	Замена уплотнителя деревянных поворотно-откидных блоков окон (размер блоков: 790*1600 мм)	п.м.	38,24	Демонтированный уплотнитель	кг	1,45	мусор	Уплотнитель ОД-03-08	п.м.	20,08	Подрядчик
26	Регулировка деревянных поворотно-откидных блоков окон	шт.	4,00					Уплотнитель ОД-07-07	п.м.	20,08	Подрядчик
27	Замена оконной ручки	шт.	1,00	ручка оконная	кг	0,12	мусор	Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик
								Ручка оконная метал. цвет коричневый	шт.	1,00	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Задание гидропеха											
Кабинет мастеров УТО ЗИС ЦТО (1 окно - 1440*1680 мм, 1 окно - 1720*1680 мм)											
28	Демонтаж пластиковых наличников	п.м.	10,28	Наличник пластиковый шириной 50 мм	п.м.	10,28	повторное использование				
29	Демонтаж пластиковых откосов	м2	4,25	Откос пластиковый шириной 430 мм	м2	4,25	повторное использование				
30	Монтаж пластиковых откосов	м2	4,25					Откос пластиковый шириной 500 мм	м2	4,25	повторное использование
31	Монтаж пластиковых наличников	п.м.	10,28					Пена монтажная 750 мл.	шт.	4,00	Подрядчик
32	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока: 670*1610 мм - 2шт., 820*1610 мм - 2шт.,)	п.м.	37,68	Демонтированный уплотнитель	кг	1,43	мусор	Наличник пластиковый шириной 50 мм	п.м.	10,28	повторное использование
33	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	4,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	39,56	Подрядчик
Женское бытовое помещение УТО ЗИС ЦТО (1 окно - 2500*1680 мм)											
34	Демонтаж пластиковых наличников	п.м.	6,06	Наличник пластиковый шириной 50 мм	п.м.	6,06	повторное использование				
35	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,11	Откос пластиковый шириной 360 мм	м2	2,11	повторное использование				
36	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,11					Откос пластиковый шириной 360 мм	м2	2,11	повторное использование
37	Монтаж пластиковых наличников	п.м.	6,06					Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
38	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 790*1610 мм - 2 шт.)	п.м.	19,20	Демонтированный уплотнитель	кг	0,73	мусор	Наличник пластиковый шириной 50 мм	п.м.	6,06	повторное использование
39	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	20,16	Подрядчик
40	Установка ПВХ ограничителей открывания окна	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
Столярная мастерская УТО ЗИС ЦТО (алюм. витражное остекление)											
41	Замена уплотнителя на алюминиевых поворотно-откидных блоках окон (размер блока 1080*1250 мм)	п.м.	4,66	Демонтированный уплотнитель	кг	0,18	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	4,89	Подрядчик
42	Регулировка алюминиевых поворотно-откидных блоков окон	шт.	1,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
43	Замена стеклопакета	шт.	1,00	Стеклопакет	кг	46,00	мусор	Стеклопакет двухкамерный 32 мм (1155*1330 мм)	шт.	1,00	Подрядчик
44	Замена оконной ручки	шт.	1,00	Ручка оконная	кг	0,12	мусор	Ручка оконная метал. цвет белый	шт.	1,00	Подрядчик
Окрасочная мастерская ЦТО (алюм. витражное остекление)											
45	Замена стеклопакета	шт.	1,00	Стеклопакет	кг	23,00	мусор	Стеклопакет двухкамерный 32 мм (545*1395 мм)	шт.	1,00	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Задание ТМХ											
<i>Масляная лаборатория (1100*2300 мм - 7 шт.)</i>											
46	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 1020*1200 мм - 7 шт.)	п.м.	62,16	Демонтированный уплотнитель	кг	2,36	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	65,27	Подрядчик
47	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	7,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,175	Подрядчик
<i>Лаборатория воды (1100*2300 мм - 2 шт.)</i>											
48	Демонтаж пластиковых откосов	м2	4,90	Откос пластиковый шириной 430 мм	м2	4,90	повторное использование				
49	Монтаж пластиковых откосов	м2	4,90					Откос пластиковый шириной 430 мм	м2	4,90	повторное использование
50	Запенивание пустот под подоконником (450*1300 мм - 2 шт.)	шт.	2,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	4,00	Подрядчик
51	Замена уплотнителя ПВХ поворотного-откидного блока окна (размер блока 950*1060 мм)	п.м.	8,04	Демонтированный уплотнитель	кг	0,31	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
52	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	8,44	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
<i>Вентиляционная (990*1080 мм - 1 шт.)</i>											
53	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт.	1,00	Строительный мусор	кг	106,6	мусор				
54	Монтаж оконных блоков ПВХ	шт.	1,00					Оконный блок ПВХ (990*1080 мм) с поворотно-откидной створкой (900*1000 мм), профиль трехкамерный 60 мм, стеклопакет двухкамерный 32 мм, цвет "белый"	шт.	1,00	Подрядчик
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
<i>Помещение ИТР ЕСС-инжиниринг (1000*2300 мм - 2 шт.)</i>											
55	Демонтаж пластиковых откосов	м2	3,92	Откос пластиковый шириной 350 мм	м2	3,92	повторное использование				
56	Монтаж пластиковых откосов	м2	3,92					Откос пластиковый шириной 350 мм	м2	3,92	повторное использование
57	Запенивание пустот под подоконником (450*1200 мм - 2 шт.)	шт.	2,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	4,00	Подрядчик
58	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 950*1040 мм - 2 шт.)	п.м.	15,92	Демонтированный уплотнитель	кг	0,60	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
59	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	16,72	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4. Здание электроцеха											
<i>Слесарная мастерская (1030*2250 мм - 3 шт.)</i>											
60	Демонтаж пластиковых откосов	м2	7,87	Откос пластиковый шириной 400 мм	м2	6,64	повторное использование				
61	Монтаж пластиковых откосов	м2	6,64	Откос пластиковый шириной 400 мм	кг	7,17	мусор				
62	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	3,00					Откос пластиковый шириной 400 мм	м2	6,64	повторное использование
63	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 970*1070 мм - 3 шт.)	п.м.	24,48	Демонтированный уплотнитель	кг	0,93	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	6,00	Подрядчик
64	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	3,00					Подоконник ПВХ цвет "белый" (450*1200 мм)	шт.	3,00	Подрядчик
65	Установка москитной сетки окна	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	3,00	Подрядчик
<i>Токарная мастерская (1030*2250 мм - 8 шт.)</i>											
66	Демонтаж пластиковых откосов	м2	20,99	Откос пластиковый шириной 400 мм	м2	17,70	повторное использование				
67	Монтаж пластиковых откосов	м2	17,70	Откос пластиковый шириной 400 мм	кг	19,12	мусор				
68	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	8,00					Откос пластиковый шириной 400 мм	м2	17,70	повторное использование
69	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 970*1070 мм - 8 шт.)	п.м.	65,28	Демонтированный уплотнитель	кг	2,48	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	16,00	Подрядчик
70	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	8,00					Подоконник ПВХ цвет "белый" (450*1200 мм)	шт.	8,00	Подрядчик
71	Установка москитной сетки окна	шт.	3,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	8,00	Подрядчик
<i>Мужское бытовое помещение (1030*2250 мм - 3 шт.)</i>											
72	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 970*1070 мм - 3 шт.)	п.м.	24,48	Демонтированный уплотнитель	кг	0,93	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	25,70	Подрядчик
73	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	3,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,075	Подрядчик
74	Установка москитной сетки окна	шт.	1,00					Москитная сетка (размер 970*1070 мм)	шт.	1,00	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Облабочная мастерская (1030*2250 мм - 3 шт.)											
75	Демонтаж пластиковых откосов	м2	7,87	Откос пластиковый шириной 400 мм	м2	6,64	повторное использование				
76	Монтаж пластиковых откосов	м2	6,64	Откос пластиковый шириной 400 мм	кг	7,17	мусор				
77	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	3,00					Откос пластиковый шириной 400 мм	м2	6,64	повторное использование
78	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 970*1070 мм - 3 шт.)	п.м.	24,48	Демонтированный уплотнитель	кг	0,93	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	6,00	Подрядчик
79	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	3,00					Подоконник ПВХ цвет "белый" (450*1200 мм)	шт.	3,00	Подрядчик
80	Установка москитной сетки окна	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	3,00	Подрядчик
Женское бытовое помещение (1030*2250 мм - 3 шт.)											
81	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 970*1070 мм - 3 шт.)	п.м.	24,48	Демонтированный уплотнитель	кг	0,93	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	25,70	Подрядчик
82	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	3,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,075	Подрядчик
83	Установка москитной сетки окна	шт.	2,00					Москитная сетка (размер 970*1070 мм)	шт.	2,00	Подрядчик
Помещение ИТР ЭМУ ЦТО (1030*2250 мм - 3 шт.)											
84	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 970*1070 мм - 3 шт.)	п.м.	24,48	Демонтированный уплотнитель	кг	0,93	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	25,70	Подрядчик
85	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	3,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,075	Подрядчик
86	Установка москитной сетки окна	шт.	2,00					Москитная сетка (размер 970*1070 мм)	шт.	2,00	Подрядчик
Раздел 5. Здание шитового блока 500 кВт											
Рабочее место НСО РЩ-500 (1000*2200 мм - 4 шт.)											
87	Запенивание пустот под подоконником (400*1260 мм - 1 шт.)	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
88	Замена уплотнителя на ПВХ поворотнo-откидных блоках окон (размер блока 950*1450 мм - 4 шт.)	п.м.	38,40	Демонтированный уплотнитель	кг	1,46	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	40,32	Подрядчик
89	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	4,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик
90	Замена оконной ручки	шт.	1,00	Ручка оконная	кг	0,12	мусор	Ручка оконная метал. цвет белый	шт.	1,00	Подрядчик
Комната приема пищи НСО (1000*2200 мм - 1 шт.)											
91	Замена уплотнителя ПВХ поворотнo-откидного блока окна (размер блока 950*1450 мм)	п.м.	9,60	Демонтированный уплотнитель	кг	0,36	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	10,08	Подрядчик
92	Регулировка ПВХ поворотнo-откидных блоков окон	шт.	1,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Помещение инженеров на РЗ ОРУ и АСУ ПА (2900*1730 мм - 1 шт.)											
93	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 690*1180 мм - 2 шт.)	п.м.	14,96	Демонтированный уплотнитель	кг	0,57	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	15,71	Подрядчик
94	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
95	Замена москитной сетки окна	шт.	2,00	Москитная сетка	кг	2	мусор	Москитная сетка (размер 690*1180 мм)	шт.	2,00	Подрядчик
Слесарная мастерская АСУ ПА (2900*1730 мм - 1 шт.)											
96	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 690*1180 мм - 2 шт.)	п.м.	14,96	Демонтированный уплотнитель	кг	0,57	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	15,71	Подрядчик
97	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
98	Замена москитной сетки окна	шт.	1,00	Москитная сетка	кг	1	мусор	Москитная сетка (размер 690*1180 мм)	шт.	1,00	Подрядчик
Бытовое помещение электромонтеров группы РЗ ОРУ (2900*1730 мм - 1 шт.)											
99	Замена уплотнителя ПВХ поворотного-откидного блока окна (размер блока 690*1180 мм)	п.м.	7,48	Демонтированный уплотнитель	кг	0,28	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	7,85	Подрядчик
100	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	1,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
101	Замена москитной сетки окна	шт.	1,00	Москитная сетка	кг	1	мусор	Москитная сетка (размер 690*1180 мм)	шт.	1,00	Подрядчик
Мастерская группы РЗ ОРУ (2900*1730 мм - 1 шт.)											
102	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 690*1180 мм - 2 шт.)	п.м.	14,96	Демонтированный уплотнитель	кг	0,57	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	15,71	Подрядчик
103	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
104	Замена москитной сетки окна	шт.	1,00	Москитная сетка	кг	1	мусор	Москитная сетка (размер 690*1180 мм)	шт.	1,00	Подрядчик
Раздел 6. Здание ГЭС											
Гостевой зал (2000*1760 мм - 1 шт.)											
105	Замена стеклопакета	шт.	1,00	Стеклопакет	кг	14	мусор	Стеклопакет двухкамерный 24 мм (1595*445 мм), тонированный	шт.	1,00	Подрядчик
Столовая СК МП-1 (дверь алум. теплая 950*2100 мм - 1 шт.)											
106	Регулировка алум. поворотного-откидных блока двери	шт.	1,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
Группа измерений в СК МП-1 (2000*1760 мм - 1 шт.)											
107	Демонтаж пластиковых откосов	м2	2,76	Откос пластиковый шириной 500 мм	м2	2,76	повторное использование				
108	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,76					Откос пластиковый шириной 500 мм	м2	2,76	повторное использование
109	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 550*1700 мм - 2 шт.)	п.м.	18,00	Демонтированный уплотнитель	кг	0,68	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
110	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	18,90	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Мастерская ЭМУ ЦТО (отм. 301 9Г) (2140*1100 мм - 1 шт.)</i>											
111	Демонтаж пластиковых откосов	м2	1,09	Откос пластиковый шириной 250 мм	м2	1,09	повторное использование				
112	Монтаж пластиковых откосов	м2	1,09					Откос пластиковый шириной 250 мм	м2	1,09	повторное использование
113	Замена уплотнителя ПВХ поворотного-откидного блока окна (размер блока 690*1030 мм)	п.м.	6,88	Демонтированный уплотнитель	кг	0,26	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
114	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	1,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	7,22	Подрядчик
115	Установка ПВХ ограничителей открывания окна	шт.	1,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
<i>Кабинет мастера ЭМУ ЦТО (отм. 301 9Г) (2170*1100 мм - 1 шт.)</i>											
116	Демонтаж пластиковых откосов	м2	1,22	Откос пластиковый шириной 280 мм	м2	1,22	повторное использование				
117	Монтаж пластиковых откосов	м2	1,22					Откос пластиковый шириной 280 мм	м2	1,22	повторное использование
118	Замена уплотнителя ПВХ поворотного-откидного блока окна (размер блока 670*1050 мм)	п.м.	6,88	Демонтированный уплотнитель	кг	0,26	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
119	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	1,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	7,22	Подрядчик
120	Установка ПВХ ограничителей открывания окна	шт.	1,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
121	Установка москитной сетки окна	шт.	1,00					ПВХ ограничитель открывания окна	шт.	1,00	Подрядчик
<i>Бытовое помещение ЭМУ ЦТО (отм. 301 8Г) (2120*1100 мм - 1 шт.)</i>											
122	Демонтаж пластиковых откосов	м2	1,30	Откос пластиковый шириной 300 мм	м2	1,30	повторное использование				
123	Монтаж пластиковых откосов	м2	1,30					Откос пластиковый шириной 300 мм	м2	1,30	повторное использование
124	Запенивание пустот под подоконником (350*2300 мм - 1 шт.)	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
125	Замена уплотнителя ПВХ поворотного-откидного блока окна (размер блока 670*1050 мм)	п.м.	6,88	Демонтированный уплотнитель	кг	0,26	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
126	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	1,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	7,22	Подрядчик
127	Замена ПВХ ограничителей открывания окна	шт.	1,00	ПВХ ограничитель открывания окна	кг	0,085	мусор	Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
<i>Комната мастеров МУ ЦТО (отм. 306 МП-1) (2300*2250 мм - 3 шт.)</i>											
128	Демонтаж пластиковых откосов	м2	9,18	Откос пластиковый шириной 450 мм	м2	9,18	повторное использование				
129	Демонтаж ПВХ подоконника (500*2360 мм)	шт.	2,00	Строительный мусор	кг	17,79	мусор				
130	Монтаж пластиковых откосов	м2	9,18					Откос пластиковый шириной 450 мм	м2	9,18	повторное использование
								Пена монтажная 750 мл.	шт.	6,00	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	2,00					Подоконник ПВХ цвет "белый" (500*2360 мм)	шт.	2,00	Подрядчик
132	Замена фурнитуры поворотного-откидного блока окна	шт.	1,00	Комплект фурнитуры	кг	1,04	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
133	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	4,00					Комплект поворотного-откидной фурнитуры	шт.	1	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик
Токарная мастерская МЗ (отм. 306 МП-1) (3 окна - 2000*1800 мм, 2 окна - 2000*2250 мм)											
134	Демонтаж пластиковых откосов	м2	14,90	Откос пластиковый шириной 500 мм	м2	14,90	повторное использование				
135	Монтаж пластиковых откосов	м2	14,90					Откос пластиковый шириной 500 мм	м2	14,90	повторное использование
136	Запенивание пустот под подоконником (500*2320 мм - 1 шт.)	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл.	шт.	10,00	Подрядчик
137	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 620*1830 мм - 4 шт., 620*1360 мм - 6 шт.)	п.м.	86,72	Демонтированный уплотнитель	кг	3,30	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
138	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	10,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	91,06	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,250	Подрядчик
Мастерская МУ ЦТО (отм. 301 7Г) (2100*1100 мм - 1 шт.)											
139	Демонтаж пластиковых откосов	м2	0,99	Откос пластиковый шириной 230 мм	м2	0,48	повторное использование				
140	Монтаж пластиковых откосов	м2	0,99	Откос пластиковый шириной 230 мм	кг	2,93	мусор	Откос пластиковый шириной 230 мм	м2	0,48	повторное использование
								Откос пластиковый шириной 230 мм, цвет белый	м2	0,53	Подрядчик
141	Демонтаж ПВХ подоконника (250*2200 мм)	шт.	1,00	Строительный мусор	т	4,15	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	2,00	Подрядчик
142	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	1,00					Подоконник ПВХ цвет "белый" (250*2200 мм)	шт.	1,00	Подрядчик
143	Замена уплотнителя ПВХ поворотного-откидного блока окна (размер блока 650*1030 мм)	п.м.	6,72	Демонтированный уплотнитель	кг	0,26	мусор	Пена монтажная 750 мл.	шт.	1,00	Подрядчик
144	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	1,00					Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	7,06	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
145	Замена оконной ручки	шт.	1,00	Ручка оконная	т	0,12	мусор	Смазка силиконовая 250 мл	шт.	1,00	Подрядчик
								Ручка оконная метал. цвет белый	шт.		
Эркера МЗ (отм. 306) (алом. створки 740*1450 мм - 20 шт.)											
146	Замена уплотнителя на алюминиевых поворотных-откидных блоках окон (размер блока 740*1450 мм - 20 шт.)	п.м.	87,60	Демонтированный уплотнитель	кг	3,33	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	91,98	Подрядчик
147	Регулировка алюминиевых поворотных-откидных блоков окон	шт.	20,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,500	Подрядчик
148	Замена фурнитуры поворотного-откидного блока окна	шт.	1,00	Комплект фурнитуры	кг	1,04	мусор	Комплект поворотного-откидной фурнитуры	шт.	1	Подрядчик
149	Замена оконной ручки	шт.	4,00	Ручка оконная	кг	0,48	мусор	Ручка оконная метал. цвет серый	шт.	4,00	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Комната приема пищи ОП (отм. 306,8Г) (1420*1650 мм - 1 шт.)											
150	Демонтаж деревянного подоконника (500*1620*40 мм)	шт.	1,00	Строительный мусор	кг	19,44	мусор				
151	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт.	1,00	Строительный мусор	кг	106,6	мусор				
152	Монтаж пластиковых откосов	м2	2,12					Откос пластиковый шириной 450 мм цвет "белый"	м2	2,23	Подрядчик
153	Монтаж подоконника ПВХ	шт.	1,00					Пена монтажная 750 мл	шт.	2,00	Подрядчик
								Подоконник ПВХ цвет "белый" (500*1600 мм)	шт.	1,00	повторное использование
								Пена монтажная 750 мл	шт.	1,00	Подрядчик
154	Монтаж оконных блоков ПВХ	шт.	1,00					Оконный блок ПВХ (1420*1650 мм) с поворотн-откидной створкой (700*1600 мм), профиль трехкамерный 60 мм, стеклопакет двухкамерный 32 мм, цвет "белый"	шт.	1,00	Подрядчик
								Пена монтажная 750 мл	шт.	1,00	Подрядчик
								Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,025	Подрядчик
155	Установка ПВХ ограничителей открывания окна	шт.	1,00					ПВХ ограничитель открывания окна	шт.	1,00	Подрядчик
156	Установка москитной сетки окна	шт.	1,00					Москитная сетка (размер 700*1600 мм)	шт.	1,00	Подрядчик
Кабинет группы геодезии (СК МП-2 3 этаж) (1 окно - 2900*1960 мм, 1 окно - 2000*1960 мм)											
157	Замена уплотнителя на ПВХ поворотн-откидных блоках окон (размер блока 680*1420 мм - 2 шт., 630*1390 мм - 2 шт.)	п.м.	32,96	Демонтированный уплотнитель	кг	1,25	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	34,61	Подрядчик
158	Регулировка ПВХ поворотн-откидных блоков окон	шт.	4,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик
Кабинет группы бетонных плотин (СК МП-2 3 этаж) (1 окно - 2000*1960 мм)											
159	Замена уплотнителя на ПВХ поворотн-откидных блоках окон (размер блока 630*1390 мм - 2 шт.)	п.м.	16,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,61	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	16,97	Подрядчик
160	Регулировка ПВХ поворотн-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
Кабинет начальника СМТС (СК МП-2 3 этаж) (1 окно - 2000*1960 мм)											
161	Замена уплотнителя на ПВХ поворотн-откидных блоках окон (размер блока 630*1390 мм - 2 шт.)	п.м.	16,16	Демонтированный уплотнитель	кг	0,61	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	16,97	Подрядчик
162	Регулировка ПВХ поворотн-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
Кабинет группы фильтрации (СК МП-2 4 этаж) (1 окно - 2900*1900 мм, 1 окно - 2060*1960 мм)											
163	Замена уплотнителя на ПВХ поворотн-откидных блоках окон (размер блока 670*1300 мм - 2 шт., 650*1390 мм - 2 шт.)	п.м.	32,08	Демонтированный уплотнитель	кг	1,22	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	33,68	Подрядчик
164	Регулировка ПВХ поворотн-откидных блоков окон	шт.	4,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,100	Подрядчик
Кабинет техника-гидрогеолога СМТС (СК МП-2 3 этаж) (1 окно - 2100*1900 мм)											
165	Замена уплотнителя на ПВХ поворотн-откидных блоках окон (размер блока 660*1350 мм - 2 шт.)	п.м.	16,08	Демонтированный уплотнитель	кг	0,61	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	16,88	Подрядчик
166	Регулировка ПВХ поворотн-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздвижные ворота МП-1 (выраженное заполнение)											
167	Замена повреждённого стеклянного заполнения на сотовый поликарбонат витражного остекления раздвижных ворот МП-1 (размер блока 2420*2080 мм - 1 шт.; размер блока 2420*1440 мм - 2 шт.; размер блока 780*1440 мм - 1 шт.)	шт.	4,00	Стекло	кг	201,95	мусор	Поликарбонат, 8мм (размер 2,1*6м)	шт.	2,000	Заказчик
		м2	13,46								
		Раздел 7. Гребень русловой бетонной плотины									
Помещение водопазов (барокамера ПДК 2У) (3200*1280 мм - 2 шт.)											
168	Замена уплотнителя на ПВХ поворотного-откидных блоках окон (размер блока 750*1200 мм - 2 шт.)	п.м.	15,60	Демонтированный уплотнитель	кг	0,59	мусор	Уплотнитель ТПУ-006	п.м.	16,38	Подрядчик
169	Регулировка ПВХ поворотного-откидных блоков окон	шт.	2,00					Смазка силиконовая 250 мл	шт.	0,050	Подрядчик
170	Установка москитной сетки окна	шт.	4,00					Москитная сетка (размер 750*1200 мм)	шт.	4,00	Подрядчик
Раздел 8. Транспортные работы											
171	Погрузка строительного мусора вручную	кг	1300,36								
172	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	кг	1300,36								
Условия производства работ:											
Наличие в зоне производства работ загромождающих предметов: мебель.											

Зам. главного инженера - начальник ПТО

Начальник ЦТО

Заместитель начальника ЦТО по ГТС

Инженер по ТН СМГТС

В.Ю. Писарев

Р.М. Зуев

С.А. Мугаев

Д.В. Нахабцев