

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"
В.А. Молчан
" " 2024 г.
(на основании Устава)

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024г.

Ведомость объемов работ № 1
на Ремонт электрооборудования крана козлового МККС-32М рег.№25801
(категория работ)

№№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед.изм.	кол-во	Наименование	ед.	кол-	поставка
					измер.	во	заказ./подр.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт электрооборудования крана козлового МККС-32М рег.№25801							
1	Козловые краны г/п до 40т: ремонт электрической части согласно принципиальной схемы	шт	1	Изолента ПВХ 15х0,2мм	шт	10	Поставка подрядчика
				Изолента ХБ 18х0,4х11	шт	6	Поставка подрядчика
				Кабель КГ-ХЛ 2х2,5 380/660-2	м	250	Поставка подрядчика
				Кабель КГ-ХЛ 4х16 380/660-2	м	350	Поставка подрядчика
				Кабель КГ-ХЛ 4х25 380/660-2	м	25	Поставка подрядчика
				Кабель КГ-ХЛ 4х35 380/660-2	м	25	Поставка подрядчика
				Кабель КГ-ХЛ 4х4 380/660-2	м	630	Поставка подрядчика
				Канат стальной диаметр 6,2 ГОСТ 2688-80	м	48	Поставка подрядчика
				Лоток 100х50 арт. ДКС65022	м	48	Поставка подрядчика
				Металлорукав морозостойкий в ПВХ изоляции МРПИ НГ d=15мм с протяжкой	м	100	Поставка подрядчика
				Муфта вводная для металлорукава ВМУ-15	шт	32	Поставка подрядчика
				Сальник PG-29 ДКС d=19мм	шт	10	Поставка подрядчика
				Сальник PG-36 ДКС d=28мм	шт	30	Поставка подрядчика
				Сальник PG-42 ДКС d=32мм	шт	40	Поставка подрядчика
				Стяжка кабельная 150х3,5 мм полиамид	уп	3	Поставка подрядчика
				Стяжка кабельная 250х3,5 мм полиамид	уп	5	Поставка подрядчика
				Электроизоляционная трубка ПВХ d=10мм	м	40	Поставка подрядчика
				Электроизоляционная трубка ПВХ d=12мм	м	20	Поставка подрядчика
				Электроизоляционная трубка ПВХ d=14мм	м	5	Поставка подрядчика
				Электроизоляционная трубка ПВХ d=6мм	м	20	Поставка подрядчика
				Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,146	Поставка подрядчика
				Наконечники кабельные медные 16-6-6	100 шт	1	Поставка подрядчика
				Наконечники кабельные медные 25-10-8	100 шт	0,32	Поставка подрядчика
				Наконечники кабельные медные луженые 4-5-3	100 шт	2	Поставка подрядчика
				Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4	100 шт	2	Поставка подрядчика
				Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450	1000 м	0,35	Поставка подрядчика

Условия производства работ:
1.Выполнение работ в условиях режимного предприятия
2. Производство работ на высоте от 8 до 16 м
3.Срок эксплуатации ГПМ от даты выпуска от 20 до 30 лет

Старший мастер

А.Р.Хасбулатов

Инженер-энергетик

А.М.Жаврин

Косылин А.М.