

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Филиала ООО "ЕвроСиБЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

А.В. Воярский
№ 102 2023г.

ООО "ЕвроСиБЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1

Текущий ремонт

(категория ремонта)

Здание электронасоса инв. № 00010004.

Ремонт бытового и служебного помещения №37, 38

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (замененных и добавленных)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Подсобное помещение (№38 h=4,02м)											
1	Демонтаж вентустановки из листов текстолита на металлическом каркасе	м2	6,95	обломки текстолита	т	0,019	мусор				
2	Демонтаж трубопровода системы водоснабжения диаметром 15мм	м.п.	17,00	труба системы водоснабжения	т	0,011	мусор				
3	Разборка трубопровода из чугунной канализационной трубы, диаметром 150мм	м.п.	4,02	труба канализации	т	0,089	мусор				
4	Демонтаж дверного заполнения однопольного, деревянного	м2	1,66	полотно, дверная коробка	т	0,017	мусор				
5	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	10,60	лом керамической плитки, цем. стяжка	т	0,551	мусор				
6	Разборка плиточнов цементных	м	13,20	лом плиткина цементного	т	0,082	мусор				
7	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	17,71	лом керамической плитки, цем. стяжка	т	0,182	мусор				
8	Подготовка поверхности потолков, ребристых (очистка от загрязнений, расчистка отслаившей краски, расшивка и подмазка трещин и щелей, оштукатурка)	м2	10,60								
9	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	10,60					Панели потолочные с комплектующими "Армстронг"	м2	по местной подме	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Очистка поверхности стен от отслоившейся краски	м2	35,35								
11	Нанесение грунтовочного слоя поверхности стен	м2	17,71					Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок	кг	по сметной	Подрядчик
12	Сплошное оштукатуривание стен, слоем до 30мм, сухими смесями КНАУФ-Ротбанд	м2	17,71					Штукатурка гипсовая универсальная	кг	по сметной	Подрядчик
13	Сплошное шпаклевание, перед окраской водо-дисперсионной краской стен	м2	53,06					Шпаклевка гипсовая финишная	кг	по сметной	Подрядчик
14	Улучшенная окраска стен, акриловой водо-дисперсионной краской	м2	53,06					Водно-дисперсионная акриловая краска (RAL 1015)	кг	по сметной	Подрядчик
15	Подготовка и окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов, эмалью акриловой за два раза	м2	4,88					Термостойкая антикоррозионная защитно-декоративная эмаль Радикор	кг	по сметной	Подрядчик
16	Обработка поверхности полов, грунтовкой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	10,60					Водно-дисперсионная грунтовка	кг	по сметной	Подрядчик
17	Устройство стяжек: из смеси для выравнивания пола на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	10,60					Выравнивающая смесь для пола	кг	по сметной	Подрядчик
18	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных 300х300х8	м2	10,6					Клей для напольной плитки	кг	по сметной	Подрядчик
								Керамогранит 300х300х8 серый	м2	по сметной	Подрядчик
								Смесь затирочная, цвет антрацит/графит	кг	по сметной	Подрядчик
19	Насечка поверхности: стен для устройства плитки из керамогранита	м2	1,98								
20	Обработка поверхности стен грунтовкой	м2	1,98					Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок	кг	по сметной	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Облицовка поверхности стен, плиткой керамогранитной (плитка из керамогранита)	м2	1,98					Клей для напольной плитки	кг	по сметной норме	Подрядчик
22	Установка дверей внутренних однополых: алюминиевая со стеклом (1шт)	м2	1,66					Керамогранит 300х300х8 серый	м2	по сметной норме	Подрядчик
23	Ремонт штукатурки дверных откосов по камню и бетону	м2	0,99					Смесь затирочная, цвет антрацит/графит	кг	по сметной норме	Подрядчик
24	Окраска дверных откосов водо-дисперсионной акриловой краской за два раза	м2	0,99					Дверь однополная алюминиевая ДО 800х2070	шт	по сметной норме	Подрядчик
25	Демонтаж труб металлических в полу диаметром 150мм	м	1,20	труба канализации	т	0,013	мусор	Штукатурка гипсовая универсальная	кг	по сметной норме	Подрядчик
26	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	31,45	лом металлической плитки, цем. стяжка	т	1,636	мусор	Водо-дисперсионная акриловая краска (RAL 1015)	кг	по сметной норме	Подрядчик
27	Разборка плитусов цементных	м.п.	22,44	лом плитуса цементного	т	0,139	мусор				
28	Подготовка поверхности потолков, ребристых (очистка от загрязнений, расчистка отставшей краски, выравнивание и подмазка трещин и пещей)	м2	31,45								
29	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	31,45					Панели потолочные с комплекующими "Армстронг"	м2	по сметной норме	Подрядчик
30	Подготовка и окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов, эмалью акриловой за два раза	м2	8,78					Термостойкая антикоррозийная защитно-декоративная эмаль Радиатор	кг	по сметной норме	Подрядчик
31	Улучшенная окраска акриловой водо-дисперсионной эмалью поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой до 35%	м2	89,76					Водо-дисперсионная акриловая краска (RAL 7044)	кг	по сметной норме	Подрядчик
32	Обработка поверхности полов, грунтовкой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	31,45					Водо-дисперсионная грунтовка	кг	по сметной норме	Подрядчик
33	Устройство стяжки: из смеси для выравнивания пола на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	31,45					Выравнивающая смесь для пола	кг	по сметной норме	Подрядчик

Раздел 2. Комната гальваники (№37 п=4,00м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Устройство покрытия из плит керамогранитных 300х300х8	м2	31,45					Клей для гипсовой плитки	кг	сметная норма	Подрядчик
								Керамогранит 300х300х8 серый	м2	норма	Подрядчик
35	Насечка поверхности: стен для устройства плитки на керамогранит	м2	3,37					Смесь затирочная, цвет белый/кремовый	кг	сметная норма	Подрядчик
36	Обработка поверхности стен грунтовкой	м2	3,37					Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок	кг	по сметной норме	Подрядчик
37	Облицовка поверхности стен, плиткой керамогранитной (плитка из керамогранита)	м2	3,37					Клей для гипсовой плитки	кг	по сметной норме	Подрядчик
								Керамогранит 300х300х8 серый	м2	по сметной норме	Подрядчик
								Смесь затирочная, цвет	кг	по сметной норме	Подрядчик
Раздел 3. Оконное заполнение											
38	Снятие облицовки оконных откосов плиточных	м2	7,74		0,008		мусор				Подрядчик
39	Демонтаж подоконной доски (откос)	м2	2,25		0,002		мусор				
40	Установка подоконной доски ПВХ	м2	2,50					Подоконная доска ПВХ 1000х500	шт	5	Подрядчик
41	Облицовка оконных откосов ПВХ	м2	7,74					Плинтус ПВХ 1750х500	шт	10	Подрядчик
								Нанитник ПВХ 1750х55, 1000х55	шт	10	Подрядчик
Раздел 4. Прочие работы											
42	Разборка чертёжа деревянного, вручную	т	0,072		0,072		мусор				
43	Полужка мусора строительного с поружской вручную	т	2,822								
44	Вывоз мусора строительного, на полигон отходов, расстояние до 15,3 км	т	2,822								

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останков рабочего процесса производства, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют лабораторное оборудование, мебель, и иные загружающие помещения предметы.

Примечание: расценки на материалы, не указанные, принимаются по сметным нормам, посланной подрядчика.

Служба ЭИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Высший инженер службы ЭИС ООО "ЕСЭ-ПТ"

Зам. главного инженера - начальник ПТО

Начальник ОПТР

Инженер ОПТР

О.А. Воронин

В.Ю. Писарев

А.А. Лопин

О.И. Тонких