

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 29
на АКЗ оборудования ОРУ-220кВ
наименование объекта, выполняемые работы

Объект: ОРУ-220кВ			Имя, № ИЗОД/0515			срок выполнения: 2 квартал 2022г.					
№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, резализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Металлические конструкции оборудования ОРУ-220кВ: Стойка опор Р-ТН-1АГ 35кВ 1АГ, Стойка опор ТН-1АГ 35кВ 1АГ, Стойка опор изоляторов 220кВ секц. "А"											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up (общая толщина 120 мкм)	10м2	8,94								
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up	10м2	8,94					Уайт-спирит	л	0,036	Подрядчик
								Ветошь	кг	4,47	Подрядчик
								Conseal Touch-Up (RAL 7040)	л	41,124	Подрядчик
								Растворитель Йогун Thinner №7 (разбавление на 10%)	кг	4,112	Подрядчик

Условия производства работ: _____ (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Вредность _____

Подписи лиц, ответственных на филиале зг

Визы ЭТС: _____
Начальник ЭТС _____
Инженер ЭТС _____
ЗТДр ТЭЦ-11 _____
Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 _____
Инженер II кат. ЭЦ ТЭЦ-11 _____
Шелковников Н.Л.
И.В. Больших
Э.И. Круглов
Ю.В. Усов

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 28
на АКЗ оборудования ОРУ-35кВ
наименование объекта, наименование работ

Объект: ОРУ-35кВ
Изм. № ИЭ00010506
срок выполнения: 2-3 квартал 2022г.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)				Потребность в основных материалах и зап. частях*				Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Металлические конструкции оборудования ОРУ-35кВ: Центральные порталы яч.3-4, 7-8, 9-10, 13-14, 17-18, металлические опоры разъединителей яч.1, 2, 3, 10 (ШР-III яч.1, ШР-IV яч.3, ТР-35 яч.2, ШР-III яч.2, ЛР-35 яч.10)																
окраска до высоты 4 м. краскораспылителем																
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на первый слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up (общая толщина 120 мкм)	10м2	16,62													
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up	10м2	16,62													
окраска на высоте свыше 4 до 30 м. краскораспылителем																
3	Ремонт лакокрасочного покрытия: на первый слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up (общая толщина 120 мкм), на высоте свыше 4 до 30 м	10м2	9,501													
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up, на высоте свыше 4 до 30 м	10м2	9,501													
												Уайт-спирит		т	0,104	Подрядчик
												Ветошь		кг	13,0605	Подрядчик
												Conseal Touch-Up (RAL 7040)		л	120,1566	Подрядчик
												Растворитель Иготун №7		кг	12,016	Подрядчик

Условия производства работ: _____ Вредность: _____ (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Подписи лиц, ответственных на филиале зг

Визы ЭТС: _____ Начальник ЭТС _____ И.В. Больших
Шелковников Н.Л. _____ Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 _____ Э.И. Круглов
Инженер II кат. ЭЦ ТЭЦ-11 _____ Ю.В. Усов

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала -
Технический директор ТЭЦ-11
Е.Н. Миронов
2021г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 29
на АКЗ оборудования ОРУ-220кВ

Объект: ОРУ-220кВ

Изм. № 1 от 01.03.21

срок выполнения: 2 недели 2021г.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах в зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (ном, утпав, мусор, реализ., пошт. изм.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Металлические коветрукции оборудования ОРУ-220кВ: Стойка опор Р-ТН-1АТ 35кВ 1АТ, Стойка опор ТН-1АТ 35кВ 1АТ, Стойка опор изоляторов 220кВ сек. "А"											
перекраса до высоты 4 м. краскопультным методом											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой акриловой грунт-эмалью Consept Touch-Up (общая площадь 120 м ²)	10м ²	8,94								
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Consept Touch-Up	10м ²	8,94					Уайт-спирит	л	0,036	Подрядчик
								Ветонит	кг	4,47	Подрядчик
								Concept Touch-UP (RAL 7048)	л	41,124	Подрядчик
								Растворитель Итоун Thinest №7 (разбавлено на 10%)	кг	4,112	Подрядчик

Условия производства работ:

Вредность

(коэффициент доплата к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Подпись лиц, ответственных на филиале:

Визы ЭТС:

Начальник ЭТС

Шеломович Н.И.

ЗТДр ТЭЦ-11

Н.В. Больших

Начальник ЭЦТЭЦ-11

Э.Н. Крутов

Инженер II кат. ЭЦ ТЭЦ-11

Ю.В. Усов

УТВЕРЖАЮ
Заместитель директора филиала -
Технический директор ТЭЦ-11
Е.Н. Мирежон
2021г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 28
на АЭС оборудования ОРУ-35кВ
визуальный осмотр, измерение рубки

Объект: ОРУ-35кВ

Изм. № ИЭ001/01/01

срок сдачи акта: 2-3 января 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал		Потребность в основных материалах и зап. частях*					
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мутор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Металлические конструкции оборудования ОРУ-35кВ: Центральные порталы ич.3-4, 7-8, 9-10, 13-14, 17-18, металлические опоры разъединителей ич.1, 2, 3, 10 (ШР-III ич.1, ШР-IV ич.2, ТР-35 ич.2, ШР-III ич.2, ЭР-35 ич.10)											
окраска до высоты 4 м. краскопультным методом											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на первый слой акриловой грунт-эмалью Solvex Touch-Up (общая толщина 120 мкм)	10м2	16,62								
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Solvex Touch-Up	10м2	16,62								
окраска на высоте свыше 4 до 30 м. краскопультным методом											
3	Ремонт лакокрасочного покрытия: на первый слой акриловой грунт-эмалью Solvex Touch-Up (общая толщина 120 мкм), на высоте свыше 4 до 30 м	10м2	9,501								
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Solvex Touch-Up, на высоте свыше 4 до 30 м	10м2	9,501					Уайт-сприг	т	0,104	Подрядчик
								Ветонит	кг	13,0603	Подрядчик
								Solvex Touch-Up (RAL 7040)	л	120,1566	Подрядчик
								Распылитель Jetgun №7	кг	12,016	Подрядчик

Условий производства работ:

Вредность

(коэффициент добавок к стоимости работ согласно общему разделу Спецификации)

Подпись лица, ответственного за выполнение

Виза ЭТС:

Начальник ЭТС

Шегаловников Н.Я.

ЗТДр ТЭЦ-11

И.В. Большаки

Начальник ЭЦ ТЭЦ-11

Э.И. Крупнов

Инженер II кат. ЭЦ ТЭЦ-11

Ю.В. Усов