

Заместитель директора филиала - технический директор
ТЭЦ-11
Е.Н.Миронов

УТВЕРЖДАЮ

20 г

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №31

на Ремонт АКЗ Бака кислоты БК №1

наименование объекта, наименование работ

срок ремонта 25.06.2022-25.06.2022г.г.

Инв. № ИЭ00010204

Потребность в основных материалах и зап. частях*

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Использование		Наименование			Потребность в основных материалах и зап. частях*			Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	(лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)				Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
Ремонт АКЗ Бака кислоты БК №1															
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой	10м2	1,65								кг	0,66		подрядчик	
											кг	0,825		подрядчик	
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2	1,65								л	7,59		подрядчик	
											л	0,759		подрядчик	
Ремонт АКЗ Бак рабочего раствора фосфонатов															
Герметик Г-11-1 - 9 слоев															
3	Ремонт гуммированного самоуплотняющегося покрытия внутренней поверхности герметиком Г-11-1 на 1-й слой	10м2	2,66								т	0,6916		подрядчик	
											кг	1,06		подрядчик	
											кг	1,33		подрядчик	
4	Ремонт гуммированного самоуплотняющегося покрытия внутренней поверхности герметиком Г-11-1 на каждый последующий слой - 8 слоев	10м2	2,66								кг	53		подрядчик	
											кг	42,4		подрядчик	
Эмаль ПФ-115 - 2 слоя															
5	Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности фильтра с трубопроводами обвязки и арматурой на 1-й слой эмалью ПФ	10м2	3,0								кг	1,5		подрядчик	
											кг	0,0012		подрядчик	
6	Ремонт лакокрасочного покрытия (ВСЕГО 2слоя) эмалью ПФ Нанесении лакокрасочных покрытий кистью.	10м2	3,0								т	0,0096		подрядчик	
											кг	1,44		подрядчик	

Выдана, служб. ИД (ХС)

Необходимость выполнения работ подтверждена:

Карпачев А.В.

Зам. ТД по ремонту ТЭЦ-11

Наименование: ХЦ ТЭЦ-11

И.В.Болотин

Т.Ф.Палова