

24

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель директора филиала -  
 Технический директор ТЭЦ-11  
 Е.Н. Мионов  
 " " 2021г.

**Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 29**  
 на АКЗ оборудования ОРУ-220кВ  
наименование объекта, наименование работ

Объект: ОРУ-220кВ

Инд. № ИЭ00010515

срок выполнения: 2 квартал 2022г.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Металлические конструкции оборудования ОРУ-220кВ: Стойка опор Р-ТН-1АТ 35кВ 1АТ, Стойка опор ТН-1АТ 35кВ 1АТ, Стойка опор изоляторов 220кВ секц."А"</b>											
<b>окраска до высоты 4 м. краскораспылителем</b>											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up (общая толщина 120 мкм)	10м2	8,94								
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up	10м2	8,94					Уайт-спирит	л	0,036	Подрядчик
								Ветошь	кг	4,47	Подрядчик
								Conseal Touch-UP (RAL 7040)	л	41,124	Подрядчик
								Растворитель Йотун Thinner №7 (разбавление на 10% )	кг	4,112	Подрядчик

Условия производства работ:

Вредность

(коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

Подписи лиц, ответственных на филиале за:

Визы ЭТС:

Начальник ЭТС

Шельовников Н.Л.

ЗТДр ТЭЦ-11

И.В. Больших

Начальник ЭЦ ТЭЦ-11

Э.И. Круглов

Инженер II кат. ЭЦ ТЭЦ-11

Ю.В. Усов

24

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель директора филиала -  
 Технический директор ТЭЦ-11  
 \_\_\_\_\_ Е.Н. Мионов  
 "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021г.

**Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 28**  
 на АКЗ оборудования ОРУ-35кВ  
наименование объекта, наименование работ

Объект: ОРУ-35кВ

Инв. № ИЭ00010506

срок выполнения: 2-3 квартал 2022г.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Металлические конструкции оборудования ОРУ-35кВ: Центральные порталы яч.3-4, 7-8, 9-10, 13-14, 17-18, металлические опоры разъединителей яч.1, 2, 3, 10 (ШР-III яч.1, ШР-IV яч.3, ТР-35 яч.2, ШР-III яч.2, ЛР-35 яч.10)</b>											
<b>окраска до высоты 4 м. краскораспылителем</b>											
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на первый слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up (общая толщина 120 мкм)	10м2	16,62								
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up	10м2	16,62								
<b>окраска на высоте свыше 4 до 30 м. краскораспылителем</b>											
3	Ремонт лакокрасочного покрытия: на первый слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up (общая толщина 120 мкм), на высоте свыше 4 до 30 м	10м2	9,501								
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на второй слой акриловой грунт-эмалью Conseal Touch-Up, на высоте свыше 4 до 30 м	10м2	9,501					Уайт-спирит	т	0,104	Подрядчик
								Ветошь	кг	13,0605	Подрядчик
								Conseal Touch-UP (RAL 7040)	л	120,1566	Подрядчик
								Растворитель Йотун №7	кг	12,016	Подрядчик

Условия производства работ:

Вредность

\_\_\_\_\_ (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)

**Подписи лиц, ответственных на филиале з:**

Визы ЭТС:

Начальник ЭТС

Шелковников Н.Л.

ЗТДр ТЭЦ-11

И.В. Больших

Начальник ЭЦ ТЭЦ-11

Э.И. Круглов

Инженер II кат. ЭЦ ТЭЦ-11

Ю.В. Усов