

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Ремонт 3-х кабинетов и бытового помещения

ООО "ИЦ "ЕвроСибЭнерго"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Текущий ремонт кабинетов.				
КАБИНЕТ № 4 S=7,695м2 (2,85м*2,7м), h=2,7м				
демонтажные работы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	11,1 (11,1 / 100)*100	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	м2	7,695 (7,695 / 100)*100	
3	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	2 (2 / 100)*100	
4	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	2 (2 / 100)*100	
5	Демонтаж кабеля	м	10 (10 / 100)*100	
6	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	
Общестроительные работы				
7	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	7,695 (7,695 / 100)*100	
8	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	8,07975	
9	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	17,475 ((5,69+5,69+6,095) / 100)*100	
10	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	19,572	
11	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (Обои под окраску)	м2	25,17 ((7,695+17,475) / 100)*100	
12	Клей для обоев 250 г	шт.	2	
13	Обои малярный флизелин 25 м2 плотн.-130 гр. 7130-25 (Рисунок по согласованию с Заказчиком)	м2	28,95	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	25,17 (25,17 / 100)*100	
15	Грунт в/д "Глубокого проникновения"	кг	5	
16	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	25,17 (25,17 / 100)*100	
17	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	4,35	
18	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	25,17 (25,17 / 100)*100	
19	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	3,2	
20	Паста колеровочная универс. 0,1л (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
21	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	м2	7,695 (7,695 / 100)*100	
22	Фанера березовая ФК 1525x1525x9 мм Ш2сорт 2/3	м2	7,92585 7,695*1,03	
23	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	м2	7,695 (7,695 / 100)*100	
24	Линолеум 3,5м/3,7мм/0,5мм 23/32кл. (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	м2	7,8489	

1	2	3	4	5
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	11,1 (11,1 / 100)*100	
26	Плинтус напольный, из ПВХ, размер 23,1x47 мм, длина 2500 мм, с кабель-каналом (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	5	
27	Угол для плинтуса внутренний, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	4	
28	Заглушка для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм, левая/правая	шт.	4	
29	Соединитель для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	4	
30	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	7,695 (7,695 / 100)*100	
31	Потолок Байкал 600x600x12 в комплекте с подвесной системой, Армстронг	м2	7,699029 7,93/1,03	
32	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	шт	2 (2 / 100)*100	
33	Офисный светодиодный светильник L-office 32 30 Вт, 3325Лм, IP20, 4000-5000 К	шт.	2	
34	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1 (1 / 100)*100	
35	Коробка 67x47 1-ая скрытая установка	шт.	1	
36	Переключатель с/п 1кл. б/рамки (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
37	Рамка 1 пост (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
38	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	4 (4 / 100)*100	
39	Коробка установочная (подрозетник) 4-ая СКР.УСТ.	шт.	1	
40	Розетка с/з (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	4	
41	Рамка горизонтальная 4 поста белая (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
42	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	4	
43	Коробка клеммная 60x60 IP20 с колодкой	шт.	4	
44	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	м	30 (30 / 100)*100	
45	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовыделением ВВГнг-LS 3x1,5	п.м.	15	
46	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовыделением ВВГнг-LS 3x2,5	п.м.	15	
47	Прибор сигнализирующий емкостной (повторное использование)	шт	2	
Раздел 2. КАБИНЕТ № 5 S=7,02м2 (2,6м*2,7м), h=2,7м				
КАБИНЕТ №5 S=7,02м2 (2,6м*2,7м), h=2,7м				
демонтажные работы				
48	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ	м2	26,2279 ((7,02+7,02+5,69 +6,49785) / 100)*100	
49	Демонтаж оконной обналички ПВХ	м	3,6 (3,6 / 100)*100	
50	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1 (1 / 100)*100	
51	Демонтаж решеток радиаторов площадью в свету: до 1,0 м2	шт	1	
52	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	9,8 (9,8 / 100)*100	
53	Разборка покрытий полов: из ДВП	м2	7,02 (7,02 / 100)*100	
54	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	м2	7,02 (7,02 / 100)*100	
55	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7 ((1+5+1) / 100)*100	

1	2	3	4	5
56	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	2 (2 / 100)*100	
57	Демонтаж кабеля	м	10 (10 / 100)*100	
58	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (для жалюзи)	шт	1 (1 / 100)*100	
59	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	
Общестроительные работы				
60	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	м2	7,02 (7,02 / 100)*100	
61	Фанера березовая ФК 1525x1525x9 мм Ш2сорт 2/3	м2	7,2306 7,02*1,03	
62	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	м2	7,02 (7,02 / 100)*100	
63	Линолеум 3,5м/3,7мм/0,5мм 23/32кл. (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	м2	7,1604	
64	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	13,6 (13,6 / 100)*100	
65	Плинтус напольный, из ПВХ, размер 23,1x47 мм, длина 2500 мм, с кабель-каналом (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	6	
66	Угол для плинтуса внутренний, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	4	
67	Заглушка для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм, левая/правая	шт.	2	
21	Угол для плинтуса внешний, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	0	
68	Соединитель для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	4	
69	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	14,04 (14,04 / 100)*100	
70	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	14,742	
71	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	м2	5,09 ((7,29-1,4-0,8) / 100)*100	
72	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	5,4463	
73	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	5,69 (5,69 / 100)*100	
74	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	6,3728	
75	Клей для обоев 250 г	шт.	4	
76	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (обои под окраску)	м2	24,82 (0,1404+0,0509+0,0569)*100	
77	Клей для обоев 250 г	шт.	2	
78	Обои малярный флизелин 25 м2 плотн.-130 гр. 7130-25 (Рисунок по согласованию с Заказчиком)	м2	29,46	
79	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	24,82 (0,1404+0,0509+0,0569)*100	
80	Грунт в/д "Глубокого проникновения"	кг	5	
81	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	24,82 (0,1404+0,0509+0,0569)*100	
82	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	4,35	
83	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	24,82 (0,1404+0,0509+0,0569)*100	
84	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	3,22	

1	2	3	4	5
85	Паста колеровочная универс. 0,1л (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
86	Обшивки стен: ГКЛ (ниша под радиатор)	м2	0,8 (0,8 / 100)*100	
87	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	0,84 0,8*1,05	
88	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	0,8 (0,8 / 100)*100	
89	Грунт в/д "Глубокого проникновения"	кг	0,5	
90	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	0,8 (0,8 / 100)*100	
91	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	0,5	
92	Установка оконной обивки ПВХ	м	3,8 (3,8 / 100)*100	
93	Угол ПВХ L=3м	шт.	2	
94	Установка радиаторов: стальных (1 секция=175Вт.)	кВт	1,05 ((6*0,175) / 100)*100	
95	Радиатор алюминиевый 500 (6 секц.) (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
96	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4 1+1+2	
97	Кран шаровый WING F-F Д 15 арт. 42 Bossini	шт.	1	
98	Клапан термостатический прямой 1/2 без т/гол. VT.32.N.04	шт.	1	
99	Кран Американка диам.20мм	шт.	1	
100	Установка кранов воздушных	компл	1	
101	Кран Маевского	шт.	1	
102	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	7,02 (7,02 / 100)*100	
103	Потолок Байкал 600x600x12 в комплекте с подвесной системой, Армстронг	м2	7,23	
104	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	шт	2 (2 / 100)*100	
105	Офисный светодиодный светильник L-office 32 30 Вт, 3325Лм, IP20, 4000-5000 К	шт.	2	
106	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1 (1 / 100)*100	
107	Коробка 67x47 1-ая скрытая установка	шт.	1	
108	Переключатель с/п 1кл. б/рамки (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
109	Рамка 1 пост (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
110	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	5 ((4+1) / 100)*100	
111	Коробка уст. скр.пр. 5-местная (г/к) КР 64/5L (354x70x45)	шт.	1	
112	Розетка с/з (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	4	
113	Розетка телефон/компьютер RJ11+RJ45 категория 5е в рамку (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
114	Рамка горизонтальная 5 постов (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
115	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	1	
116	Коробка клеммная 60x60 IP20 с колодкой	шт.	1	
117	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (для жалюзи) повторное использование	шт	1 (1 / 100)*100	
118	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	м	30 (30 / 100)*100	
119	Кабель Ethernet FTP медный экранированный 4x2 Cat. 5e	п.м.	10	

1	2	3	4	5
120	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовыделением ВВГнг-LS 3х1,5	п.м.	10	
121	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовыделением ВВГнг-LS 3х2,5	п.м.	10	
122	Прибор сигнализирующий емкостной (повторное использование)	шт	2	
Раздел 3. КАБИНЕТ №6 S=25,58м2 (5,5м*4,65м), h=2,7м				
123	Демонтаж встроенных шкафов	шт	1 (1 / 100)*100	
124	Разборка облицовки стен из панелей ПВХ	м2	46,29 ((6,21+9,755+14,85+6,885+5,67+2,92) / 100)*100	
125	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт	1 (1 / 100)*100	
126	Демонтаж оконной обналички ПВХ	м	7,6 ((3,8*2) / 100)*100	
127	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	2 (2 / 100)*100	
128	Демонтаж решеток радиаторов площадью в свету: до 1,0 м2	шт	2	
129	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	23 (23 / 100)*100	
130	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	22,215 ((8,19+14,025) / 100)*100	
131	Разборка покрытий полов: дощатых	м2	22,215	
132	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	17 (17 / 100)*100	
133	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	300	
134	Демонтаж кабеля	м	20 (20 / 100)*100	
135	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (для жалюзи)	шт	2 (2 / 100)*100	
136	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	3 2+1	
Общестроительные работы				
137	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	м2	22,215	
138	Доска пола сосна 27х135х2500 мм сорт В	м3	0,639792	
139	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	22,215	
140	Фанера березовая ФК 1525х1525х9 мм Ш2 сорт 2/3	м2	27,5466	
141	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (800*2000мм)	м2	1,6 (1,6 / 100)*100	
142	ПВХ дверь наполнением "Пластик-пластик" одностворчатая распашная в комплекте с ручкой, замком (ширина полотна 800мм, высота полотна 2000мм) (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
143	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	22,215	
144	Линолеум 3,5м/3,7мм/0,5мм 23/32кл. (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	м2	22,6593	
145	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	18,8 ((12,7+0,9+2,1+3,1) / 100)*100	
146	Плинтус напольный, из ПВХ, размер 23,1х47 мм, длина 2500 мм, с кабель-каналом (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	8	
147	Угол для плинтуса внутренний, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	5	
148	Заглушка для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм, левая/правая	шт.	4	
149	Угол для плинтуса внешний, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	1	
150	Соединитель для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	6	

1	2	3	4	5
151	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	м2	9,755 ((12,555-1,4-1,4) / 100)*100	
152	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	10,43785	
153	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	26,535 ((4,8+6,885+14,85) / 100)*100	
154	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	27,86175	
155	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	11,85 ((8,93+2,92) / 100)*100	
156	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	13,272	
157	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (обои под окраску)	м2	48,14 (0,09755+0,26535+0,1185)*100	
158	Клей для обоев 250 г	шт.	4	
159	Обои малярный флизелин 25 м2 плотн.-130 гр. 7130-25 (Рисунок по согласованию с Заказчиком)	м2	55,36	
160	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	48,14 (0,09755+0,26535+0,1185)*100	
161	Грунт в/д "Глубокого проникновения"	кг	9	
162	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	48,14 (0,09755+0,26535+0,1185)*100	
163	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	8,23	
164	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	48,14 (0,09755+0,26535+0,1185)*100	
165	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	6,11	
166	Паста колеровочная универс. 0,1л (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
167	Обшивка стен: ГКЛ (ниша под радиатор)	м2	2,38 ((1,19*2) / 100)*100	
168	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	2,5466 2,38*1,07	
169	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	2,38 (2,38 / 100)*100	
170	Грунт в/д "Глубокого проникновения"	кг	0,5	
171	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	2,38 (2,38 / 100)*100	
172	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	0,5	
173	Установка радиаторов: стальных (1 секция=175Вт.)	кВт	2,8 ((16*0,175) / 100)*100	
174	Радиатор алюминиевый 500 (8 секц.) (Марка и цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	2	
175	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	6	
176	Кран шаровый WING F-F Д 15 арт. 42 Bossini	шт.	2	
177	Клапан термостатический прямой 1/2 без т/гол. VT.32.N.04	шт.	2	
178	Кран Американка диам.20мм	шт.	2	
179	Установка кранов воздушных	компл	2	
180	Кран Маевского	шт.	2	

1	2	3	4	5
181	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1 (1 / 100)*100	
182	Коробка 67х47 1-ая скрытая установка	шт.	1	
183	Переключатель с/п 1кл. б/рамки (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
184	Рамка 1 пост (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
185	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	15 ((5*3) / 100)*100	
186	Коробка уст. скр.пр. 5-местная (г/к) КР 64/5L (354х70х45)	шт.	3	
187	Розетка с/з (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	12 4*3	
188	Розетка телефон/компьютер RJ11+RJ45 категория 5е в рамку (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	3 1*3	
189	Рамка горизонтальная 5 постов (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	3	
190	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	2 (2 / 100)*100	
191	Коробка установочная 2-местная 141х70х45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с металлическими зажимами) 8810010	шт.	1	
192	РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	2	
193	Рамка 2п (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
194	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	6	
195	Коробка клеммная 60х60 IP20 с колодкой	шт.	6	
196	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (для жалюзи) повторное использование	шт	2 (2 / 100)*100	
197	Прибор сигнализирующий емкостной (повторное использование)	шт	3 2+1	
198	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	22,215 (22,215 / 100)*100	
199	Потолок Байкал 600х600х12 в комплекте с подвесной системой, Армстронг	м2	22,88	
200	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	шт	4 (4 / 100)*100	
201	Офисный светодиодный светильник L-office 32 30 Вт, 3325/Im, IP20, 4000-5000 К	шт.	4	
202	Установка оконной обналочки ПВХ	м	7,8 ((3,9*2) / 100)*100	
203	Угол ПВХ L=3м	шт.	3	
204	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	м	150 (150 / 100)*100	
205	Кабель Ethernet FTP медный экранированный 4x2 Cat. 5е	п.м.	70	
206	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовойделением ВВГнг-LS 3х1,5	п.м.	50	
207	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовойделением ВВГнг-LS 3х2,5	п.м.	30	
208	Прибор сигнализирующий емкостной (повторное использование)	шт	3 2+1	
Раздел 4. КАБИНЕТ №7 S=3,36м2 (1,6м*2,1м), h=2,7м				
демонтажные работы				
209	Демонтаж металлической двери	м2	1,4 2*0,7	
210	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	6,7 (6,7 / 100)*100	
211	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	3,36 (3,36 / 100)*100	
212	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	1 (1 / 100)*100	

1	2	3	4	5
213	Демонтаж кабеля	м	10 (10 / 100)*100	
214	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	
215	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	100	
Общестроительные работы				
216	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	м2	3,36 (3,36 / 100)*100	
217	Фанера березовая ФК 1525x1525x9 мм Ш2сорт 2/3	м2	3,4608 3,36*1,03	
218	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,64 2,05*0,8	
219	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ ДП1-60 R/L	шт.	1	
220	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	м2	3,36 (3,36 / 100)*100	
221	Линолеум 3,5м/3,7мм/0,5мм 23/32кл. (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	м2	3,43	
222	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	6,7 (6,7 / 100)*100	
223	Плинтус напольный, из ПВХ, размер 23,1x47 мм, длина 2500 мм, с кабель-каналом (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	3	
224	Угол для плинтуса внутренний, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	4	
225	Заглушка для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм, левая/правая	шт.	2	
226	Соединитель для плинтуса, из ПВХ, высота 47 мм	шт.	1	
227	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	18,58 ((5,67+4,32+5,67 +2,92) / 100)*100	
228	ГКЛ 3000x1200x12,5мм (Кнауф)	м2	20,81	
229	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	м2	18,58	
230	Клей для обоев 250 г	шт.	4	
231	Обои малярный флизелин 25 м2 плотн.-130 гр. 7130-25 (Рисунок по согласованию с Заказчиком)	м2	21,37	
232	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	18,58	
233	Грунт в/д "Глубокого проникновения"	кг	3	
234	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м2	18,58	
235	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	3,18	
236	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	м2	18,58	
237	Краска интерьерная акриловая (Цвет по согласованию с Заказчиком)	кг	2,36	
238	Паста колеровочная универс. 0,1л (Цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
239	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	3,36 (3,36 / 100)*100	
240	Потолок Байкал 600x600x12 в комплекте с подвесной системой, Армстронг	м2	3,36	
241	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	шт	1 (1 / 100)*100	
242	Офисный светодиодный светильник L-office 32 30 Вт, 3325Лм, IP20, 4000-5000 К	шт.	1	
243	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1 (1 / 100)*100	
244	Коробка 67x47 1-ая скрытая установка	шт.	1	
245	Переключатель с/п 1кл. б/рамки (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
246	Рамка 1 пост (Марка, цвет по согласованию с Заказчиком)	шт.	1	
247	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	1	

1	2	3	4	5
248	Коробка клеммная 60х60 IP20 с колодкой	шт.	1	
249	Прибор сигнализирующий емкостной (повторное применение)	шт	1	
250	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	м	20 (20 / 100)*100	
251	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовыделением ВВГнг-LS 3х1,5	п.м.	10	
252	Кабель силовой медный негорючий с низким дымо и газовыделением ВВГнг-LS 3х2,5	п.м.	10	
Раздел 5. Бытовое помещение				
253	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	шт	20 (20 / 100)*100	
254	Затирка ЦЕРЕЗИТ СЕ 33 (Цвет со согласованию с Заказчиком)	кг	1	
255	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	м ²	45 (45 / 100)*100	
256	Грунтовка акриловая глубокого проникновения	кг	9	
257	Краска ВД для внутренних работ, матовая влагостойкая (Цвет со согласованию с Заказчиком)	кг	31,95	
Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
258	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,585353	
259	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,585353	

Начальник ПО

Р.А. Агаев