

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Усть-Илимской ТЭЦ
В.И.Гарюшенко
"15" апреля 2021 г.

ИНВ № 08006237

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях				Поставка (заказчик/ подрядчик)																																											
		Ед. изм.	Кол-во	Наименовани е	Ед. изм.	Кол- во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												
Раздел. Ремонт кровли ОВК в рядах Г-Е																																																							
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	50,2	м/к	т	0,0602	лом																																																
2	Разборка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем	т	0,09	молниеотводы	т	0,09	лом																																																
3	Снятие защиты ковра плоских кровель гравием на битумной мастике	м2	1620	гравий	т	77,7	Строительный мусор																																																
4	Разборка стяжек: цементно-песчаных Всего толщиной 40 мм.	м2	324		т	12,9	Строительный мусор																																																
5	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных Всего толщиной 20 мм.	м2	324																																																				
6	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой раздельного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	м2	1620																																																				
7	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	п.м	98																																																				
7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	24																																																				
<table><tr><td>Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП-3506</td><td>м2</td><td>2,64</td><td rowspan="4">Подрядчик</td></tr><tr><td>Раствор готовый клеевой тяжелый цементный</td><td>м3</td><td>6,61</td></tr><tr><td>Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 150 мм 2,5 упаковки по 450 шт.</td><td>уп</td><td>7</td></tr><tr><td>Нетканый геотекстиль Геотекс 350</td><td>м2</td><td>1826</td></tr><tr><td>Полномерный материал Logistool V-RP - 1,2</td><td>м2</td><td>1918,96</td><td>Подрядчик</td></tr><tr><td>Виты самонарезающие: остроконечные 4,8х50 мм</td><td>шт</td><td>672</td><td rowspan="4">Подрядчик</td></tr><tr><td>Дюбели распорные полипропиленовые: 6х40 мм</td><td>шт</td><td>672</td></tr><tr><td>Герметик полиуретановый: "Эмфинастика PU-25", однокомпонентный</td><td>кг</td><td>12,6</td></tr><tr><td>Полномерный материал Logistool V-RP - 1,2</td><td>м2</td><td>86,24</td></tr><tr><td>Рейка крепежная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ, по 3 м</td><td>шт.</td><td>32</td><td rowspan="3">Подрядчик</td></tr><tr><td>Шпиль: нержаве</td><td>м2</td><td>0,816</td></tr><tr><td>Детали деревянные: лесов из пиломатериалов хвойных пород</td><td>м3</td><td>0,0022</td></tr><tr><td>Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные</td><td>т</td><td>0,0084</td><td>Подрядчик</td></tr></table>												Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП-3506	м2	2,64	Подрядчик	Раствор готовый клеевой тяжелый цементный	м3	6,61	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 150 мм 2,5 упаковки по 450 шт.	уп	7	Нетканый геотекстиль Геотекс 350	м2	1826	Полномерный материал Logistool V-RP - 1,2	м2	1918,96	Подрядчик	Виты самонарезающие: остроконечные 4,8х50 мм	шт	672	Подрядчик	Дюбели распорные полипропиленовые: 6х40 мм	шт	672	Герметик полиуретановый: "Эмфинастика PU-25", однокомпонентный	кг	12,6	Полномерный материал Logistool V-RP - 1,2	м2	86,24	Рейка крепежная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ, по 3 м	шт.	32	Подрядчик	Шпиль: нержаве	м2	0,816	Детали деревянные: лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0022	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0084	Подрядчик
Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП-3506	м2	2,64	Подрядчик																																																				
Раствор готовый клеевой тяжелый цементный	м3	6,61																																																					
Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 150 мм 2,5 упаковки по 450 шт.	уп	7																																																					
Нетканый геотекстиль Геотекс 350	м2	1826																																																					
Полномерный материал Logistool V-RP - 1,2	м2	1918,96	Подрядчик																																																				
Виты самонарезающие: остроконечные 4,8х50 мм	шт	672	Подрядчик																																																				
Дюбели распорные полипропиленовые: 6х40 мм	шт	672																																																					
Герметик полиуретановый: "Эмфинастика PU-25", однокомпонентный	кг	12,6																																																					
Полномерный материал Logistool V-RP - 1,2	м2	86,24																																																					
Рейка крепежная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ, по 3 м	шт.	32	Подрядчик																																																				
Шпиль: нержаве	м2	0,816																																																					
Детали деревянные: лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0022																																																					
Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0084	Подрядчик																																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	шт.	4	воронки	шт.	4	лом	Воронка Техниколь с обжимным фланцем 110х450 Трубка гермоусаживающая (НГ) WSM-130/55-1000/S Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	шт.	4	Подрядчик
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	50,2					Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,3926	Подрядчик
10	Обезжиривание поверхностей вент шахт. диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом	м2	130					Уайт-спирит	т	0,0429	Подрядчик
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-0278 за 2 раза	м2	130					Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278, НА 1 СЛЮИ 130 г/м2	т	0,0338	Подрядчик
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	90,66								
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	т	90,66								

Дефектную ведомость составил: инженер ОЭРЗИС  С.Ю. Гуселев

Начальник ХЦ  М. А. Хныков

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ
Вед. инженер службы ЗИС  Н.А. Велесейчик

Инженер ПО 2 кат. ПЧ по оказанию услуг У-ИТЭЦ ООО "Пожарная охрана ИЭ"  Н.А. Велесейчик