

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора филиала-  
технический директор участка  
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6  
ООО «Байкальская энергетическая  
В.И. Минченко  
2024

Техническое задание

выполнить на Теплоисточниках и теплосетях филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6, испытание пожарных лестниц и ограждений зданий и сооружений на основании требований ГОСТ Р 53254-2009 «ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ» согласно перечня лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений кровель.

№ п/п	Наименование	Инв. №	Длина лестницы м.п.	Длина ограждения кровли м.п.	Количество лестниц шт.	Количество ступеней шт.	Ограждение	Размер площадок, м	Количество площадок шт.
Теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6									
1	Лестница пожарная наружная стационарная Л-11/1	ИЭ14800000004	12	-	1	36	имеется	-	-
2	Лестница пожарная наружная стационарная Л-28/1 (с отм.+12м)	ИЭ14800000022	4	-	1	9	имеется	-	-
3	Лестница пожарная наружная стационарная Л-36	ИЭ14800008012	8	-	1	12	имеется	-	-
4	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-9	ИЭ14800000029	3,4	-	8	80	имеется	1 x 1,7	8
5	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-12/1	ИЭ14800000025	3,5	-	1	1	имеется	1,2x2,1	1
6	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-13	ИЭ14800000034	5	-	1	1	имеется	1,2x2,5	1
7	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-13/1	ИЭ14800000034	5	-	1	1	имеется	1,2x2,5	1
8	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-14	ИЭ14800000019	11	-	1	1	имеется	1,6x2,1	1
9	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-15	ИЭ14800000024	5	-	1	1	имеется	1,6x2,1	1
10	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-15/1	ИЭ14800000024	6	-	1	1	имеется	1,6x2,1	1
11	Ограждение кровли плоской ОГ-7 (отм.+30,5м) СБК	ИЭ14800000004	-	48					
12	Ограждение кровли плоской ОГ-8 (отм.+30,5м) КТП	ИЭ14800000004	-	96					
13	Ограждение кровли плоской ОГ-9 (отм.+22,5м)Кровля ЛКЗ	ИЭ14800000004	-	60					
14	Ограждение кровли плоской ОГ-10 (отм.+10,5м)Кровля дымососной К/А 5-9	ИЭ14800000004	-	72					
15	Ограждение кровли ОГ-11 (отм.+19,5м)Кровля э/к Энергетик	ИЭ14800000029	-	100					

16	Ограждение кровли ОГ-12 (отм.+9,5м)Кровля БВО	ИЭ148000000025	-	60					
17	Ограждение кровли ОГ-13 (отм.+9,5м)Кровля РСЦ	ИЭ148000000020	-	60					
18	Ограждение кровли ОГ-14 (отм.+7,5м)Кровля гараж	ИЭ148000000081	-	90					
19	Ограждение ОГ-15 (отм.+15,5м) ЛК-8	ИЭ148000008012	-	200					
<b>ИТОГО по Теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6</b>			<b>62,9</b>	<b>786</b>					
<b>ПНС Галачинская</b>									
1	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-1	ИЭ148000000066	8,2		1	26	имеется		
2	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-2	ИЭ148000000052	6,5		1	18	имеется		
3	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-3	ИЭ148000000002	6		1	16	имеется		
4	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-4	ИЭ148000000053	8,3		1	22	имеется		
5	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-5	ИЭ148000000056	6,2		1	20	имеется		
6	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-6	ИЭ148000000056	7,5		1	25	имеется		
7	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-7	ИЭ148000000050	7,5		1	25	имеется		
8	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-8	ИЭ148000000050	8,7		1	28	имеется		
9	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-9	ИЭ148000000011	7,5		1	25	имеется		
10	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-10	ИЭ148000000049	8,7		1	28	имеется		
11	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-11	ИЭ148000000016	3		1	10	имеется		
12	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-12	ИЭ148000000016	6		1	20	имеется		
13	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-13	ИЭ148000000016	6		1	20	имеется		
14	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-14	ИЭ148000000055	6		1	20	имеется		
15	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-15	ИЭ148000000015	8		1	26	имеется		
16	Лестница пожарная наружная стационарная Л1-16	ИЭ148000000015	6		1	20	имеется		
17	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-1	ИЭ148000000002	7		2	12	имеется	1,1х1,4	2
18	Лестница пожарная наружная стационарная маршевая ЛМ-2	ИЭ148000000055	5,5		1	14	имеется	1,1х1,4	1
<b>ИТОГО по ПНС Галачинская</b>			<b>122,6</b>						
<b>Район тепловых сетей №1</b>									
Ограждение кровли ПНС "Строитель"			-	26					
<b>ИТОГО по Район тепловых сетей №1</b>				<b>26</b>					
<b>Итого по ТИиТС</b>			<b>185,5</b>	<b>812</b>					

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭиР ЗиС

П.О. Сегид