УТВЕРЖДАЮ:
Директор
филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
_____ А.А. Карпачев
"15" 12 2026г.

Ведомость объемов работ № 1

Выполнение работ по ремонту сети освещения с заменой светильников

(наименование объекта, станционный номер)

Инвентарный номер: ТГ0000008

№ п.п.	Наименование работ	Объём работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UIG10LNC10UU010UU11	**Левобережная земляная плотина. Установка светильников**										
1	Монтаж светильников уличного освещения с применением автоподъёмника высота подъёма до 4 метров	шт.	50					Светодиодный светильник предназначен для периметрального охранного освещения предприятий, степень защиты IP67, мощность 75 Вт, напряжение 220 В, Тип освещения (О):Охранное освещение, Тип оптической системы(Ш), Климатическое исполнение (УХЛ1), Управление (DIMO сухой контакт): Поддержка диммирования / интеллектуального управления световым потоком (например, снижение яркости в дежурном режиме и увеличение до 100% при сработке датчиков движения или систем ТСО). (Светодиодный светильник VARTON для охранного периметра Cerberus 75 Вт консольный 4000 К IP67 сухой контакт RAL7045 серый V1-S1-70658-40C32-6707540)	шт.	50	Подрядчик
								Коннектор кабельный разъёмный герметизированный, IP68, 3P, 450 В, 16 А	шт	50	
								Коннектор кабельный разъёмный герметизированный, IP68, 2P, 450 В, 16 А	шт.	50	

Условия производства работ: Работы производятся в зимнее время

Визы тех. служб (по принадлежности работ):

согласовано

Начальник электротехнического отдела:

_____ Дементьев К.Г.

Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей :

Начальник ОППР У-ИГЭС _____ В.В. Репин

Инженер ОППР У-ИГЭС _____ В.В. Василенко

Зам. начальника ЦТО У-ИГЭС _____ М.В. Воробьев