

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала Усть-Илимская ТЭЦ  
ООО "Байкальская энергетическая компания"

" " 2021 г.

С.Н. Мельников  
10 2021 г.

**Номенклатура работ**  
**на выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений**  
**на филиале У-ИТЭЦ в г.Усть-Или́мске**

| №  | Вид работ  |
|----|--|
| 1  | <b>Наружные ограждающие конструкции и колонны.</b>   |
| 2  | Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн (штукатурка, окраска), затирка трещин цементным раствором.   |
| 3  | Герметизация вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей или кирпичной кладки стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги.   |
| 4  | Расчистка и тщательная заделка вертикальных и горизонтальных стыков крупноблочных и крупнопанельных стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги в объеме менее 10% от общей площади.                     |
| 5  | Установка «маяков» на наружной или внутренней поверхностях кирпичных, бетонных и железобетонных стен в местах возникновения увеличивающихся трещин.  |
| 6  | <b>Перегородки.</b>  |
| 7  | Укрепление существующих перегородок постановкой ершей, клиньев и др.   |
| 8  | Постановка на растворе отдельных ослабевших кирпичей в перегородках.   |
| 9  | Сплачивание чистых дощатых перегородок.  |
| 10 | Смена разбитых стекол в остекленной части перегородок.   |
| 11 | <b>Кровля зданий.</b>  |
| 12 | Очищение кровли от снега, пыли, опавшей листвы и мусора, не допуская скопления, равного или превышающего по весовым показателям проектную нормативную нагрузку на покрытие. Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли. |
| 13 | Выполнение очистки ливнесточных воронок и ливнесточных трубопроводов в пределах здания и сооружения от пыли, опавшей листвы, мусора и засоров.   |
| 14 | Устранение протечек в отдельных местах кровли. Промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищев в мягких кровельных покрытиях мастиками или герметиком.   |
| 15 | Закрытие слуховых окон, люков и входов чердачных помещений.  |
| 16 | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета кровли.  |
| 17 | Укрепление козырьков, ограждений и перил.  |
| 18 | Укрепление существующих ходовых досок и переходных мостиков.   |
| 19 | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отметка наружного водостока.   |
| 20 | Обеспечение работоспособности систем водостоков.   |
| 21 | Организация испытаний и технического обслуживания ограждения крыши.  |
| 22 | Постановка дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр.   |
| 23 | Мелкий ремонт деревянных ферм покрытия (подтягивание болтов).  |
| 24 | Мелкий ремонт устройств закрывания и открывания световых фонарей.  |
| 25 | Укрепление фальцев и обжимка гребней в стальной кровле.  |
| 26 | Закрепление сорванных стальных листов, настенных желобов и карнизных спусков.  |
| 27 | Укрепление стальных парапетов, ремонт оголовков вентиляционных шахт газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше.   |
| 28 | <b>Перекрытия и полы.</b>  |
| 29 | <b>Межэтажные перекрытия, полы зданий.</b>   |
| 30 | Восстановление отдельных повреждений целостности половых покрытий.   |
| 31 | Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих установку лесов.  |
| 32 | Восстановление отдельных дефектов защитного слоя бетона в строительных конструкциях в местах, не требующих установку лесов.  |
| 33 | Выполнение крепления оторванных плинтусов, стыковых и пороговых планок.  |
| 34 | Устранение одиночных провисов каркаса подвесного потолка.  |
| 35 | Устранение мелких дефектов по окраске строительных конструкций после ремонта сетей, а также инженерного и производственного оборудования зданий и сооружений в местах, не требующих установку лесов.                                 |
| 36 | Заполнение сквозных отверстий негорючими материалами в ограждающих конструкциях после прокладки коммуникаций в местах, не требующих установку лесов  |
| 37 | <b>Окна, ворота, двери зданий и сооружений.</b>  |
| 38 | Укрепление или регулировка механизмов фиксации ворот, дверей и оконных створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях.  |
| 39 | Устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций в зданиях.   |
| 40 | Регулировка или замена дверных доводчиков (за исключением дверных доводчиков на противопожарных дверях).   |
| 41 | Устранение дефектов крепления дверных коробок.   |
| 42 | Устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, неплотность притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания.   |
| 43 | Покраска дверных полотен и оконных створок, оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов.  |
| 44 | Устранение дефектов крепления оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов.  |
| 45 | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных заполнениях и оконных заполнениях, не требующих установку лесов.  |

| №  | Вид работ  |
|----|--|
| 46 | Выполнение уплотнения и герметизации оконных конструкций с использованием герметизирующих мастик, заменой штапиков или уплотнительной резины в местах, не требующих установку лесов.   |
| 47 | Уплотнение створок ворот, устранение дефектов деревянной обрешетки.  |
| 48 | Сезонное утепление оконных и дверных проемов при подготовке к отопительному сезону.  |
| 49 | Конопатка оконных и дверных коробок, а также промазка зазоров между коробкой и стеной в каменных стенах.   |
| 50 | Заделка щелей под подоконниками.   |
| 51 | Укрепление входных дверей и ворот.   |
| 52 | Постановка пружин к наружным дверям.   |
| 53 | <b>Лестницы и крыльца.</b>   |
| 54 | <b>Лестницы и площадки зданий.</b>   |
| 55 | Укрепление перил и поручней на лестничных маршах (за исключением наружных противопожарных лестниц).  |
| 56 | Заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и в пандусах.   |
| 57 | Организация испытаний и технического обслуживания лестниц пожарных наружных стационарных.  |
| 58 | Организация восстановления дефектов огнезащитных покрытий лестничных косоуров.   |
| 59 | Замена отдельных изношенных досок в деревянных лестницах и площадках.  |
| 60 | Укрепление перил и поручней на лестничных маршах с замененными отдельными участков деревянного поручия.  |
| 61 | Санитарно-техническое оборудование и внутренние инженерные сети зданий.  |
| 62 | Устранение течи кранов водопроводных и горячего водоснабжения, бачков-унитазов и кранов - смесителей душей.  |
| 63 | Устранение отдельных течей в трубопроводах, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановкой хомутов на резиновых прокладках, обматыванием специальной лентой и пр. |
| 64 | Набивка сальников и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры.  |
| 65 | Покраска отдельных участков трубопроводов и воздуховодов в местах, не требующих установку лесов.   |
| 66 | Укрепление существующих крюков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов в местах, не требующих установку лесов.  |
| 67 | Устранение отдельных повреждений изоляции внутренних инженерных сетей.   |
| 68 | Ремонт и поддержание в порядке водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а также всех наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания.             |
| 69 | Очистка или промывка от копоти и пыли фасадов, облицованных или окрашенных устойчивыми составами.  |
| 70 | Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановка хомутов на резиновых прокладках, обматывание специальной лентой и пр.               |
| 71 | Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов.  |
| 72 | Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков.  |
| 73 | Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб.   |
| 74 | Утепление водопроводных и канализационных труб.  |
| 75 | Прочистка канализационных трубопроводов и приборов.  |
| 76 | <b>Вентиляция.</b>   |
| 77 | Устранение подсосов в воздуховодах.  |
| 78 | <b>Водопроводно-канализационные сооружения.</b>  |
| 79 | <b>Трубопроводы, арматура и сети.</b>  |
| 80 | Подчеканка отдельных растрubов.  |
| 81 | Набивка сальников, подтяжка болтов и смена отдельных сальников в арматуре.   |
| 82 | Смена болтов и прокладок во фланцевых соединениях фасонных частей и арматуры.  |
| 83 | Обновление указательных табличек.  |
| 84 | <b>Колодцы.</b>  |
| 85 | Устранение отдельных свищев в стенах колодцев.   |
| 86 | Заделка отдельных выпадающих кирпичей.   |
| 87 | Замена отдельных ходовых скоб.   |
| 88 | Ремонт лестниц.  |
| 89 | Ремонт отдельных мест защитного слоя бетона.   |
| 90 | Восстановление сдвинутых люков.  |

**Примечание:**

- Состав технического обслуживания зданий и сооружений определен в соответствии ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ГЭСН, ГЭСНр.
- Средний разряд работ – 3,5.
  - Работы выполняются из материалов Подрядчика.
  - Стоимость материалов, применяемых Подрядчиком, принимается не более цен, опубликованных в региональном сборнике «Индексы цен в строительстве» на момент составления сметной документации.
  - Стоимость материалов поставки Подрядчика лимитируется выделенной суммой, закрепленной в расчете стоимости.
  - Стоимость работ по техническому обслуживанию следует определить исходя из средней стоимости 1 чел/час с учетом накладных расходов и рентабельности.

И.о. ЗД-ТД

Зам. технического директора

Начальник ЦОР

Начальник ОППР

Инженер ОЭРЗиС

К.В. Ларионов

А.В. Гулевич

Д.Е. Мухин

В.А. Дунаев

С.Ю. Гусев

Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ