

Согласовано

Утверждено  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

" " 2023 г.

А.Н. Воронин  
" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 105-23 П  
Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Рождественка - Рождественка в части установки ж/б приставок, инв. № 8000012034  
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и запчастях			Поставка (заказчик / подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка приставки к опорам ВЛ 0,4 кВ №№ 1-6 фидера Ф-1; №№ 1, 2, 2/1, 3-11 фидера Ф-2; №№ 1-4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5-7 фидера Ф-3 от ТП 10/0,4 кВ № 200/250 кВА; №№ 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2а, 3-13 фидера Ф-1; №№ 2-9 фидера Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 393/400 кВА											
1	Установка железобетонной приставки	1 приставка	61					Лак битумный БТ-577	т.	0,01525	Подрядчик
								Проволокакатаная оцинкованная, диаметр 5,5 мм	т.	0,2684	
								Приставки сборные железобетонные ПТ 33-3, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 18,6 кг	шт.	61	
2	Выпильвание конца опоры Тип опоры без ригеля линии электропередачи напряжением, кВ до 1	1 приставка	61								Подрядчик

Срок выполнения работ: 4 кв. 2023 г.

Проезды и перебазировка к месту работ и обратно на расстояние 309 км. от г. Тулун до с. Рождественка Тайшетского района, ср. скорость 49 км./ч., автом. борт. до 5 т., кран, БКМ.

Ведомость составил:

мастер МУ № 3 Тайшетского РЭС  
(должность)

М.И. Лупекин  
(подпись) (Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник Тайшетского РЭС  
(должность)

М.А. Травин  
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(должность)

В.В. Пехов  
(подпись) (Ф.И.О.)