

Дефектная ведомость (велоность объёмов работ) №23

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ул. Белобоква, 38А, коридоры 2,3 этаж (ремонт СКС) (Узел связи районного диспетчерского пункта, инв. № 5000110052)

№ п.п.	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исп-ние (лом, утиль)	Наименование	Ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Демонтаж старой кабельной системы (кабельного канала) (с сохранением силового и информационного кабеля)			Кабель-канал (старый, разного размера)	м	367	утиль		
2.	Монтаж кабельной системы	м	433					Кабель-канал 50мм x 105мм с гибкой крышкой 65мм, 2м	м
								Перегорodka разделительная белая - 1м	м
								Скобы для фиксации кабелей для кабель-каналов DLP с крышкой 65мм	шт
								Накладка на стык профиля - для кабель-каналов DLP	шт
								Заглушка торцевая для DLP 50x105	шт
								Накладка на стык крышек для кабель-каналов DLP ширина 65мм	шт
								Угол плоский для кабель-канала 50мм x 105мм	шт
								Кабель-канал 20x10 белый с крышкой 2м/шт	м
								Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 30x50x400 мм (2,5 мм)	шт
								Шпилька М8х200мм	шт
								Соединитель проволоочного лотка двойной 20 (крепёжный комплект)	шт
								Усиленный анкер со шпилькой М8	шт
								Проволоочный лоток 200x60x3000	м
								Труба гофрированная диаметром 20 мм с протяжкой	м
								Стяжки нейлоновые (упаковка 100 шт.)	шт
								Кабель в кабельном лотке	м
								Кабель в кабельном канале	м
10.	Электромонтажные работы (монтаж распределительных коробок, подключение силового кабеля)	шт						Распределительная коробка	шт.
11.	Уборка и вывоз мусора	т	0,001						

Зам. гл. инженера по ремонтам

Начальник сл. АСУТП

Розум А.П.

Афанасьев А.В.