

ПОДРЯДЧИК

" " 2026 г.

ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЭН+ГИДРО" филиал
Иркутская ГЭС
В.А.Чеверда
" " 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Пусконаладочные работы

Автоматизация КИА ГЭС. Инв. №045328. Модернизация (2 этап). АСО КИА здания ГЭС

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Электротехнические устройства и цепи				
1	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	152	
2	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	43	
3	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами в здании ГЭС	измерени й	180	
4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами на территории	измерени й	1	
Раздел 2. Инсталляция настройка программного обеспечения				
5	Инсталляция и базовая настройка ПО: Astra Linux Special Edition, AlterOffice, АСО КИА, модуль интеграции	шт	6	
6	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 _ Функциональная настройка базового ПО Astra Linux Special Edition	шт	21	

1	2	3	4	5
7	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 _Функциональная настройка специального ПО ИС АСО КИА - 124 _Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции САСОД и ИДС БИНГ- 25 _Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции АССК и ИДС БИНГ- 25 _Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции АСО КИА и ИДС БИНГ- 25	шт	199	
Раздел 3. Пусконаладочные системы				
8	Автоматизированная система управления II категории технической сложности	канал	385	

Примечание для разделов 2,3: Выполнение ПНР при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования

Ведущий инженер - руководитель группы наблюдения за ГТС

М.С. Терехова

Начальник службы СРЗиА и СДТУ

И.С. Гаськов