

Иркутская ГЭС
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ

оборудования поставки Подрядчика по объекту:

Строительно-монтажные работы Автоматизация КИА ГЭС. Инв. №045328. Модернизация (2 этап). АСО КИА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в текущих ценах, руб. без НДС
					Всего
1	2	3	4	5	13
Оборудование					
1	Протокол ТД	Автоматизированный комплекс измерения уровня воды (АКИУВ-01), с первичной поверкой	шт	225	70 650 000,00
2	Протокол ТД	Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4...20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,25М-01-2-0-06-02	шт	55	4 826 250,00
3	Протокол ТД	Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4...20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,4М-01-2-0-06-02	шт	5	446 000,00
4	Протокол ТД	Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4...20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,6М-01-2-0-06-02	шт	7	649 950,00
5	Протокол ТД	Настенный датчик температуры ДТС125М-100М.0,5.100...И[15]	шт	54	337 716,00
6	Протокол ТД	ПО блок интеграции АСО КИА и ИДС БИНГ	шт	1	5 200 000,00
7	Протокол ТД	ПО блок интеграции АССК и ИДС БИНГ	шт	1	2 800 000,00
8	Протокол ТД	ПО блок интеграции САСОД и ИДС БИНГ	шт	1	3 800 000,00
9	Протокол ТД	Программное обеспечение сбора данных	шт	1	4 200 000,00
10	Протокол ТД	Профильный датчик линейного положения MSI-PB.SP.0050.D60.A01	шт	3	93 000,00
11	Протокол ТД	Профильный датчик линейного положения MSI-PB.SP.0050.D60.A01, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0075.A и разъемом M16 MSI-BCC00UP	шт	24	1 044 000,00
12	Протокол ТД	Профильный датчик линейного положения, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0300.A и разъемом M16 MSI-BCC00UP	шт	3	136 500,00
13	Протокол ТД	Профильный датчик линейного положения, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0600.A и разъемом M16 MSI-BCC00UP	шт	9	423 000,00
14	Протокол ТД	Шкаф интеграционный тип 1 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ1	шт	6	373 308,00
15	Протокол ТД	Шкаф интеграционный тип 2 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ2	шт	4	433 820,00
16	Протокол ТД	Шкаф интеграционный тип 3 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ3	шт	1	109 579,00
17	Протокол ТД	Шкаф интеграционный тип 4 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ4	шт	4	563 752,00
18	Протокол ТД	Шкаф интеграционный тип 5 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ5	шт	2	283 442,00
19	Протокол ТД	Шкаф интеграционный тип 6 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ6	шт	1	176 474,00
20	Протокол ТД	Шкаф связи 10/2024-77824-РД/АСДК.ШС	шт	1	373 023,00
21	Протокол ТД	Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА	комп	1	5 270 491,80
22	ТЦ_61.1.01.00_54_5405302520_27.03.2026_02_9.3	Антенна 6 dBi для базовой станции LoRaWAN 868-01	шт	1	4 593,23
23	ТЦ_61.1.03.00_66_6659099112_27.03.2026_02_8.2	Базовая станция LoRaWAN с адаптером питания POE и гарантией Beга BC-2.2	шт	1	64 305,92
24	ТЦ_61.3.00.00_77_9729105086_20.11.2025_02_4.1	Измеритель температуры многозонный РГТ-ИТМ2-100-3920-13-У-А	шт	1	45 184,22
25	ТЦ_61.3.00.00_77_9729105086_20.11.2025_02_5.1	Логгер РГТ-ЛС-03 LoRaWAN	шт	1	70 436,43

1	2	3	4	5	13
26	TL_62.0.00.00_61_6154 004214_02.02.2026_02_11.1	Модуль аналогового ввода тока NL-8AI	шт	4	77 551,60
27	TL_62.0.00.00_61_6154 004214_02.02.2026_02_12.1	Модуль токовых шунтов NL-8CS-125	шт	4	12 091,36
28	TL_62.1.05.00_77_7735 595438_23.03.2026_02_7.1	Щит автоматического переключения 102024-77824-РДАСДК.АВР	шт	1	240 785,16
29	TL_63.4.01.00_60_6027 202799_27.03.2026_02_1.1	Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,25МПа) М20х1,5,0,4	шт	55	381 102,15
30	TL_63.4.01.00_60_6027 202799_27.03.2026_02_2.1	Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,4МПа) М20х1,5,0,4	шт	5	34 645,65
31	TL_63.4.01.00_78_7826 170344_27.03.2026_02_3.2	Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,6МПа) М20х1,5,0,4	шт	7	48 501,53
Итого "Оборудование"					103 169 503,05

И.о. заместителя директора по капитальному строительству

Б.В. Журин

Ведущий инженер - руководитель группы наблюдения за ГТС

М.С. Терехова

Начальник службы СРЗиА и СДТУ

И.С. Гаськов