

Утверждаю:  
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"  
"Усть-Илимская ГЭС"  
А.А. Карпачев  
" " " 2026 г.

Ведомость объемов работ № 09-01-01

Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования по объекту «Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железобетона»

Пуско-наладочные работы. Устройство наружного освещения. Этап 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Пусконаладочные работы</b>				
1	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	7	
2	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	испытание	7	
3	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	7	
4	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	7	
5	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерение	1	
6	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью	точка	1	
7	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	

Начальник ОКС Усть-Илимской ГЭС

А.В. Стасенко

Инженер по надзору за строительством ОКС Усть-Илимской ГЭС

Е.А. Сухоцкий