

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
С.В. Храмушин
" " " 2022г.

Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость)
Текущий ремонт
Ремонт швов и бетона плит верхового откоса левобережной грунтовой плотины №ТГ0000007

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Постанка (заказчик/подрядчик)
1	Очистка бетонных плит от насыпанного грунта с растительностью вручную	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Очистка бетонных плит от насыпанного грунта с растительностью вручную	м3	3,0	грунт, растительность	т	6,00	мусор							
2	Удаление растительности с корнем. Скашивание бетона перфоратором в области прорастания на глубину до 0,1 м	м.п.	72,0	мусор, разрушенный бетон	т	1,30	мусор							
3	Очистка межплитных швов с нарушением герметизирующей обмазки от загрязнений	м.п.	810,0	мусор, разрушенный бетон	т	3,65	мусор							
4	Скашивание ослабленного бетона в области образовавшихся каверн и ослабленных швов на глубину до 0,1 м	м.п.	100,0	мусор, разрушенный бетон	т	1,80	мусор							
5	Промывка бетонной поверхности поврежденных участков и швов мойкой высокого давления	м2	98,2											
6	Восстановление утолщения разрушенных швов полимерным жгутом из вспененного полистирола	м.п.	85,0											
7	Заделка разрушенных и оштукатуренных участков цементным раствором с добавлением полипропиленовой фибры	м3	2,0											
8	Герметизация межплитных швов, вручную, шириной 100мм, толщиной до 3мм	м.п.	982,0											
9	Погрузка строительного мусора вручную на самосвал.	т	12,74											
10	Вывоз строительного мусора автотранспортом на полигон ТБО для захоронения, на расстоянии 32 км.	т	12,74											
11	Захоронение бетонного лома	т	12,74											
Расчет выполнен при УВБ 399,47.														
Вывоз мусора (бетонного лома) осуществляется спец. Организацией, имеющей лицензию на право перевозки груза V класса опасности.														

Подтверждение проведения данных видов работ

Зам. главного инженера - начальник ПТО

Начальник ОПНР

Начальник СМГТС

Инженер по ОЭиР ЗИС

В.Ю. Писарев

А.А. Логинов

Ю.А. Золотухин

С.Е. Кулехов