

УТВЕРЖАЮ:

И.о. главного инженера  
Филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"  
С.В. Храмушин  
"21" 07 2022г.

Ведомость объемов работ №4 (дефектная ведомость)

Текущий ремонт

Ремонт швов и бетона плит верхового откоса левобережной грунтовой плотины №1Г0000007

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (дом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Очистка бетонных плит от насыпанного грунта с растительностью вручную	м3	3,0	грунт, растительность	т	6,00	мусор				
2	Удаление растительности с корней. Скалывание бетона перфоратором в области пропастания на глубину до 0,1 м	м.п.	72,0	мусор, разрушенный бетон	т	1,30	мусор				
3	Очистка межплитных швов с наружным герметизирующей обмазки от загрязнений	м.п.	810,0	мусор, разрушенный бетон	т	3,65	мусор				
4	Скалывание ослабленного бетона в области образовавшихся каверн и ослабленных швов на глубину до 0,1 м	м.п.	100,0	мусор, разрушенный бетон	т	1,80	мусор				
5	Промывка бетонной поверхности поврежденных участков и швов мойкой высокого давления	м2	98,2								
6	Восстановление уплотнения разрушенных швов полимерным жгутом из вспененного полиуретана	м.п.	85,0					Волокно жгут Ø40 мм	м.п.	85,0	подрядчик
7	Заделка разбуренных и очищенных участков цементным раствором с добавлением полипропиленовой фибры	м3	2,0					Пескобетон М300	м3	2,0	подрядчик
8	Герметизация межплитных швов, вручную, шириной 100мм, толщиной до 3мм	м.п.	982,0					Фибра полипропиленовая ВЕЛМЕХ	кг	2,0	подрядчик
9	Погрузка строительного мусора вручную на самосвал.	т	12,74					Герметик Лепта 12 двухкомпонентный	кг	412,4	подрядчик
10	Вывоз строительного мусора автотранспортом на полигон ТБО для захоронения, на расстоянии 32 км.	т	12,74					Растворитель Солювент	л	82,5	подрядчик
11	Захоронение бетонного лома	т	12,74								подрядчик

Расчет объемов выполнен при УВБ 399,47.

Вывоз мусора (бетонного лома) осуществляется спец. Организацией, имеющей лицензию на право перевозки груза V класса опасности.

Расчет объемов выполнен при УДБ 399,47.

Вывоз мусора (бетонного лома) осуществляется спец. Организацией, имеющей лицензию на право перевозки груза У класса опасности.

Подтверждение проведения данных видов работ

Зам. главного инженера - начальник ПТО

Начальник ОПНР

Начальник СМГС

Инженер по ОЭиР ЗИС

В.Ю. Писарев

А.А. Логинов

Ю.А. Золотухин

С.Е. Кулехов



Яндекс Карты

Братский район

аэропорт  
Братск  
ВТК

Промышленная  
улица

Промышленная  
улица

городской округ  
Братск

городской округ  
Братск

р. Ангара



Image © 2019 DigitalGlobe, Inc. Image © 2021 DigitalGlobe Inc. Image © 2020 DigitalGlobe, Inc. ... Условия использования 2 км

Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон