



Ведомость объемов работ № Р 5462

на Здание главного распределительного и главного щита управления. Ремонт остекления здания
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер) № ИЭ00001008

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09UAA10UU010UU01 Здание главного распределительного и главного щита управления. Ремонт остекления здания. инв № ИЭ00001008											
1	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2	0,0395	Стеклопакеты	м2	3,95	мусор	Стеклопакеты двухслойные 36мм из непотрошенного стекла толщиной 4 мм	м2	3,95	подрядчик
2	Снятие и установка стеклопакетов в пластиковых окнах (повторное использование)	100 м2	0,555	Стеклопакеты	100 м2	0,555	повторное использование	Стеклопакеты	100 м2	0,555	повторное использование
3	Промывка поверхности, стеклопакетов	100 м2	0,594				ис	Средство очищающее многоцелевое типа Е-19	л	0,115236	подрядчик
								Ветошь	кг	0,0594	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Оклейка стекол псамклеющейся пленкой: по листовым материалам	100 м2	0,594					Ветошь	кг	0,0891	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	7,722	подрядчик
								Пленка самоклеящаяся для стекла Luxfil LUX - Safety 4 , прозрачная,	м2	63,558	подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЭЦ

А.А. Михайлов

Инженер по ОЭиРЗиС

О.С.Хандоля