



Ведомость объемов работ № Р 5465

на Здание СБК. Ремонт помещения фойе с установкой перегородки .  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) Инв № ИЭ000001017

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09УУС10УУ010УУ01 Здание СБК. Ремонт помещения фойе с установкой перегородки . Инв № ИЭ000001017 Т060000005465 ЗИС_ТРС_ТР											
1	Разборка защитных ограждений	т	0,046	элементы ограждения	т	0,046	мет лом				
2	Снятие и установка элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,0252								
3	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,1197					Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные ( верх стекло прозрачное 6 мм и низ ПВХ ) с двухстворчатым дверным блоком 1450*2100мм	м2	11,97	подрядчик
								Канат пеньковый пропитанный	т	0,000138	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Элементы конструктивные зданий и сооружений с приобретением горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002394	подрядчик
								Капат двойной свинки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,02394	подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,004788	подрядчик
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,046								
6	Оклейка стекол самоклеющейся пленкой: по листовым материалам	100 м2	0,068					Ветошь	кг	0,0102	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,884	подрядчик
								Пленка самоклеющаяся для стекла Luxfil LUX - Safety 4 , прозрачная.	м2	7,3	подрядчик
Условия производства работ: роизводство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Подписи лиц, ответственных на фииале за составление ведомостей объемов работ (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦОР

А.В. Качанов

Инженер по ОЭиРЗиС

О.С. Хандоля