



Ведомость объемов работ № Р 5464

на Здание гаража автоучастка и склада ОМТС. Ремонт дверей
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер) инв. № ИЭ000001047

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.Т6С09UYQ10UU010UU01 Здание гаража автоучастка и склада ОМТС. Ремонт дверей. инв №ИЭ000001047 Т06000005464 ЗИС_ТРЗИС_ТР											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03989	блок дверной	100 м2	0,03989	подрядчик				
2	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,04				мусор				
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,252								
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,047				мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,2068	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен. Откосы	100 м2	0,043					Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,00129	подрядчик
								Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,86	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,002193	подрядчик
6	Установка на анкера противопожарных дверей: однополых	10 шт	0,2					Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 950х2050 мм с замком и ручкой.	шт.	1	подрядчик
								Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 950х2250 мм замком и ручкой.	шт.	1	подрядчик
								Анкер забивной М10	шт	12	подрядчик
								Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 260 мм	10 шт	0,12	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,002	подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	0,00032	подрядчик
								Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов	л	0,52	подрядчик
								Пена монтажная полиуретановая противопожарная (0,88 л)	шт	1,386	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2					Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт.	2	подрядчик
								Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00014	подрядчик
								Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт	0,16	подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ K=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ K=1,15.											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ОМТС _____ С.И. Недзельский
Инженер по ОЭиРЗиС _____ О.С.Хандоля