



Ведомость объемов работ № Р 5463

на Здание гаража автоучастка и склада ОМТС. Ремонт остекления караульного помещения
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв №ИЭ00001047

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09UYQ10UU010UU01 Здание гаража автоучастка и склада ОМТС. Ремонт остекления караульного помещения.. инв №ИЭ00001047 Т06000005463											
ЗИС ТРЗИС ТР											
1	Снятие и установка стеклопакетов в пластиковых окнах (повторное использование)	100 м2	0,075	Стеклопакеты	100 м2	0,075	повторное использование	Стеклопакеты	100 м2	0,075	повторное использование
2	Промывка поверхности, стеклопакетов	100 м2	0,15					Средство очищающее многоцелевое типа Е-19	л	0,0291	подрядчик
3	Оклейка стекол самоклеющейся пленкой: по листовым материалам	100 м2	0,075					Ветошь	кг	0,015	подрядчик
								Ветошь	кг	0,01125	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,975	подрядчик
								Пленка самоклеющаяся для стекла Luxfil LUX - Safety 4, прозрачная,	м2	8,025	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Оклейка стекол самоклеющейся пленкой: по листовым материалам	100 м2	0,0345					Ветошь	кг	0,005175	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,4485	подрядчик
								Пленка самоклеющаяся для стекла Luxfil LUX - Safety 4, прозрачная.	м2	3,6915	подрядчик
<p>Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ K=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ K=1,15.</p>											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшфировкой подписей)

Начальник ОМТС _____ С.И. Недзельский

Инженер по ОЭиРЗиС _____ О.С.Хандоля