

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2022 г.

Приложение № \_\_\_\_\_ к договору подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству  
ООО "БЭК-ремонт"

\_\_\_\_\_ Р.В. Чууров  
2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 57

на ремонт помещений № 124 (41 кв.м) на отм 0.0. м Комната отдыха ЦПР, здание главного корпуса.

Объект: ТЭЦ 6, Отдельностоящее панельное - железобетонное производственное здание главного корпуса, расположенного по адресу:

Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01. (ИНВ 00001005).

(наименование объекта, стандартный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах	м2	4,3								
<b>Раздел 2. Проемы</b>											
2	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,40					Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100	шт	1	Подрядчик
								мзакрывания EN2-5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт	1	Подрядчик
3	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	m2	3,19					Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт	1	Подрядчик
								Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт	1	Подрядчик

### Раздел 3. Строительные работы

4	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расчётной старой краски до 10%	m2	75,00					Краска «Нортовская интерьерная»	кг	47,25	Подрядчик
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчётной старой краски свыше 10 до 35%	m2	104,40					Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0165	Подрядчик

### Раздел 4. Электромонтажные работы

6	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	12,00	Светильник	шт	12,00	утиль	Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП-36Вт 6500К 3200Лм IP65 Jazzway (5016668)	шт	12,00	Подрядчик
---	---	----	-------	------------	----	-------	-------	--	----	-------	-----------

### Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.

Согласовано:

Начальник Братского участка ЦПР  В.И.Котельников

Старший мастер РММ ЦПР

 В.И.Котельников