

СОГЛАСОВАНО:

2022 г.

Приложение № к договору подряда № от

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству

ООО "БЭК-ремонт"

Р.В. Чуиров

2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 53

на капитальный ремонт помещения №26 общей площадью 35,6 кв.м. Вспомогательный корпус ЦРМисБЦ, помещений № 30, № 31, № 32 | этаж, здание главного распределительного пункта и главного цита управления.

Объект: ТЭЦ 6, Вспомогательный корпус ЦРМисБЦ инв. № ИЭ00001005, Здание главного распределительного пункта и главного цита управления инв. № 00001005.

расположенных по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01.

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал					Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел I. Вспомогательный корпус ЦРМисБЦ Помещение №26 общей площадью 35,6кв.м. (Слесарная мастерская Гүзін Д.А.) инв. № ИЭ00001005												
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100м2	1,07					Краска акриловая водо-дисперсионная "ВИРСС Фасад-Колор", тон светлый	т	0,0717	подрядчик	
								Шпатлевка клеевая	т	0,0077	подрядчик	
2	Смена светодиодников: с люминесцентными лампами (светодиодные светодиодники)	100 шт	0,09					Светильник Армстронг 36W-3600лм Эконом	шт	9	подрядчик	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчиткой старой краски до 10%	100м ²	0,315					Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-22	т	0,0066	подрядчик
4	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0023	Мусор	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	комп.	1	подрядчик
5	Замена элементов обшивки потолков: плит расстровых потолков без замены каркаса	100 м ²	1,18	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,3023	Мусор	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG VAICAL	м ²	121,5	подрядчик

Раздел 2. Занятие главного распределительства и главного щита управления помещения нив. № 00001005. Помещение 1 этажа №30

6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиткой старой краски свыше 10 до 35%	100м ²	0,89					Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон светлый	т	0,0596	подрядчик
7	Смена светильников: с люминесцентными лампами (светодиодные светильники)	100 шт	0,08					Шпатлевка клеевая	т	0,0057	подрядчик
8	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	100 м	4,1*5/100	Регистр отопления 4100х1100 мм. Каждая секция состоит из труб 4100х125 мм.	шт	1	Мусор	святильник Jazzway светодиодный РWR-с4 1200 36 IP65	шт	8	подрядчик
9	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,065*2	Подводящий трубопровод длиной около 6500 мм и диаметром 100 мм.	шт	2	Мусор				
10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм, применительно	100 м	0,065*2					Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	2,6	подрядчик
								Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	13	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм, применительно	100м	0,041*5					Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 133 мм	м	20,5	подручник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 3. Здание главного распределительного устройства и главного щита управления помещения инв. № 00001005. Помещение 1 этажа №31												
12	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расходом старой краски свыше 10 до 35%	100м2	0,48						Краска акриловая водно-дисперсионная "ВИРСС Фасад-Колор", тон светлый	т	0,0322	подрядчик
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расходом старой краски до 10%	100 м2	0,29						Шпатлевка клеевая	т	0,0031	подрядчик
									Краска масляная, цветная, жидкотертая, готова к применению для наружных и внутренних работ МА-22	т	0,0061	подрядчик
14	Смена светильников: с люминесцентными лампами (светодиодные светильники)	100 шт	0,04						Шпатлевка клеевая	т	0,0096	подрядчик
									светильник jazzway светодиодный РWR-c4 1200 36 IP65	шт	4	подрядчик
15	Установка электросушителя для рук	шт	1						NRG ORIGINAL электросушитель для рук	шт	1,00	подрядчик
Раздел 4. Здание главного распределительного устройства и главного щита управления помещения инв. № 00001005. Помещение 1 этажа №32												
16	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расходом старой краски до 10%	100м2	0,48						Краска акриловая водно-дисперсионная "ВИРСС Фасад-Колор", тон светлый	т	0,0302	подрядчик
									Шпатлевка клеевая	т	0,0024	подрядчик
Раздел 5. Вывоз мусора												
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, перевозка строительного мусора автомобильным транспортом	т	0,5848									

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.

Старший мастер по ремонту ЭО
ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Кондратьев