

СОГЛАСОВАНО:

2022 г.

Приложение № к договору подряда № от

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству

ООО "БЭК-ремонт"

Р.В. Чуиров

2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 55

на капитальный ремонт помещений № 13, № 14, № 24, № 16, № 17, 1 этаж, здание главного распределительного и главного цита управления.

Объект: ТЭЦ 6, Здание главного распределительного и главного цита управления инв. № 00001005, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск.

П 27 08 01 01.

(наименование объекта, спецификационный номер, штемпельный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, регазация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Здание главного распределительного и главного цита управления помещения инв. № 00001008. Помещения 1 этажа №13, 14</b>											
1	Окрашивание водостружечными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водостружечной краской с расчисткой старой краской до 35%	100м2	0,35					Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРОС Фасад-Колор", тон светлый	т	0,0235	подрядчик
2	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,027								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,016*0,0166					Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	2,7	подрядчик
4	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,021								
5	Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,021					Эмаль ПФ-133	кг	0,0002	подрядчик
<b>Раздел 2. Здание главного распределительства и главного шита управления помещения инв. № 00001008. Помещение 1 этажа №24</b>											
6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	100м2	1,1645					Краска акриловая водо-дисперсионная "Вирсс Фасад-Колор", тон светлый	т	0,078	подрядчик
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100м2	0,0252					Шпатлевка клеевая	т	0,0084	подрядчик
8	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,52					Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двухпольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	комп	1,0000	подрядчик
9	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Дверь противопожарная металлическая двухпольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм	шт	1,0000	подрядчик
10	Устройство примыканий к стенам каменным из пистовой стали	100 м	0,054					Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилене закрытания EN2-5	шт	1	подрядчик
11	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0473					Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,015	подрядчик



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м <sup>2</sup>	0,0473					Блок оконный из ПВХ-профиля, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4,8	подрядчик
13	Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м <sup>2</sup>	0,032								подрядчик
14	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м <sup>2</sup>	0,032					Эмаль ПФ-133	т	0,0003	подрядчик
15	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100 м <sup>2</sup>	0,48			0,1230	Мусор	Панели потолочные с комплектующими: ARMS TRONG BAIKAL	м <sup>2</sup>	49,44	подрядчик

**Раздел 3. Здание главного распределительства и главного шита управления помещения инв. № 00001008. Помещение 1 этажа №16 (кабинет)**

16	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	100м <sup>2</sup>	0,29					Краска акриловая водо-дисперсионная "Вирсс Фасад-Колор", тон светлый	т	0,0194	подрядчик
17	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100м <sup>2</sup>	0,029					Шпательная клева	т	0,0021	подрядчик
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100м <sup>2</sup>	0,029					Блок оконный из ПВХ-профиля, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2,9	подрядчик
19	Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100м <sup>2</sup>	0,022								подрядчик
20	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100м <sup>2</sup>	0,022					Эмаль ПФ-133	шт	0,0002	подрядчик
21	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100м <sup>2</sup>	0,09			0,0231	Мусор	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL	м <sup>2</sup>	9,2700	подрядчик

**Раздел 4. Здание главного распределительства и главного шита управления помещения инв. № 00001008. Помещение 1 этажа №17 (комната отдыха)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	100м2	0,6					Краска акриловая водно-дисперсионная "ВИРСС Фасад-Колор", тон светлый Шпательная клеевая	т	0,0402	подрядчик
23	Замена элементов обшивки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	100м2	0,22	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0564	Мусор	Панели потолочные с комплектующими: АRMSTRONG BAIKAL	м2	22,66	подрядчик
<b>Раздел 5. Вывоз мусора</b>											
24	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, перевозка строительного мусора автомобильным транспортом	т	1,0436								

*Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик*

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.

Старший мастер по ремонту ЭО  
ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Кондратов