

СОГЛАСОВАНО:

" " 2022 г.

Приложение № к договору подряда № от

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по производству
Чупров Руслан Владимирович

« 19 » 2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 58
на перепланировку помещения с установкой противопожарной двери, 2 этаж здания СБК-4.

Объект: Здание служебно-бытового корпуса № 4, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, район промплощадки ОАО "Братсккомплексхолдинг".

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж дверных блоков (2 шт.) и заделка проема (1 шт.)											
1	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	4,128	Блок дверной металлический	шт	2	1 шт. - повторное исп. (см. п. 7), 1 шт. - передается Заказчику				
2	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0,003					Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 Вода	1000 шт м3 м3	0,12 0,0708 0,0132	подрядчик подрядчик подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0436					Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРС 55" (марка М100)	т	0,053628	подрядчик
4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0436					Вода	м3	0,032264	подрядчик
								Шпурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,036624	подрядчик
								Ветошь	кг	0,013516	подрядчик
								Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,001308	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,000872	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,002224	подрядчик

Раздел 2. Устройство проема в кирпичной стене и установка ранее демонтированной двери

5	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,04					Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,00036	подрядчик
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,0216	подрядчик
								Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,0228	подрядчик
								Швеллеры № 16, марка стали Ст3пс	т	0,0416	подрядчик
6	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2	0,022	Кирпичная кладка	т	0,4488	мусор	Любел	т	0,00022	подрядчик
								Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,02508	подрядчик
								Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12, без покрытия	м2	0,2772	подрядчик
								Швеллеры № 10-14, марка стали 18сп	т	0,01419	подрядчик
7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,064					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,000206	подрядчик
								Блоки дверные металлические б/у	м2	2,064	Заказчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,006192	подрядчик
								Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л	шт	0,2064	подрядчик

Раздел 3. Усиление проема в перегородке с установкой противопожарной двери

8	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расстрочных	100 м2	0,018	подвесной потолок типа <Армстронг>	м2	1,8	мусор				
9	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,1244	гипсокартон	м2	12,44	мусор				
10	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0,05	мин. вата	м2	5	мусор				
11	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,039					Кислород газообразный технический Пропан-бутан смесь техническая Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм Болты с гайками и шайбами строительные Пвозли строительные Канат пеньковый пропитанный Конструкции стальные Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горючестатных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т Канат двойной связи ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	т	7,8Е-06	подрядчик
									т	0,039	изготовление (п.12)
									т	3,9Е-06	подрядчик
									т	4Е-07	подрядчик
									т	0,819	подрядчик
									т	1,72Е-05	подрядчик
									кг	0,01404	подрядчик
									кг	0,01404	подрядчик
									т	0,00729	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	1,2Е-06	подрядчик
								Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	7,57Е-05	подрядчик
								Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	4,02Е-05	подрядчик
								Грунтовка ГФ-021	т	1,21Е-05	подрядчик
								Растворитель Р-4	кг	0,0234	подрядчик
12	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,039					Кислород газобобричный технический	м3	0,1014	подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,0195	подрядчик
								Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,000839	подрядчик
								Швеллеры: № 8	т	0,04	подрядчик
14	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом	100 м2	0,1274					Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	14,2688	подрядчик
								Вода	м3	0,004332	подрядчик
								Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	12,103	подрядчик
								Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГKL и ГВЛ	м	19,2374	подрядчик
								Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,054782	подрядчик
								Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	0,450996	подрядчик
								Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт	2,475382	подрядчик
								Шурупы самонарезающий прокатывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	1,05105	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	10,0646	подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	35,2898	подрядчик
								Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,333788	подрядчик
								Соединитель профили одноуровневый потолочный	100 шт	0,145236	подрядчик
								Бруски деревянные, размер 60х27 мм	м	4,7138	подрядчик
								Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	9,6824	подрядчик
								I грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,4014	подрядчик
								Смесь сухая шпательная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	5,3508	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1274					Шпурка шпифовальна двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,107016	подрядчик
								Ветошь	кг	0,039494	подрядчик
								Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,003822	подрядчик
								Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,002548	подрядчик
								Шпателька водно-дисперсионная	т	0,000637	подрядчик
16	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,018					Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2	1,854	подрядчик
17	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,89					Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,000132	подрядчик
								Болты анкерные	т	0,00567	подрядчик
								Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	0,5103	подрядчик
								Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт	1	подрядчик
								Доводчик механический Е-604, усилие до 100 кг	шт	1	подрядчик

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.

Старший мастер по ремонту ЭО
ООО "БЭК-ремонт"



А.Н. Кондратюк