

СОГЛАСОВАНО:

" " 2022 г.

Приложение № к договору подряда № 01  
 УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по производству  
 ООО "БСК-ремонт"  
 Р.В. Чупров  
 2022 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 56  
 на капитальный ремонт помещений мастерской, кабинета мастера, комнаты отдыха, душевой, туалета, 2 этаж, здания Пристройка к БРМЗ в районе  
 бывшего 2 поста охраны

Объект: ТЭЦ 6, Здание Пристройка к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01.  
 (наименование объекта, стационарный номер, телефонный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100м2	0,029								
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-оттеночных) с площадью проема более 2 м2, трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100м2	0,0294					Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	2,94	подрядчик
3	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, плоских	100м2	0,022								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Окраски оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100м2	0,022					Эмаль, ПФ-133	т	0,0002	подрядчик
5	Демонтаж по месту шкафовых и антресольных: стенок	100м2	0,0368								
<b>Раздел 2. Пристройка к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны (2 этаж) (Душевая, туалет)</b>											
6	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0023	Мусор	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комп	1	подрядчик
7	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,01	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0026	Мусор	Смесители для ванн СМ-В-ПШ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	комп	1	подрядчик
8	Смена: унитаза типа "Компакт"	100 шт	0,01					Унитаз-компакт «Комфорт»	комп	1,0000	подрядчик
9	Смена: гибких подводок (унитаз)	100 шт	0,01					Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	подрядчик
10	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0166	Мусор				подрядчик
11	Демонтаж: сифонов	100 шт	1,01	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0027	Мусор				подрядчик
12	Установка раковин	10 комп	0,1					Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели), МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	комп	1	подрядчик
13	Смена: гибких подводок (раковина)	100 шт	0,01					Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	подрядчик



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0689					Краска масляная и алкидная, готовая к применению ПФ-14Н, белая цинковые	т	0,0016	подрядчик

**Раздел 3. Пристройка к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны (2 этаж) (Душная, туалет)**

15	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100м	0,087	Строительный мусор	т	0,0096	Мусор				подрядчик
16	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	0,0466	Строительный мусор	т	0,0219	Мусор				подрядчик
17	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,0466					Линолеум коммерческий ромбический: "TARKETT IQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	4,753	подрядчик
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,087					Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м	8,787	подрядчик

**Раздел 4. Пристройка к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны (2 этаж) (Службное помещение)**

19	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,022								
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 (0,93*1,2*2)/100						Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,232	подрядчик
21	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,026								подрядчик
22	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,026					Эмаль ПФ-133	т	0,0002	подрядчик

**Раздел 5. Пристройка к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны (2 этаж) (помещение для курения)**

23	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	100 м2	0,2586	Строительный мусор	т	0,2431	Мусор				подрядчик
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,2586					Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22	т	0,0057	подрядчик
25	Разборка подшивки потолков: чистой из строительных досок	100 м2	0,0439	Строительный мусор	т	0,1049	Мусор				подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0439					Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22	т	0,001	подрядчик
27	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,01								подрядчик
28	Светильник отдельно устанавливаемый: на штатрах с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,02					SL.WP-02 37/4100 Герметичный светодиодный светильник	шт	2	подрядчик

#### Раздел 6. Пристройка к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны (3 этаж) (Мастерская)

29	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,017								
30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 односторонних	100 м2	0,017					Блок оконный пластиковый: двусторонний, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокламерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	1,7	подрядчик
31	Шпакатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,016								подрядчик
32	Окраска оштукатуренных бетонных и оппукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,016					Эмаль, ПФ-133	т	0,0001	подрядчик
33	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,5686					Краска масляная, цветная, жидкотерта, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-22	т	0,012	подрядчик
34	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,308					Краска масляная, цветная, жидкотерта, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-22	т	0,0068	подрядчик

#### Раздел 7. Пристройка к БРМЗ в районе бывшего 2 поста охраны (3 этаж) (Комната отдыха, переодевания)

35	Демонтаж: унитазов и раковин	100 шт	0,01	Строительный мусор и материалов	т	0,0166	Мусор				подрядчик
36	Демонтаж: сифонов	100 шт	0,01	Строительный мусор и материалов	т	0,0027	Мусор				подрядчик



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Установка раковин							Мойки стальные эмалированные унифицированные на одну отделение с одной чашей для установки на полстол (шкафу кухонной мебели). МСУЦА со смесителем, сифоном бытовым пластиковым	компл	1	подрядчик
38	Установка смесителей	10 шт	0,1								подрядчик
39	Смена: глубоких поддоков (раковина)	100 шт	0,01					Поддоки глубокая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт	1	подрядчик
40	Улучшения масляни окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,50235					Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-22	т	0,0106	подрядчик
41	Улучшения масляни окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,24225					Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-22	т	0,0054	подрядчик
42	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,038								
43	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1, *1,25*2					Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	3,75	подрядчик
44	Шпакатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,034								подрядчик
45	Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,034					Эмаль ПФ-133	т	0,0003	
<b>Раздел 8. Вывоз мусора</b>											
46	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, перевозка строительного мусора автомобильным транспортом	т	1,1573								

*Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик*

