

Утверждаю:

Главный инженер
Филиала "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
С.В. Крапицкий
«12» 10 2026 г.



Ведомость объемов работ № 1

Выполнение работ по ремонту помещений здания гаража
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

Инв.№ УИГ 00010025

UIG10UYQ10UU025

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт плиточного покрытия стен, пола осмотровой канавы 14,2м											
1.1. Общестроительные работы											
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	6	Строительный мусор (1,8т/м3)	т	0,085	Мусор				
					м3	0,047					
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	м2	3					Грунтовка глубокого проникновения (норма расхода 103 г. на 1м2)	кг	0,31	Подрядчик
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 50мм	м2	3					Раствор готовый кладочный, цементный марки 150	м3	0,15	Подрядчик
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	м2	6					Грунтовка глубокого проникновения (норма расхода 103 г. на 1м2)	кг	0,62	Подрядчик

5	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см для полов	м2	6					Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	6,12	Подрядчик
								Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего	т	0,07	
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	0,085								
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	1 т	0,085								

Раздел 2. Ремонт умывальной комнаты в раздевалке на 2 этаже АБК

2.1. Общестроительные работы

8	Устройство плинтуса из керамической плитки (Резка плитки керамической, для получения плинтуса и его устройство 30х30см шириной 50мм)	м2	0,40					Плитка керамическая 30х30см	шт	5,33	Подрядчик
									м2	0,40	

Раздел 3. Ремонт комнаты приема пищи

3.1. Общестроительные работы

9	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	18,20	Строительный мусор (1,8т/м3)	т	0,258	Мусор				
					м3	0,144					
10	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм	м2	18,20	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	2,002	мусор				
					м3	1,112					
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	м2	18,20					Грунтовка глубокого проникновения (норма расхода 103 г. на 1м2)	кг	1,87	Подрядчик
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 50мм	м2	18,20					Раствор готовый кладочный, цементный марки 150	м3	0,93	Подрядчик
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	м2	18,20					Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм цвет по согласованию	м2	18,56	Подрядчик

13							Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего	т	0,22	
							Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,80	
14	Устройство плинтуса из керамической плитки (Резка плитки керамической, для получения плинтуса и его устройство 30х30см шириной 50мм)	м2	0,88				Плитка керамическая 30х30см	шт	11,67	Подрядчик
								м2	0,88	Подрядчик
15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	2,26							
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	1 т	2,26							
Раздел 4. Ремонт комнаты отдыха										
4.1. Общестроительные работы										
17	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	0,90				Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,0198	Подрядчик
18	Окраска стен масляными составами улучшенная, на 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	36				Шпатлевка клеевая	кг	12,13	Подрядчик
							Эмаль ПФ-115 цвет по согласованию	кг	0,73	Подрядчик
Раздел 5. Общестроительные работы. Диспетчерская										
19	Снятие дверных полотен (0,8м*1,95м)	м2 дверных полотен	1,56	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0184	Мусор			
					м3	0,031				
20	Снятие наличников (2,0м+2,0м+0,9м)*2	м	9,80	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,0392	Мусор			
					м3	0,065				
21	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробок	1	Строительный мусор (600кг/м3)	т	0,1050	Мусор			
					м3	0,175				


22	Установка алюминиевых дверных блоков (2,00*0,9) м	м2	1,80				Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однопольный, заполнение сэндвич ПВХ размер 2,0м*0,90м	м2	1,80	Подрядчик
		шт	1							
23	Установка и крепление наличников (2,0м+2,0м+0,9м)	м	5				Наличники из ПВХ, ширина 50 мм	м	5,49	Подрядчик
24	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	0,163							
25	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	1 т	0,163							
Раздел 6. Размещение строительного мусора										
26	Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне	т	2,508							
		м3	1,574							

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ):

Подтверждение необходимости проведения работ
ДР ООО «ЭН+ ГИДРО»



Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:

Начальник ОППР У-ИГЭС

В.В. Репин

Инженер ОППР У-ИГЭС

И.Б. Заболотский

Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов

