

**СОГЛАСОВАНО:**Заместитель директора по производству  
(подготовка производства," " Р.В. Чупров  
2021 г.Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1  
на: Устройство фундамента автомобильных весов

№ п.п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Используй вание (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол- во с учето м норм отхода	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. монтаж</b>											
1	сварка дорожных плит между собой	шт	32					шов 15см	шт	32	Подрядчик
2	установка закладных деталей	шт	12					400*340 (согласно чертежа)	шт	12	Подрядчик
3	залівка фундамента под оборудование согласно схеме	м3	24					бетон М 300 армированный арматурой d 12 с шагом 200мм	м3	24	Подрядчик
4	нанесение гидроизоляционной защиты	м2	17,3					гидроизоляция битумная	м2	17,3	Подрядчик
5	монтаж заземления по периметру	шт	10					Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм	шт	10	Подрядчик
6	Монтаж обрамления пандусов	кг	281					Сталь угловая: 75х75 мм	кг	281	Подрядчик

Начальник ЦРЗ

В.А.Молчан

Мастер УРиОЗИ

А.В.Бутаков