

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Байкальская энергетическая компания"

" \_\_\_\_\_"  
И.Г. Одяков



## Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1

текущий

(категория ремонта)

### Пристрой Блока № 6. Ремонт помещений +13.500

Объект: ПРИСТРОЙ БЛОКА 6 Инв№ 110007

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Раздел 1. Т1001ИНА01ИИ001ИИ007 Пристрой Блока 6 Инв.№ 110007 Ремонт помещений +13.500

1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (Армстронг)	м2	21,87	Панели потолочные с комплектующими	т	0,08	мусор			
2	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	21,87					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2	22,53
3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	1,6	блок дверной	т	0,02	мусор			
4	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,8х2)	м2	1,6					Дверь КР-45 наруж.откр. 1-ств. (800х2000 мм)	м2	1,6
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	83,2					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0168
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	2,3					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0004
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	18,3	плинтус	т	0,02	мусор			
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	21,87	линлеум	т	0,10	мусор			
9	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	21,87					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,0044
								Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	т	0,5581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	21,87					Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ IQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	22,31	Подрядчик
								Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,1487	Подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	5,905	Подрядчик
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	18,3					Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	18,48	Подрядчик
	Мусор										
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,22								
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	0,22								
	Утилизация мусора										
14	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,22								

Условия производства работ: К=1,15. Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затрагивающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Инженер по ОЗиРЗиС

Д.Б. Батышев



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Байкальская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
2021г.

## Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2

текущий  
(категория ремонта)

### Пристрой Блока № 6. Ремонт помещений, душевых +9.000

Объект: ПРИСТРОЙ БЛОКА 6 Инв№ 110007

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом., утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Раздел 1. Т1001УНА01У0001У007 ПРИСТРОЙ БЛОКА 6 Инв.№ 110007 Ремонт помещений, душевых +9.000

1	Ремонт помещений										
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	43,47	лом плитки керамической	т	1,92	мусор				
2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	м2	43,47					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,4608	Подрядчик
3	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (Очистка стен от масляной краски)	м2	28,39								
4	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен)	м2	71,86					Купорос медный, марка А	т	0,0007	Подрядчик
5	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	74,54					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,01029	Подрядчик
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	74,54					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0373	Подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	74,54	Подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,2795	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	6,72	блок дверной	т	0,05	мусор				
8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,84х2 -4 шт)	м2	6,72					Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (840х2000 мм)	м2	6,72	Подрядчик
9	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	18,91	лом плитки керамической	т	0,98	мусор				
10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	18,91					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0095	Подрядчик
								Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	19,29	Подрядчик
								Клей плиточный	кг	85,1	Подрядчик
11	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (Очистка потолков от масляной краски)	м2	18,91								
12	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	18,91					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,00261	Подрядчик
13	Устройство потолков: реечных алюминиевых	м2	18,91					Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	198,6	Подрядчик
								Гребенка несущая	м	18,91	Подрядчик
								Подвес в комплекте	шт	13	Подрядчик
								Уголок декоративный (пристенный)	м	23,07	Подрядчик
14	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	0,1					Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	0,0388	Подрядчик
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3	0,024	Подрядчик
15	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1					Вытяжной вентилятор VENTS 150 СВ 24 Вт (или эквивалент)	шт	1	Подрядчик
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	71,4					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0144	Подрядчик
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (балки, колонны)	м2	26,3					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0042	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Окрашивание водозумпсисонными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумпсисонной краской, с расчисткой старой краски до 10%	м2	60,92					Краска водозумпсисонная белая	т	0,0364	Подрядчик
19	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	31,05	плинтус	т	0,03	мусор				
20	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	60,92	линолеум	т	0,29	мусор				
21	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотенц в стыках	м2	60,92					Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (или эквивалент)	м2	62,14	Подрядчик
								Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100м	0,4143	Подрядчик
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	31,05					Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	16,45	Подрядчик
	<i>Сантехнические работы</i>							Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	31,36	Подрядчик
23	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ( ф 57 мм с демонтажом арматуры)	м	2	труба ф 57	т	0,008	лом				
				Вентиль стальной Ду50	т	0,004	лом				
24	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (ф57 мм)	шт	1					Прокат стальной листовой горячекатаный, марки стали СтЗпс, толщина 4 мм	т	0,0072	Подрядчик
25	Установка резьбы ф 15 мм (для установки смесителя)	стык	2					Резьба стальная д 15мм	шт	2	Подрядчик
26	Установка смесителей	шт	1					Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	1	Подрядчик
								Муфта стальная Ду 15	шт	2	Подрядчик
27	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	7	смеситель	т	0,004	лом	Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	7	Подрядчик
								Муфта латунная 15 (1/2")	шт	14	Подрядчик
28	Смена: раковин	шт	1	раковина керамическая	т	0,008	мусор	Умывальник "Родничок" (или эквивалент)	шт	1	Подрядчик
29	Смена смесителей: без душевой сетки	шт	2	смеситель	т	0,001	лом	Смеситель для мойки GROSS Base (однорыч.) (или эквивалент)	шт	2	Подрядчик
30	Смена: гибких подводок	шт	4	подводка	т	0,001	мусор	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм	шт	4	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	шт	2	выпуск пластмассовый	т	0,001 мусор		Сифон гофрированный белый VIP 0,90м с нерж.выпуском	шт		2 Подрядчик
32	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	8					Манжеты резиновые 40х50	шт		2 Подрядчик
								Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип В/Н	шт		4 Подрядчик
								Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм	шт		4 Подрядчик
33	Очистка поверхности щетками (от краски и ржавчины)	м2	8,76					Ниппель латунный НР-НР ф 15 мм	шт		4 Подрядчик
34	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	8,76					Уайт-спирит	кг	2,803	Подрядчик
35	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	8,76					Грунтовка ГФ-021	т	0,0008	Подрядчик
36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	8,76					Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0001	Подрядчик
	Эмаль ПФ-115							Эмаль ПФ-115	т	0,0008	Подрядчик
37	Мусор	т	3,280								
38	Перевозка-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	3,280								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	3,280								
39	Утилизация мусора	т	3,280								
	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	3,280								


Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:  А.В. Мурашев

Начальник КТЦ

Начальник ГТЦ  А.В. Кокорев

Инженер по ОЭиРЗиС  Д.Б. Балышев

Ст.мастер ГТЦ  А.Л.Медведев

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
"Байкальская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
2021г.



Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 3  
текущий  
(категория ремонта)  
Ремонт помещения ГПО отм+4,500

Объект: ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом. утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1001УНА01УУ001УУ01 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051 Ремонт помещений ГПО +4,500											
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	63,96					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15, зеленая	т	0,0135	Подрядчик
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (балки, колонны)	м2	22,5					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15, зеленая	м3	0,0036	Подрядчик
3	Разборка ПВХ заполнения проемов: оконных без подоконных досок	м2	0,9	блок оконный ПВХ	т	0,052	мусор				
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	0,9					Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	0,9	Подрядчик
5	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	0,01					Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0001	Подрядчик
	Мусор										
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,052								
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	т	0,052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утилизация мусора										
8	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,052								

Условия производства работ: К=1,15. Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Ведущий инженер С.С. Аскара Ю.С. Дюсеп

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев



Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев





УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
"Байкальская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
" " 2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №4

текущий  
(категория ремонта)  
Ремонт помещения KHO

Объект: ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом., утиль, мусор, реализация, повтор. использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Т1001УНА01УУ001УУ01 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051 Ремонт помещения KHO

1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	127,65					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0258	подрядчик
2	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	68,376					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2	70,43	подрядчик
3	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей (б=100 мм)	м3	4,27					Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-50	м3	4,335	подрядчик
4	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	42,7					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	44,84	подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	34,57	подрядчик
								Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	73,37	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с сплошным шпательованием)	м2	42,7					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,5	подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0128	подрядчик
								Смесь сухая шпательочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа	кг	21,78	подрядчик
6	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	5,38	блок дверной	т	0,06	мусор				
7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,89-2 шт, 1,6-1 шт)	м2	5,38					Блоки дверные внутренние: однополюсные под стекло, фанерованные шпоном дуба	м2	5,38	подрядчик
								Комплект скобяных изделий для прочих однополюсных дверей	компл.	3	подрядчик
8	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	2,9	блок металлический	т	0,056	лом				
9	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,9					Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН	м2	2,9	подрядчик
								Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание	компл.	1	подрядчик
	<i>Мусор</i>										
10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,06								
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	т	0,06								
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (дверной блок металлический)	т	0,056								
13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (дверной блок металлический)	т	0,056								
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	т	0,056								
	<i>Утилизация мусора</i>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,06								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Ведущий инженер СЭС И.С.Томов

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Башкортостанская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №5

текущий  
(категория ремонта)  
Пристрой Блока №7. Ремонт помещений КТЦ

Объект: ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом. утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Т1001УНА01УУ001УУ001 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051 Пристрой Блока №7 Ремонт помещений КТЦ

1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	50,318					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0106	подрядчик
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	5,6	плитка керамическая	т	0,29	мусор				
3	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	5,6					Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	5,712	подрядчик
4								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0028	подрядчик
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	25,76	штукатурка	т	0,87	мусор	Клей плиточный	кг	25,2	подрядчик
								Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,5667	подрядчик
6	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	25,76					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,0036	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	25,76					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-8 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0129	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	25,76	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0966	подрядчик
8	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	1,6	дверной блок	т	0,02	мусор				
9	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,8х2)	м2	1,6					Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (800х2000 мм)	м2	1,6	подрядчик
10	Устройство потолков: реечных алюминиевых	м2	5,6					Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	58,8	подрядчик
								Гребенка несущая	м	5,6	подрядчик
								Подвес в комплекте	шт	4	подрядчик
								Уголок декоративный (пристенный)	м	6,832	подрядчик
11	Замена элементов облицовки потолков: Армстронг без замены каркаса	м2	14,4	Панели потолочные	т	0,06		Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS	м2	14,8	подрядчик
	<b>Мусор</b>										
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,24								
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	1,24								
	<b>Утилизация мусора</b>										
14	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	1,24								

Условия производства работ: К=1,15. Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Байкальская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №6  
текущий  
(категория ремонта)

Пристрой блока №7. Ремонт помещений, душевых +9.000.

Объект: ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1001УНА01УУ001УУ01 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051 Ремонт помещений, душевых +9.000. Пристрой блока №7											
Ремонт помещений											
1	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	м2	3,44	блок дверной	Т	0,04	мусор				
2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,86х2-2шт)	м2	3,44					Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (860х2000 мм)	м2	3,44	подрядчик
3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	56,1	плитка керамическая	Т	2,474	мусор				
4	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	м2	49,515					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый,	м3	0,5249	подрядчик
5	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	49,515					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	Т	0,0068	подрядчик
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	49,515					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	Т	0,0248	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	49,52	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	Т	0,1857	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 5 мм (Обмазочная изоляция стен б=5 мм)	м2	24,3					Гидроизоляция цементная Ceresit обмазочная CR 65	кг	194,4	подрядчик
8	Разборка покрытий полов: из керамических плиток с разборкой стяжки	м2	15,31	плитка керамическая	т	0,796	мусор				
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	15,31					Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,3123	подрядчик
10	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	15,31					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,0021	подрядчик
11	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 5 мм (Обмазочная изоляция пола б=5 мм)	м2	15,31					Гидроизоляция цементная Ceresit обмазочная CR 65	кг	122,48	подрядчик
12	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	15,31					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0077	подрядчик
								Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	15,62	подрядчик
13	Устройство потолков: реечных алюминиевых	м2	15,31					Клей плиточный	кг	68,9	подрядчик
								Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	160,8	подрядчик
								Гребенка несущая	м	15,31	подрядчик
								Подвес в комплекте	шт	11	подрядчик
								Уголок декоративный (пристенный)	м	18,68	подрядчик
	<b>Сантехнические работы</b>										
14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ( ф 57 мм с демонтажом арматуры)	м	2	труба ф57 мм	т	0,008	лом				
15	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (ф57 мм)	шт	1	Вентиль стальной Ду50	т	0,004	лом	Прокат стальной листовой горячекатаный, марки стали СтЗпс, толщина 4 мм	т	0,0072	подрядчик
16	Установка резьбы ф 15 мм (для установки смесителя)	стык	2					Резьба стальная д. 15мм	шт	2	подрядчик
17	Установка смесителей	шт	1					Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	1	подрядчик
								Муфта стальная Ду 15	шт	2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	7	смеситель	т	0,015	лом	Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	7	подрядчик
								Муфта латунная 15 (1/2")	шт	14	подрядчик
	<b>Мусор</b>										
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	3,310								
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 20 км	т	3,310								
	<b>Утилизация мусора</b>										
21	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	3,310								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:  А.В. Мурашев  
Начальник КТЦ

 А.В. Кокорев  
Начальник ГТЦ

 Д.Б. Балышев  
Инженер по ОЗиРЗиС

 А.Л. Медведев  
Ст.мастер ГТЦ

 В.С. Лобов  
Регулирующий инженер СЭС



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
ОАО "Вайкальская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
" " " 2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №7  
текущий  
(категория ремонта)

Здание лаборатории металлов. Ремонт помещений.

Объект: ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОВ ИНВ. № 110006

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1004ВFT06GN005 ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОВ ИНВ. № 110006. Ремонт помещений											
Помещение 1											
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	2,65	линолеум	т	0,012	мусор				
2	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 20 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Разборка стяжки цементной б=20 мм)	м2	2,65	лом раствора	т	0,127	мусор				
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	2,65					Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0541	подрядчик
4	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	2,65					Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	2,703	подрядчик
								Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,018	подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	0,7155	подрядчик
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	4,78	керамическая плитка	т	0,21	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	3					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,066	подрядчик
7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей, по кирпичу и бетону	м2	9,9					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,005	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	9,9	подрядчик
8	Облицовка стен ГКЛ по деревянному каркасу	м2	0,34					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0371	подрядчик
9	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	м2	1,26					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	0,357	подрядчик
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке стен (с сплошным шпательованием)	м2	1,6					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	1,323	подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,3	подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0005	подрядчик
								Смесь сухая шпательочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа	кг	0,816	подрядчик
11	Устройство потолков, плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	7,1					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2	7,313	подрядчик
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	1,5					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0002	подрядчик
<b>Помещение 2</b>											
13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	2					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,044	подрядчик
14	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов)	м	2					Пена монтажная	кг	0,418	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	1,5					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0002	подрядчик
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей, по кирпичу и бетону	м2	3,8					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0019	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	3,8	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0143	подрядчик
17	Очистка потолков от масляной краски	м2	22,7								
18	Очистка стен от масляной краски	м2	5,3								
19	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	22,7					Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0068	подрядчик
20	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	5,3					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,5	подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0017	подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,2	подрядчик
	<b>Электромонтажные работы</b>										
21	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4	Светильник ЛПО 2x40	т	0,011	мусор				
22	Демонтаж кабеля	м	10	Кабель ВВГ 3x1,5	т	0,001	лом				
23	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	2					Светодиодный светильник "BARTON BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 35 Вт 4000К с опаловым рассеивателем (или эквивалент)	шт	2	подрядчик
24	Светильник в подвесных потолках	шт	1					Светодиодный светильник "BARTON BASIC" 595x595x50 35Вт 4000К офисный встраив. накладной с опаловым рассеив. VARTON B1-AO-00070-01G02-2003540 (или эквивалент)	шт	1	подрядчик
25	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	12					Кабель-канал (короб) 16x16 мм	м	12,24	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	м	20					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	м	20,4	подрядчик
27	Смена: выключателей	шт	1					Коробка распределительная НР 70 (70х70х40)	шт	3	подрядчик
28	Смена: розеток	шт	3					Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт	1	подрядчик
29	<b>Мусор</b> Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,361					Розетка открытой проводки двухжильная с заземлением	шт	3	подрядчик
30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	0,361								
31	<b>Утилизация мусора</b> Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,361								

Условия производства работ: К=1,15. Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы техслужб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

*Ведущий инженер СЗС*

Заказчик  
Начальник ЛМ

*Л.В.Бобкова*

Начальник ЭЦ

*А.В. Кокорев*

Инженер по ОЗиРЗиС

*С.В.Петров*

Мастер ЭЦ

*С.В. Палкин*

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО Байкальская энергетическая компания

И.Г.Одяков  
2021г.



## Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №8

Текущий

(категория ремонта)

### Здание компрессорной станции. Ремонт помещения

Объект: ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ инв.№ 110018

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Раздел 1. ККС ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ инв.№ 110018 Ремонт помещения

1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	13,51	плитус	т	0,015	мусор				
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	13,73	линолеум	т	0,065	мусор				
3	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	13,73					Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	14	подрядчик
								Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	м	9,34	подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	3,707	подрядчик
4	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	13,51					Плитус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	13,65	подрядчик
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	56,254					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0119	подрядчик
6	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	18,13					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2	18,67	подрядчик
7	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	м2	7,08					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	7,434	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с сплошным шпательованием)	м2	7,08					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,4	подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0021	подрядчик
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	2,36					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0004	подрядчик
10	Мусор Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,08								
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	0,08								
12	Утилизация мусора Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,08								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник ЦОР

А.Т. Транных

Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев



Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №9  
текущий  
(категория ремонта)

ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС. Ремонт душевых 2 этаж

Объект: ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС инв.№ 110041

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ККС ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС инв.№ 110041 Ремонт душевых 2 этаж										
Помещение 1										
1	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	28	смеситель	т	0,073	лом	Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	28
2	Смена смесителей: без душевой сетки	шт	14	смеситель	т	0,032	лом	Муфта латунная 15 (1/2")	шт	56
3	Смена: гибких подводок	шт	28	подводка	т	0,007	мусор	Смеситель для мойки GROSS Base (однорыч.) (или эквивалент)	шт	14
4	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	шт	14	выпуск пластмассовый	т	0,007	мусор	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм	шт	28
5	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	56					Сифон гофрированный белый VIPR 0,90м с нерж.выпуском	шт	14
								Манжеты резиновые 40х50	шт	14
								Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	28
								Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм	шт	28
								Ниппель латунный НР-НР ф 15 мм	шт	28
Помещение 2										
6	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	11	смеситель	т	0,029	лом	Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	11
7	Снятие смесителя: без душевой сетки	шт	8	смеситель	т	0,018	лом	Муфта латунная 15 (1/2")	шт	22
8	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	8	умывальник	т	0,133	лом			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл.	8					Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500х500 мм, в комплекте со смесителем типа СМ-М-ЦАД, с сифоном типа СБП2М, комплектом кронштейнов типа КР МБ	шт	8	Подрядчик
								Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм	шт	16	Подрядчик
								Манжеты резиновые 40х50	шт	8	Подрядчик
10	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	32					Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	16	Подрядчик
								Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм	шт	16	Подрядчик
								Ниппель латунный НР-НР ф 15 мм	шт	16	Подрядчик
	<b>Мусор</b>										
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой ручную	т	0,014								
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	т	0,014								
	<b>Утилизация мусора</b>										
14	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,014								
	<b>Лом</b>										
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка, разгрузка лома	т	0,285								
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	т	0,285								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

**Визы тех.служб ИД:**

**Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:**

Заказчик:

Начальник ЦОР

А.Т. Траньков

Начальник ГТЦ

А.В. Кокорев

Инженер по ОЗиРЗиС

С.В. Петров

Ст. мастер ГТЦ

А.Л. Медведев



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
"Башкирская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №10  
текущий  
(категория ремонта)

СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС С ПРИСТРОЙКАМИ И ПОДВАЛОМ. Ремонт душевых 2 этаж

Объект: СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС С ПРИСТРОЙКАМИ И ПОДВАЛОМ инв.№ 110001

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1001УУА01У001У003 СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС С ПРИСТРОЙКАМИ И ПОДВАЛОМ инв.№ 110001 Ремонт душевых 2 этаж											
1	Женская душевая										
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	1,96	Блок дверной	т	0,030	мусор				
2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 2.11 x 0.93)	м2	1,96					Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (930x2110 мм)	м2	1,96	подрядчик
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	1,5					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,066	подрядчик
4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	1,5					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0008	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завапом	м2	1,5	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0056	подрядчик
5	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (потолок)	м2	23,1								
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	23,1					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Силиконовая краска Ceresit CT 48	л	6,93	подрядчик
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	8					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0013	подрядчик
8	Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная)	м2	21,9	сталь оцинкованная	т	0,088	лом				
9	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (0,72 x 1,51 - 15 шт, 0,75 x 1,48 -5 шт.)	м2	21,9					Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	22,29	подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	120	подрядчик
	<i>Мужская душевая</i>										
10	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	15	плитка керамическая	т	0,662	мусор				
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	15					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0075	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	15	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0563	подрядчик
12	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (потолок)	м2	46								
13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	46					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10,1	подрядчик
								Силиконовая краска Ceresit CT 48	л	13,8	подрядчик
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	8					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0013	подрядчик
15	Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная)	м2	66	сталь оцинкованная	т	0,264	лом				
16	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (1,52 x 0,7 - 62 шт)	м2	66					Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	67,19	подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	372	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Мужская душевая КТЦ, 2 этаж</b>										
17	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (Армстронг)	м2	35,1	элементы потолка	т	0,125	мусор				
18	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	35,1					Панели потолочные с комплектующими: Armstrong Cerataguard Fine Fissured Board 600x600x15 мм	м2	36,15	подрядчик
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	8					Краска масляная и алидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0013	подрядчик
20	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	5,4	лом штукатурки	т	0,437	мусор				
21	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы)	м2	5,4					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,1	подрядчик
								Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0016	подрядчик
<b>Раздел 2. Т1001УА01У0001У003 СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС С ПРИСТРОЙКАМИ И ПОДВАЛОМ инв.№ 110001 Сантехнические работы</b>											
	<b>Женская душевая</b>										
22	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	13	смеситель	т	0,034	лом	Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	13	Подрядчик
23	Смена смесителей: без душевой сетки	шт	5	смеситель	т	0,012	лом	Муфта латунная 15 (1/2")	шт	26	Подрядчик
24	Смена: гибких подводок	шт	10	подводка	т	0,004	мусор	Смеситель для мойки GROSS Base (однорыч.) (или эквивалент)	шт	5	Подрядчик
25	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	шт	5	выпуск пластмассовый	т	0,004	мусор	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм	шт	10	Подрядчик
26	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	20					Сифон гофрированный белый VIR 0,90м с нерж.выпуском	шт	5	Подрядчик
								Манжеты резиновые 40x50	шт	5	Подрядчик
								Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	10	Подрядчик
								Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм	шт	10	Подрядчик
	<b>Мужская душевая</b>							Ниппель латунный НР-НР ф 15 мм	шт	10	Подрядчик
27	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	35	смеситель	т	0,091	лом	Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	35	Подрядчик
								Муфта латунная 15 (1/2")	шт	70	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Смена смесителей: с душевой сеткой	шт	12	смеситель	т	0,031	лом	Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент)	шт	12	Подрядчик
29	Смена смесителей: без душевой сетки	шт	4	смеситель	т	0,009	лом	Муфта латунная 15 (1/2")	шт	24	Подрядчик
30	Смена: гибких подводок	шт	8	подводка	т	0,004	мусор	Смеситель для мойки GROSS Base (однорыч.) (или эквивалент)	шт	4	Подрядчик
31	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	шт	4	выпуск пластмассовый	т	0,004	мусор	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм	шт	8	Подрядчик
32	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	16					Сифон гофрированный белый VIR 0.90м с нерж.выпуском	шт	4	Подрядчик
								Манжеты резиновые 40х50	шт	4	Подрядчик
								Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	8	Подрядчик
								Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм	шт	8	Подрядчик
								Ниппель латунный НР-НР ф 15 мм	шт	8	Подрядчик
	<b>Мусор</b>										
33	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,270								
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	1,270								
	<b>Утилизация мусора</b>										
35	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	1,270								
	<b>Лом</b>										
36	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка, разгрузка лома	т	0,529								
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	т	0,529								

Условия производства работ: К=1,15. Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник ЦОР

А.Т. Траньков

Начальник ГТЦ

А.В. Кокорев

Инженер по ОЭиРЗиС

С.В. Петров

Ст.мастер ГТЦ

А.Л. Медведев



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
"ООО "Байкальская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
" " 2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №11  
(категория ремонта)  
текущий

Ремонт помещений 3 этаж ЦТАИ  
Объект: СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС С ПРИСТРОЙКАМИ И ПОДВАЛОМ Инв.№110001

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. 1001УА01УШ001УШ03 СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС С ПРИСТРОЙКАМИ И ПОДВАЛОМ Инв.№110001. Ремонт помещений 3 этаж ЦТАИ											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	1,8	блок дверной	т	0,015	мусор				
2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8					Блоки дверные внутренние: однополотные глухие, фанерованные шпоном	м2	1,8	подрядчик
								Комплект скобяных изделий для прочих однополотных дверей	компл	1	подрядчик
3	Разборка облицовки стен из МДФ (экраны)	м2	6,175	Панели МДФ	т	0,005	мусор				
4	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный деревянный каркас (экраны)	м2	4,62					Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	4,851	подрядчик
								Смесь сухая шпательочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа	кг	1,3	подрядчик
5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	м2	4,62					Обои на флизелиновой основе под окраску	м2	5,31	подрядчик
6	Сплошная шпателька стен под обои	м2	82,44					Шпателька масляно-клеевая	т	0,0239	подрядчик
7	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	82,44					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11,38	подрядчик
8	Смена обоев: улучшенных	м2	77,824					Обои на флизелиновой основе под окраску	м2	87,16	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Окраска стен, оклеивание обоями, красками за 2 раза	м2	82,44					Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0247	подрядчик
10	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (Установка декоративных экранов (1,25х0,6))	шт	2					Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,25 м	м2	1,5	подрядчик
11	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	31,86	плинтус	т	0,035	мусор				
12	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	м2	34,88	линолеум	т	0,164	мусор				
13	Устройство стяжек: из самовыравнивающей смеси на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	34,88					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,00698	подрядчик
								Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	т	0,55808	подрядчик
14	Устройство гетерогенного и томогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	34,88					Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ IQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2)	м2	35,38	подрядчик
								Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	м	23,72	подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	9,418	подрядчик
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	31,88					Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м	32,18	подрядчик
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	2,36					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению MA-15	т	0,0004	подрядчик
	Мусор										
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,219								
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	0,219								
19	Утилизация мусора										
	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,219								

Условия производства работ: К=1,15. Приказ от 04.08.2020 421/пр. прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

*А.Т. Траньков*

Заказчик:  
Начальник ЦОР

А.Т. Траньков

Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Байкальская энергетическая компания"  
И.Г.Одяков  
2021г.

## Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №12

текущий  
(категория ремонта)

### Ремонт душевых помещений. ЛК-5

Объект: Галерея конвейера 5-одноленточная с помещением узла пересыпки Инв.№ 120170

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Раздел 1. Т1001UE001US01 Галерея конвейера 5-одноленточная с помещением узла пересыпки Инв.№ 120170 Ремонт душевых помещений

Помещение 4. Душевая														
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	62	Плитка керамическая	т	2,734	мусор							
2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	62							Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,031	подрядчик	
										Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	62	подрядчик	
3	Ремонт штукатурки потолка по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	5	Штукатурка	т	0,169	мусор			Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,2325	подрядчик	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	23							Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,1155	подрядчик	
5	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 1 м2	мест	10							Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0051	подрядчик	
6	Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная)	м2	18,5	сталь оцинкованная	т	0,075	лом			Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,15	подрядчик	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (0,72 x 1,51 - 17 шт)	м2	18,5					Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	18,83	подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	102	подрядчик
	<b>Помещение 5. Душевая</b>										
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	34	Плитка керамическая	т	1,499	мусор				
9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей, по кирпичу и бетону	м2	34					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,017	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	34	подрядчик
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	7					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,1275	подрядчик
11	Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная)	м2	3,3	сталь оцинкованная	т	0,013	лом	Краска масляная и акридная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0016	подрядчик
12	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (0,72 x 1,51 - 3 шт)	м2	3,3					Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	3,6	подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	18	подрядчик
	<b>Мусор</b>										
13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	4,402								
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	4,402								
	<b>Утилизация мусора</b>										
15	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	4,402								
	<b>Лом</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка, разгрузка лома	т	0,088								
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	т	0,088								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

*Ведущий инженер СЭС Федотов Н.С. Раков*

Заказчик:

Начальник ЦТП

*[Подпись]* Э.В.Раков

Инженер по ОЭиРЗиС

*[Подпись]* С.В.Петров

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
И.Г.Одяков  
2021г.



Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №13  
(категория ремонта)  
текущий  
Ремонт лестничной клетки

Объект: ЗДАНИЕ РАЗГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА С ВАГОНОПРОКИДЫВАТЕЛЕМ Инв.№110028

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ККС ЗДАНИЕ РАЗГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА С ВАГОНОПРОКИДЫВАТЕЛЕМ Инв.№110028. Ремонт лестничной клетки

1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщину слоя до 20 мм	м2	80	Штукатурка	т	0,150	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,76	подрядчик
2	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	80					Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,024	подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,6	подрядчик
3	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (потолков)	м2	10								
4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	10					Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0033	подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,2	подрядчик
5	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,7	Дверной блок	т	0,050	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,7					Дверь металлическая, 140х850х2000 мм (металл/полистирол/МДФ/2 замка)	шт	1	подрядчик
7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	м2	3	Штукатурка	т	0,243	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,132	подрядчик
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы)	м2	3					Краска водно-дисперсионная, тон средний	т	0,0008	подрядчик
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: козуров: за два раза	м2	10					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,6	подрядчик
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: козуров: за два раза	м2	10					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0016	подрядчик
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	0,443								
12	Утилизация мусора	т	0,443								
12	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,443								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник ЦТП

Э.В. Раков

Инженер по ОЗиРЗиС

С.В. Петров