Приложение № 1
к договору № ГИДРО-Д-26-_____ от «___» _____2026 года.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
_____С.В. Кузнецов
____ _____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж противомоскитных сеток «Плиссе» в многофункциональном здании по адресу г. Иркутск: ул. 5-й Армии, 2А.

1. Общие указания.

1.1. Заказчик: ООО «ЭН+ ГИДРО»

1.2. Адрес оказания услуг: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2А.

1.3. Цель: Необходимость в защите от насекомых, пуха и уличной пыли в помещениях при проветривании. Многофункциональное здание находится вблизи р. Ангара и проезжей части.

1.4. Устанавливается гарантия 24 месяца.

1.5. Материалы, применяемые при изготовлении противомоскитной сетки и ее креплений должны иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ.

Москитная сетка «Плиссе МС». Цвет - антрацит. Материал рамки с дополнительным профилем - алюминий, профиль BAUSET МС - база 10*25; материал сетки - полиэстер 100%, толщина полотна 0,38, двойное плетение нити, устойчивость к УФ, ячейка сетки 1 мм. Размеры: 500 мм*1500 мм. Предварительное количество устанавливаемых сеток - 128 шт. Количество москитных сеток может корректироваться по согласованию с Заказчиком.

2.Требования к монтажу противомоскитных сеток.

2.1. Услуги по монтажу, выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость монтажа.

2.2. При установке противомоскитных сеток Поставщиком выполняются крепления по дополнительному алюминиевому профилю с выносом от ручки окна на 1,5 см. При производстве работ принять меры обеспечения безопасности для прилегающих помещений.

2.3. Крепления к профилю оконного блока выполняются без разрушений. Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При оказании услуг по монтажу в помещениях используют пылесосы и защитные материалы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе оказания установочно-монтажных услуг, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

3. Место оказания услуг.

3.1. Монтаж противомоскитных сеток осуществляется в рабочее время (с 8.00 до 17.00) по адресу: г. Иркутск, ул.5-й Армии, 2А.

Начальник службы эксплуатации
и хозяйственного обеспечения
ООО «ЭН+ ГИДРО» _____К.С. Шинкаренко

Инженер 2 к. службы эксплуатации
и хозяйственного обеспечения
ООО «ЭН+ ГИДРО» _____Т.Б. Кузнецова