

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Байкальская энергетическая компания"

Д.В.Васильев

" " 2024г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1

КАПИТАЛЬНЫЙ  
(категория ремонта)

Замена окон на витражи (постоянный торец). ГК

Объект: ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ИЭ110051

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1001УНА01У0001У001 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ИЭ110051 Замена окон на витражи (постоянный торец)											
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 22 м. трубчатых для прочих отделочных работ	м2	136					Щиты настила, толщина 40 мм	м2	4,6	подрядчик
2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов. при высоте помещений до 6 м	м2	12					Щиты настила, толщина 40 мм	м2	0,7	подрядчик
3	Демонтаж остекления стальных переплетов промышленных зданий: стеновых оконным стеклом	м2	264	Стекло оконное	т	2,640	мусор				
4	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места до 50 кг	т	2,64								
5	Разгрузка с автотранспортного средства: материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места от 51 до 80 кг	т	2,64								
6	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (демонтаж глухих створок из переплета)	т	2,3	м/к створок	т	2,300	лом				
7	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминийевой обвязке (3830 x 10690 -3 шт)	м2	122,8					Витраж алюминиевый, размер 3830x10690, с двумя поворотными створками. Система СИАЛ КП50. Заполнение: СПО24 (4/16/4), с элементами крепления	шт	3	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Нацельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (ширина 500 мм)	м	90	подрядчик
								Откос с полимерным покрытием ширина 500 мм	м	90	подрядчик
8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	м	90					Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	8	подрядчик
9	Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	м	90					Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40	м3	0,963	подрядчик
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (существующее обрамление проёма)	м2	83					Краска масляная МА-22, цветная	т	0,0134	подрядчик
	<u>Пом</u>										
11	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические	т	2,300								
12	Перевозка грузов I класса автомобилями с грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 1 км	т	2,300								
13	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические	т	2,300								

Условия производства работ:  $K=1,15$  (Кoeffициенты к ГЭСН);  $K=1,35$  (Кoeffициенты к ГЭСН) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

$K=1,15$  (Кoeffициенты к ГЭСН, ГЭСНР) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования

Заказчик:

И.о. начальника КТЦ

О.А.Рахинский

Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев