



УТВЕРЖАЮ: Ю.А. Матлашевский
Главный инженер ТЭЦ-10
СОГЛАСОВАНО: А.В. Кокорев
Начальника ГТЦ

Спецификация элементов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Примеч.
1		Секция ограждения сетчатого "Топаз", H=2,0 м в комплекте:			
		Панель сварная сетчатая "Топаз" высотой 1930 мм, шириной 2500 мм, с ячейкой 50х200 из проволоки Ф4 мм, три гзда, оцинкованная, RAL 7040, 1 шт	13		секций
2		комплект крепления:			
		Скоба 40х40х2	56		
3		Саморез 6,3х32 оцинк.	56		
4		Стойка ограждения из трубы профильной 60х60х2 H=2500 для детонирования, оцинкованная, RAL 7040, 1 шт	14		
5		Засыпка	14		
6	Производитель: группа компаний ООО "Егоза" (в т.ч. ООО "Русская стратегия")	пластиковая плоская 60х60			
		Спиральный барьер СБ5	32,3		мл.
7		"Егоза" Ø500 мм			
		Струна Ø25 L=5040мм	65,5		мл.
8		Скрутка Ф16 L=1300мм	16,9		мл.
9		Напаятель М10х50	4		шт
10		Кронштейн Г-образный оцинк. швеллер 60х32х2 в комплект входит:	28		шт
11		Болт мед. М6х110 с гайкой М6	28		
12		Скоба 20х60х05	28		
13		Саморез 6,3х25 оцинк.	28		
14		Противопожарный барьер 2500х500 Ф16 H=500 мм	13		шт
		ячейка 150х150 мм			
15		Бетон В15 М200, V=0,096м³	1,25		м³
16		Щебень фракция 10-20, группа 2, б=100 мм, V=0,0096м³	0,13		м³
17	HRti	Распорный анкер НСТЗ М12х188	3		

Примечания:
1. Проект разработан на основании служебной записки ГТЦ;
2. *Размер для справок;
3. ** Размер уточнить по месту.

Изм. Лист				№ докум.				Подп.				Дата				Лит.				Масса				Масштаб			
Разраб.				Инженер				Провер.				Исполн.				Лист				Листов 1				ПТО ТЭЦ-10			
Нач.				Кириченко																							

8622-00-00 И1

Ограждение насосной №1 2-го подъема

1:100