

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ИЭС"
"Западные электрические сети"

_____ 2023 г.
С.А. Аверьянов

Ведомость объемов работ № 92-23 П
Ремонт автоподъемника на шасси УРАЛ, инв. № 8000262157
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I.											
1	Ремонт(монтаж) подъемных сооружений с применением сварки; проектирование и изготовление подъемных сооружений; обезжиривание, грунтовка, окрашивание, проведение капиллярного и УЗК металла и сварных соединений	подъемное сооружение	1					Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм	кг.	3	Подрядчик
								Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 14 мм	т.	0,002	Подрядчик
								Растворитель № 646	т.	0,0005	Подрядчик
								Грунтовка: В-МЛ-0160 серая	т.	0,0005	Подрядчик
								Краска ПИГМОКОР антикоррозийная	т.	0,0005	Подрядчик
2	Подъемники (вышки), высота подъема до 36 м включительно: ремонт стрелы	шт.	1								
3	Наладка приборов безопасности, изготовление СИЗП и тары; подготовка кадров	подъемное сооружение	1								
4	Подъемники (вышки). Распасовка и запасовка каната: высота подъема до 36 м	шт.	1								
5	Подъемники (вышки). Монтаж люльки: высота подъема до 36 м	шт.	1								
6	Подъемники (вышки), высота подъема до 36 м включительно: оформление и выдача технической документации	шт.	1								

Работы выполняются в 3 кв. 2023 г.

Ведомость составил:

инженер СМит
(должность)

С.Н. Тишковский
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник СМит
(должность)

А.В. Дьячков
(Ф.И.О.)

Согласовано

заместитель главного инженера
(должность)

А.С. Кокорин
(Ф.И.О.)