



ЕВРОСИБЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель технического директора

По проектному управлению

ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

С.В. Шевчук

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Строительство ПС 35 кВ Поздняково с установкой трансф-ов 2х10 МВА (прирост мощ. 20 МВА) с ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Хомутово 0,05км, ВЛ 10кВ 2,7км» для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»

Первый пусковой комплекс: «Реконструкция объекта: ВЛ-35 кВ Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. №6000100013».

С целью выполнения работ по объекту «Первый пусковой комплекс: «Реконструкция объекта: ВЛ-35 кВ Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. №6000100013»» необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ, которые сформированы в один лот.

Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, ближайший населённый пункт с.Поздняково.

Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, описание):

1. По опорам существующей ВЛ 35 кВ «Оёк – Коты – Хомутово» от опоры №Л72 до узла связи ПС «Хомутово» выполнить прокладку ВОК марки ДПТ-06-016А08-50,0. Протяженность трассы ВОК – 4,1 км.
2. По опорам существующей ВЛ 35 кВ «Оёк – Коты – Хомутово» выполнить монтаж птицевозащитных устройств – 35 шт.

Дополнительная информация

В Приложении 1 отражены материалы поставки Генерального подрядчика. Оборудование и материалы не вошедшие в Приложение 1 комплектуются Подрядчиком.

Срок выполнения работ

Завершение строительно-монтажных работ, не позднее 01.05.2023 г. Сроки выполнения отдельных этапов работ уточняются графиком выполнения работ.

Разработал:

Руководитель проектов

А.К. Пономаренко

«Строительство ПС 35 кВ Поздняково с установкой трансф-ов 2х10 МВА (прирост мощ. 20 МВА) с ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Хомутово 0,05км, ВЛ 10кВ 2,7км» для нужд филиала ОАО «ИЭСК»
«Восточные электрические сети»

Первый пусковой комплекс: Реконструкция объекта: ВЛ-35 кВ Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. №6000100013.

Ведомость материалов поставки Генерального подрядчика

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Кабель волоконно-оптический ОПН-ДПМ-04-016А08-10,5	км	0,356
2	Кабель оптический ОПН-ДПТ-06-016А08-50,0	км	4,195
3	Устройство защиты птиц ЗПК-1	шт	35

Руководитель проектов ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"



А.К. Пономаренко