



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6

С.И. Коноплев

26 04 2024г.

ЗАДАНИЕ №1

на оказание услуг по инженерно-геодезическому сопровождению объекта капитального строительства филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6

"Магистральная т/сеть от бойлерной установки города №2 до ТК А,9,16 l=1,503.

ИЭ14801031048. Техническое перевооружение участка т/сети от ТК-10 до ТК-16. Участок ТК-11-ТК-12"

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Объекты капитального строительства	Магистральная т/сеть от бойлерной установки города №2 до ТК А,9,16 l=1,503. ИЭ14801031048. Техническое перевооружение участка т/сети от ТК-10 до ТК-16. Участок ТК-11-ТК-12;
2	Вид работ	Инженерно-геодезические работы
3	Заказчик/Технический Заказчик	Филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6
4	Планируемые сроки выполнения работ	с даты заключения договора по 31.10.2024
5	Цель выполнения работ	- Определение соответствия точности геометрических параметров возводимых конструкций, проложенных сетей инженерно-технического обеспечения, дорог и других сооружений требованиям нормативно-технической и проектной документации на объекты капитального строительства; -Получение необходимой информации для оценки качества и точности выполнения работ; - Выполнение исполнительных съемок объектов, исполнительных схем, составленные по результатам исполнительных съемок планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружения.
6	Объем выполнения работ	Инженерно-геодезические работы при проведении земляных работ при реконструкции магистральной тепловой сети, при благоустройстве территории (восстановление газонов) после завершения СМР.
7	Территориальное расположение объекта	Находится на территории филиала АО «Группы «ИЛИМ» г. Братск, промышленная зона БЛПК.
8	Результат выполненных работ	Исполнительные схемы, составленные по результатам исполнительных съемок планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных сетей инженерно-технического обеспечения.
9	Материалы, подлежащие сдаче	Исполнительная съемка сооружения.
10	Технические требования	В соответствии - СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/1); - СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ"

		(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.12.2017 N 1702/пр)
11	Исходные данные	Находится на территории филиала АО «Группы «ИЛИМ» г. Братск, промышленная зона БЛПК, предприятие действующее. Протяженность магистральных тепловых сетей 367 м. Дополнительная документация по требованию исполнителя работ.

Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-6

В.А. Сазонкин

Начальник ОКС ТЭЦ-6

С.Н. Костоглодов