

Ведомость объёмов работ № 1
на выполнение работ по укладке дорожных плит и монтажу ворот
(категория работ)

№№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Потребность в основных материалах и зап. частях				
		Ед.изм.	кол-во	Наименование	ед.		поставка	
					измер.	во		заказ./подр.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. Новый раздел								
Демонтажные работы								
1	Демонтаж сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: плита перекрытия	100 м	0,076					
2	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,01					
3	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2	100 м3	0,036					
4	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	100 м	0,08					
5	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: I	1000 м3	0,0288					
Монтажные работы								
6	Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях	100 м	0,036	Плита бетонная 2000х6000х140мм	шт	3	Заказчик	
7	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	28,8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	29	Подрядчик	
8	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (12штг)	100 м3	0,2016	Плита бетонная 2000х6000х140мм	шт	12	Заказчик	
9	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт	0,01	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,291	Подрядчик	
				Ворого въездные металлические 6000х4000мм	шт	2	Заказчик	
				Труба 133х10 Сталь 20 ТУ 14-3р-55-2001 L-5950мм	шт	2	Заказчик	
10	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	100 м	0,08	Спиральный барьер безопасности по типу "Егоза"	м	8	Заказчик	

Начальник АХУ ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"

А.В.Бутаков