

Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЕвроСиб-Энерго - тепловая энергия"
"28" сентября 2023 г.
Тельбухов А.О.

Ведомость объемов работ
Ремонт штукатурного слоя лестниц правого и левого берегов, а также защитного слоя бетона на пандорной площадке
(категория работ)

Здание ГЭС (инв. №59008379)
(наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и изделиях			
		ед. изм.	кол-во	наименование	ед. изм.	кол-во	используемые (лом, утиль, мусор, резанщина, повторн. исп.)	наименование	ед. изм.	кол-во	поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт штукатурного слоя											
1	Установка и разборка паружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для проих отделочных работ	100 м2	1,5851					Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,01437	Подрядчик
								Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0558835	Подрядчик
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,5851	строительный мусор	т	7,345	мусор	Щиты настила, все толшины	м2	5,4286822	Подрядчик
3	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	158,51								
4	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием шпательбореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,0485								
5	Герметизация мастикой швов: вертикальных Шов: ширина - 2 см, высота - 485 см, глубина 5 см	100 м	0,0485					Герметик битумно-полимерный	кг	7,033	Подрядчик

[illegible]

