



Ведомость объемов работ № 19-22

на Ремонт санитарного узла насосной станции ж/район "Бикей" (РТС-1), инв. № ИЭ14800000064

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт помещений											
1	Демонтаж бетонного пандуса размером 1,2*0,9*0,4м отбойными молотками	м3	0,432	Строительный мусор	т	1,02816	утиль				
2	Разборка покрытия пола из керамогранита	100 м2	0,018	Строительный мусор	т	0,0774	утиль				
3	Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной 40мм-1,8м2	м3	0,072	Строительный мусор	т	0,17136	утиль				
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1	Строительный мусор	т	0,441	утиль				
5	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных -2шт	100 м2	0,0275	Строительный мусор	т	0,0975	утиль				
6	Расширение дверного проема на 100мм в кирпичных стенах, толщиной проема 150мм	м реза	4,2	Строительный мусор	т	0,1512	утиль	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм	шт	0,504	подрядчик
7	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (настенных)	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	утиль				
8	Заделка сквозных отверстий в потолке толщиной 100мм сечением 200*200мм	м3	0,004					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,00416	подрядчик
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 40мм	100 м2	0,03					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1224	подрядчик
10	Устройство гидроизоляции обмазочной пола на 2 раза	100 м2	0,045					Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (расход 3,5кг/м2)	кг	31,5	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Облицовка поверхности пола керамогранитом на плиточный клей	100 м2	0,03					Клей плиточный	кг	36	подрядчик
12	Облицовка поверхности стен керамической плиткой на Н=1,5м	100 м2	0,12					Плитка керамогранитная 300х300мм	м2	3,06	подрядчик
13	Очистка стен от побелки и старой краски металлическими щетками	м2	8					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,045	подрядчик
14	Окраска стен масляными составами на 2 раза	100 м2	0,08					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая	м2	12,24	подрядчик
15	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,03								
16	Установка блоков алюминиевых во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,028					Грунтовка "Бетон-контакт"	т	0,002	подрядчик
17	Облицовка дверного проема наличником из оцинкованной стали с полимерным покрытием-20,4м	м2	2,04					Эмаль ПФ-115 (выбор цвета)	кг	1,4696	подрядчик
18	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм	100 соединений	0,04					Шпатлевка мультифиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	9,6	подрядчик
19	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,01					ГРЕБЕНКА BTS	шт	2	подрядчик
20	Установка отводов	10 шт	0,2					Рейка А100AS -Е белая матовая 4,0м	шт	8	подрядчик
21	Смена: унитаза	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,052	утиль	A903RUS01	шт	3	подрядчик
22	Смена: гибких подводов к унитазу	100 шт	0,01					Европодвес к ПП 0,5м (2 отв.)	шт	2	подрядчик
23	Смена: раковин	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0388	утиль	Уголок PL 19х19 -Е Албес белый оцинк. L-3,0м	шт	2	подрядчик
24	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	0,01					Блок дверной, алюминиевый, одностворчатый, правый, размером 700х2000 мм (с замком)	шт	2	подрядчик
25	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01					Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием 100мм	м	20,4408	подрядчик
26	Смена: гибких подводов к раковине	100 шт	0,02					Трубы полипропиленовые диаметр 110/500 мм	шт	1	подрядчик
								Отвод ПВХ 110мм 90град	шт	2	подрядчик
								Унитаз-компакт с бачком	шт	1	подрядчик
								Манжета эксцентрическая	шт	1	подрядчик
								Подводка гибкая 80мм	шт	1	подрядчик
								Раковина с пьедесталом "Комфорт"	шт	1	подрядчик
								Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл	1	подрядчик
								Смеситель СМ-Т15/Багульник	шт	1	подрядчик
								Подводка гибкая 80мм	шт	2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Установка и подключение светильников накладных светодиодных	100 шт	0,02					Светодиодный светильник настенно-потолочный ЭРА SPB-201-1-65K-015 IP65	шт	2	подрядчик
28	Смена: выключателей	100 шт	0,02					Выключатель 1-полюсный Schneider Electric BA10-001B ЭТЮД, 10 А, белый	шт	2	подрядчик
29	Установка вентиляционных решеток ПВХ	100 шт	0,01					Решетка вентиляционная 300х300 мм	шт	1	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											
30	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную баблы	1 т груза	2,0637								
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 19 км	1 т груза	2,0637								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник РТС-1



П.С. Видицев

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС



О.С. Хандоля

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от 2022г. №

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-технический директор участка теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6 ООО "Байкальская энергетическая компания" В.М. Линейцев "10.11" 2022г.



Ведомость объемов работ № 20-22 на Ремонт санитарного узла ПНС-5 насосной станции подкачки тепловых сетей (РТС-1), инв. № ИЭ14800000065 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт помещений										
1	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных -2шт	100 м2	0,0267	Строительный мусор	т	0,0975	мусор			
2	Демонтаж бетонного пандуса размером 0,5*0,9*0,15 отбойными молотками	м3	0,0675	Строительный мусор	т	0,16065	мусор			
3	Разборка покрытия пола из метлахской плитки	100 м2	0,045	Строительный мусор	т	0,234	мусор			
4	Разборка стяжки цементно-песчанной толщиной 40мм-4,5м2	м3	0,18	Строительный мусор	т	0,4284	мусор			
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,155	Строительный мусор	т	0,68355	мусор			
6	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (настенных)	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	мусор			
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 40мм	100 м2	0,345					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,4076
8	Устройство гидроизоляции обмазочной на 2 раза	100 м2	0,06					Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (расход 3,5кг/м2)	кг	42
9	Устройство покрытия пола из керамогранита	100 м2	0,045					Клей плиточный	кг	54
10	Ремонт штукатурки стен отдельными местами толщиной 40мм	100 м2	0,005	Строительный мусор	т	0,0338	мусор	Плитка керамогранитная 300х300мм	м2	4,59
11	Облицовка поверхности стен керамической плиткой на Н=1,5м	100 м2	0,155					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,022
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,058125
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая	м2	15,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Очистка стен от побелки и старой краски металлическими щетками	м2	11,4								
13	Окраска стен масляными составами на 2 раза	100 м2	0,114					Грунтовка "Бетон-контакт"	т	0,00285	подрядчик
								Эмаль ПФ-115 (выбор цвета)	кг	2,09418	подрядчик
14	Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ по новому металлическому каркасу	100 м2	0,045					Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	13,68	подрядчик
								Панели декоративные пластиковые (белые)- 0.75м2/шт	шт	7	подрядчик
								Профиль ГП 60x27x3000мм	м	12,24	подрядчик
								Профиль ПН 28x27x3000мм	м	10,2	подрядчик
15	Установка блоков алюминиевых во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,029					Стартовый профиль для панелей ПВХ	м	10,2	подрядчик
								Блок дверной, алюминиевый, одностворчатый, правый,размером 700x2050 мм (с замком)	шт	2	подрядчик
16	Облицовка дверного проема наличником из оцинкованной стали с полимерным покрытием- 20,4м	м2	1,428					Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием 70мм	м	21,81	подрядчик
17	Обезжиривание поверхности канализационного стояка и регистра отопления	100 м2	0,021					Уайт-спирит	кг	0,672	подрядчик
18	Масляная окраска канализационного стояка и регистра отопления ранее окрашенных, количество окрасок 2. с очисткой	100 м2	0,021					Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,000338	подрядчик
19	Установка и подключение светильников накладных светодиодных	100 шт	0,02					Светодиодный светильник настенно-потолочный ЭРА SPB-201-1-65K-015 IP65	шт	2	подрядчик
20	Смена: выключателей	100 шт	0,02					Выключатель 1-полюсный Schneider Electric BA10-001B ЭТЮД. 10 А. белый	шт	2	подрядчик
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,115					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,001185	подрядчик
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,115					Эмаль ПФ-115 (выбор цвета)	кг	2,4265	подрядчик
Раздел 2. Сантехнические работы											
23	Смена: унитазов	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0386	мусор	Унитаз-компакт с бачком	шт	1	подрядчик
								Манжета эксцентрическая	шт	1	подрядчик
24	Смена: раковин	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0431	мусор	Подводка гибкая 80мм	шт	1	подрядчик
								Раковина с пьедесталом "Комфорт"	шт	1	подрядчик
25	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	0,01					Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл	1	подрядчик
26	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01					Смеситель СМ-Т15/Багульник	шт	1	подрядчик
27	Смена: гибких подводок к раковине	100 шт	0,02					Подводка гибкая 80мм	шт	2	подрядчик
28	Демонтаж трубопровода горячей и холодной воды D=15мм -4м), D=20мм-2м	100 м	0,06	Строительный мусор	т	0,003	лом	Ацетилен газобразный технический	м3	0,0216	подрядчик
								Кислород газобразный технический	м3	0,1374	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Сверление отверстия в кирпичной стене толщиной 150мм диаметром 50мм	100 отверстий	0,01					Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм	шт	0,5	подрядчик
30	Снятие вентиля (шаровый кран ф 15мм)	100 шт	0,01								
31	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм (шаровый кран ф 15мм)	шт	1					Кран шаровый диаметр 15 мм	шт	1	подрядчик
32	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,05					Кран шаровый диаметр 15 мм Труба нержавеющая гофрированная Ф15мм	шт м	3 5,1	подрядчик подрядчик
								Тройник муфтовый латунь 15х15х15мм	шт	1	подрядчик
								Муфта переходная 15х1/2" н.р.	шт	3	подрядчик
								Муфта переходная 15х1/2" в.р.	шт	2	подрядчик
								Скоба металлическая однолапковая 16-17мм (крепёж)	шт	20	подрядчик

Раздел 3. Прочие работы

33	Загаривание строительного мусора в мешки	т	1,7236					Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт	0,34472	подрядчик
34	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (в автомобиль)	1 т груза	1,7236								
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 8 км	1 т груза	1,7236								

Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник РТС-1

П.С. Видищев

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

О.С. Хандоля

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от _____ 2022г. № _____
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
В.М. Линеицев
"10" "05" 2022г.



Ведомость объемов работ № 22-22

на Ремонт душевой цокольного этажа административного здания с гаражом (РТС-1), инв. № ИЭ14800000010
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,156	Строительный мусор	т	0,0441	мусор			
2	Разборка потолочного короба обшитого панелями ПВХ -L=2,54м	100 м2	0,0132	Строительный мусор	т	0,0037	мусор			
3	Разборка плитусов керамических высотой 80мм	100 м	0,225	Строительный мусор	т	0,0395	мусор			
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,566	Строительный мусор	т	0,6226	мусор			
5	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,146	Строительный мусор	т	0,218	мусор			
6	Разборка выравнивающей цементной стяжки толщиной 40мм-14,6м2	м3	0,584	Строительный мусор	т	1,39	мусор			
7	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных	100 м2	0,018	Строительный мусор	т	0,0381	мусор			
Раздел 2. Ремонт помещения душевой размером 5,87*2,65м h=2,32м										
8	Смена трапов сливных для душевых	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,0026	мусор	Трап д.100 прямой Большой решетка нерж(150)	шт	2
9	Смена: раковин	100 шт	0,03	Строительный	т	0,0085	мусор	Раковина из нержавеющей стали	шт	3
10	Смена: гибких подводок	100 шт	0,06	Строительный мусор	т	0,0009	мусор	Подводка гибкая	шт	6
11	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	0,03	Строительный мусор	т	0,0006	мусор	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,03	Строительный мусор	т	0,0069	мусор	Смеситель для раковины	шт	3	подрядчик
13	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей (стен-6,75м2 и пола - 14,6м2 от пыли)	м2	21,35								
14	Устройство гидроизоляции обмозочной стен и пола	100 м2	0,2135					Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (расход 3,5кг/м2)	кг	74,725	подрядчик
15	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40мм)	100 м2	0,146					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,59568	подрядчик
16	Облицовка поверхности пола керамогранитом на плиточный клей	100 м2	0,146					Смес сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001898	подрядчик
								Клей плиточный	кг	175,2	подрядчик
								Грунтовка Бетон-контакт	т	0,00365	подрядчик
								Плитка керамогранитная	м2	14,892	подрядчик
17	Обеспыливание поверхности стен	м2	49,85								
18	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	1,132					Цементная штукатурка Bergauf (Расход сухой смеси при слое 10 мм. 16-18 кг/м²)	кг	2037,6	подрядчик
19	Выравнивание поверхности стен растворной смесью толщиной до 20мм с последующей огрунтовкой поверхности стен	100 м2	0,566					Грунтовка Бетон-контакт	т	0,01415	подрядчик
20	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу	100 м2	0,566					Смесь сухая для заделки швов	т	0,0283	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,21225	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая	м2	57,732	подрядчик
21	Окраска вентиляционного короба водозащитными составами на 2 раза с предварительной очисткой от старой краски	100 м2	0,007					Краска акриловая водно-дисперсионная "Фасад"	т	0,000469	подрядчик
22	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,156					ГРЕБЕНКА BTS	шт	4	подрядчик
								Рейка А100AS -Е белая матовая 4,0м А903RUS01	шт	39	подрядчик
								Европодвес к ПП 0,5м (2 отв.)	шт	13	подрядчик
								Уголок PL 19х19 -Е Албес белый оцинк. L-3,0м	шт	4	подрядчик
23	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,018					Блок дверной, алюминиевый, односторончатый, правый, размером 850х2100 мм (с замком)	шт	1	подрядчик
24	Установка моечной тумбы размером 2500*550*850мм из ЛДСП на три раковины	100 шт	0,01					Пена монтажная	л	1,66734	подрядчик
								Изделие моечная тумба под три раковины (Таруда)	шт	1	подрядчик
Раздел 3. Ремонт системы водоснабжения											
25	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (Ф25мм-11,7м, Ф20мм-12м)	100 м	0,237	Строительный мусор	т	0,0521	мусор	Ацетилен газобразный технический	м3	0,10191	подрядчик
26	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,06	Строительный мусор	т	0,0126	мусор	Смеситель для душа на жесткой стойке	шт	6	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Устройство штрабы размером 40*40мм в кирпичных стенах для скрытой прокладки труб	100 м	0,36								
28	Обеспыливание поверхности (штрабы)	м2	4,3								
29	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, растрескавшаяся, наружный диаметр: 25 мм	100 соединенный	1,02					Трубы полипропиленовые диаметр 25 мм	м	36	подрядчик
								Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 25х25х25 мм	шт	16	подрядчик
								Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм	шт	5	подрядчик
								Угольник 90° из полипропилена наружный диаметр 25мм	шт	6	подрядчик
								Кран шаровый пластиковый 25мм	шт	2	подрядчик
								Колено двойное настенное 90 комбинированной с наружной резьбой Ф25мм	шт	6	подрядчик
								Кран шаровый комбинированный с внутренней резьбой Ф25мм	шт	2	подрядчик
								Обвод, тип "С" короткий 25мм	шт	6	подрядчик
30	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,36								
31	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,06					Цементная штукатурка Bergauf	кг	120	подрядчик
32	Заделка штрабы ремонтной смесью	100 м	0,36								
Раздел 4. Электромонтажные работы											
<i>бытовое помещение 001</i>											
33	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,04					Светильник для сауны настенно-потолочный белый, IP54, 60 Вт, WELT	шт	4	подрядчик
34	Демонтаж кабеля	100 м	0,4	Строительный мусор	т	0,001	мусор	Лампа светодиодная A60 7Вт 230В E27 6500K	шт	4	подрядчик
35	Прокладка кабель-канала 80мм	100 м	0,1					Кабель-канал 80х40мм белый TA-G IN-Liner (01781)	м	10,2	подрядчик
36	Прокладка кабель-канала 40мм	100 м	0,02					Кабель- канал 40х20мм белый	м	2,04	подрядчик
37	Прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок	100 м	0,4					Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5, 0,66кВ	1000 м	0,0408	подрядчик
38	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Соединительная коробка НР 100	шт	1	подрядчик
								Одноклавишный выключатель открытый 220-250В Wessen IP44 16A	10 шт	0,1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Сверление отверстий: в кирпичных стенах Ф10мм-36шт, Ф20мм-4шт	100 отверсти й	0,4	Строительный мусор	т	0,0024	мусор				
бытовое помещение 105											
40	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,04					Светильник для сауны настенно-потолочный белый, IP54, 60 Вт, WELT	шт	4	подрядчик
Раздел 5. Прочие работы											
41	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,4028					Лампа светодиодная A60 7Вт 230В E27 6500K	шт	4	подрядчик
42	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	2,4028					Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт	0,480031	подрядчик
43	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	2,4028								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы К=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник РТС-1

П.С. Видищев

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

О.С. Хандоля