

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от 2022г. №

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-технический директор участка теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6 ООО "Байкальская энергетическая компания" В.М. Линейцев 2022г.



Ведомость объемов работ № 9-22

на Ремонт бытового помещения (раздевалка) здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт бытового помещения (раздевалка бульдозерной)											
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (за 2 раза)	100 м2	0,476					Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная	кг	33,8	подрядчик
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,759					Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная белая, 25 кг	кг	3,62	подрядчик
3	Обезжиривание поверхности труб отопления	100 м2	0,279					Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная	кг	50,9	подрядчик
4	Окраска ранее окрашенных поверхностей труб, регистров отопления, количество за 2 раза	100 м2	0,279					Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная белая, 25 кг	кг	4,9	подрядчик
5	Окраска ранее окрашенного металлического заземления	100 м2	0,018					Растворитель № 646	т	0,008928	подрядчик
6	Окраска ранее окрашенного металлического электрошкафа за 2 раза	100 м2	0,035					Эмаль ПФ-115	кг	4,4919	подрядчик
7	Окраска ранее окрашенного металлических колонн, балок за 2 раза	100 м2	0,139					Эмаль ПФ-115, черная	т	0,00029	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,5635	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	2,2379	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Разборка плитусов: цементных	100 м	0,11	Строительный мусор	т	0,0682	утиль				
9	Устройство плитусов: цементных (размер 50x50мм)	100 м	0,11					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0176	подрядчик
10	Окраска бетонного плитуса за 2 раза	100 м2	0,0185					Эмаль ПФ-115	кг	0,666	подрядчик
11	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0023	утиль	Смеситель для мойки Mofet Eurostar	шт	1	подрядчик
12	Смена: раковин	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,035	утиль	Раковина с пьедесталом "Комфорт"	шт	1	подрядчик
13	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	0,01					Сифон Ани 1 1/2"40 с гибкой трубой	шт	1	подрядчик
14	Смена: гибких подводок	100 шт	0,02					Подводка гибкая	шт	2	подрядчик
15	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (фартук)	100 м2	0,036	Строительный мусор	т	0,15876	утиль				
20	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,036					Грунтовка: Бетон-контакт	т	0,000371	подрядчик
21	Облицовка стен (фартук) плиткой на клею из сухих смесей	100 м2	0,036					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0018	подрядчик
22	Смена: выключателей	100 шт	0,02					Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,0135	подрядчик
23	Разборка дверных блоков-2шт	100 м2	0,0396	Строительный мусор	т	0,075	утиль	Плитка настенная керамическая 200x300мм - 1шт=0,06м2	шт	61	подрядчик
24	Установка дверного одностворчатого алюминиевого блока-2шт	м2	3,977					Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,2	подрядчик
25	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,013	Строительный мусор	т	0,1053	утиль	Алюминиевая дверь одностворчатая (970x2050мм-2шт)	шт	2	подрядчик
26	Облицовка дверного проема наличником из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	2					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,0572	подрядчик
27	Разборка бетонного порога двери толщиной 50мм-0,4м2	м3	0,02	Строительный мусор	т	0,0476	утиль	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием (50x50мм)	м	20	подрядчик
28	Устройство: бетонных пандусов -2шт	м3	0,035					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,0357	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Укладка металлической сетки в пандус	1000 м2	0,0007					Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	0,714	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											
30	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,4814								
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,4814								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП-ТИ

Н.В. Шилов

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегид

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-технический директор участка теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6

ООО "Байкальская энергетическая компания"

В.М. Линеищев

Приложение № 1 к договору от 2022г. №

2022г.

Ведомость объемов работ № 10-22

на Ремонт помещения мастерской здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт помещения с мастерской										
1	Окрашивание водозумьсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумьсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (за 2 раза)	100 м2	0,24					Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная	кг	17,04
2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,06	Строительный мусор	т	0,012	утиль	Шпатлевка мультитифиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	28,8
3	Окрашивание водозумьсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумьсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,458					Светильник светодиодный накладной линейный	шт	6
4	Обезжиривание поверхности труб отопления	100 м2	0,048					Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная	кг	30,69
5	Окраска ранее окрашенных поверхностей труб топления, количество за 2 раза	100 м2	0,048					Шпатлевка мультитифиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	54,96
6	Окраска ранее окрашенного металлического заземления	100 м2	0,016					Растворитель № 646	т	0,001536
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,08					Эмаль ПФ-115	кг	0,7728
8	Устройство подливки плинтуса -50x50мм	100 м2	0,003					Эмаль ПФ-115, черная	т	0,000258
9	Окраска бетонного плинтуса за 2 раза	100 м2	0,01					Эмаль ПФ-115	кг	0,904
10	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,00612
								Эмаль ПФ-115	кг	0,18
								Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Смена: розеток	100 шт	0,01					Розетка открытой проводки двухжгунная	100 шт	0,01	подрядчик
12	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,021	Строительный мусор	т	0,07	утиль				
13	Установка блоков алюминиевых во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,021					Алюминиевая дверь одностворчатая (970x2150мм-правый)	шт	1	подрядчик
14	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,01	Строительный мусор	т	0,081	утиль	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,044	подрядчик
15	Облицовка дверного проема наличником из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	0,8					Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5,6	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											
16	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,163								
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 14 км	1 т груза	0,163								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП-ТИ

Н.В. Шилов

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегида

Ведомость объемов работ № 11-22

на Ремонт бытового помещения здания мастерских ТТЦ с бытовыми помещениями (ТЭЦ), инв. № ИЭ148000000034

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, регазация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт бытового помещения (диспетчерская)										
1	Расчистка потолка от старой краски	м2	3,7							
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	утиль			
3	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,502	Строительный мусор	т	0,01506	утиль			
4	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,28	Строительный мусор	т	0,0308	утиль			
5	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,246	Строительный мусор	т	0,11562	утиль			
6	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,005	Строительный мусор	т	0,02205	утиль			
7	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,24					Потолочная плита Armstrong BAKAL Board 600x600x12 мм	шт	67
								Угол пристеночный сталь 19x19 L=3000 белый	шт	7
								Подвес 0,5м	шт	17
								T-профиль 24x19x600 TL белый	шт	34
								T-профиль 24x22x1200 TL белый	шт	34
								T-профиль 24x29x3600 TL белый	шт	6
								Панель светодиодная накладная	шт	3
8	Установка светильников в подвесной потолок	100 шт	0,03							
9	Сплошное шпаклевание стен	100 м2	0,502					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,014558
										подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникивания: за 1 раз стен	100 м2	0,502					Грунтовка: акриловая глубокого проникивания	т	0,01255	подрядчик
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (за 2 раза)	100 м2	0,502					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	кг	15,06	подрядчик
12	Устройство фартука из кафельной плитки	100 м2	0,016					Грунтовка: акриловая глубокого проникивания	т	0,01004	подрядчик
13	Смена: раковин	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,021	утиль	Смесь сухая для заделки швов	т	0,0008	подрядчик
14	Смена: гибких подводок	100 шт	0,02					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,006	подрядчик
15	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	0,01					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая	м2	1,632	подрядчик
16	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,0023	утиль	Раковина с пьедесталом "Комфорт"	шт	1	подрядчик
17	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,246					Подводка гибкая 80мм	шт	2	подрядчик
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,28					Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл	1	подрядчик
19	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,027					Смеситель для душевых без лейки	компл	1	подрядчик
20	Окраска ранее окрашенных поверхностей труб отоплення, количество за 2 раза	100 м2	0,031					Линолеум полукоммерческий Tarkett	м2	25,092	подрядчик
21	Прокладка кабель канала 40x20мм	100 м	0,07					Плинтус для полов из ПВХ	м	28,28	подрядчик
22	Прокладка существующего кабеля в кабель канал с подключением к светильникам	100 м	0,07					Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ (левая-4шт, правая-4шт)	шт	8	подрядчик
23	Смена: розеток	100 шт	0,02					Соединитель для плинтуса из ПВХ	шт	6	подрядчик
24	Расчистка потолка от старой краски	м2	2,4					Уголок для плинтуса из ПВХ (внутренний-7шт, наружный-1шт)	шт	8	подрядчик
25	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,002	утиль	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием (ширина 37мм, длина 0,9м)	шт	2	подрядчик
26	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,27	Строительный мусор	т	0,0081	утиль	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием (угловой 30x30мм, длина 0,9м)	шт	1	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,4991	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 40x20 мм	м	7,14	подрядчик
								Розетка открытой проводки двухтвездная	100 шт	0,02	подрядчик
Раздел 2. Ремонт тамбура											
24	Расчистка потолка от старой краски	м2	2,4								
25	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,002	утиль				
26	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,27	Строительный мусор	т	0,0081	утиль				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Разборка плитусов: деревянных	100 м	0,11	Строительный мусор	т	0,0121	утиль				
28	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,085	Строительный мусор	т	0,03995	утиль				
29	Разборка обшивки стен из панелей МДФ	100 м2	0,025	Строительный мусор	т	0,0095	утиль				
30	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,08					Потолочная плита Armstrong BAIKAL Board 600х600х12 мм	шт	23	подрядчик
								Угол пристеночный сталь 19х19 L=3000 белый	шт	4	подрядчик
								Подвес 0,5м	шт	6	подрядчик
								Т-профиль 24х19х600 TL белый	шт	12	подрядчик
								Т-профиль 24х22х1200 TL белый	шт	12	подрядчик
								Т-профиль 24х29х3600 TL белый	шт	2	подрядчик
31	Установка светильников в подвесной потолок	100 шт	0,02					Панель светодиодная накладная	шт	2	подрядчик
32	Облицовка стен по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,012					ГВЛ 2500х1200х12,5 мм Кнауф	м2	1,26	подрядчик
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (за 2 раза)	100 м2	0,27					Краска водно-дисперсионная ВД-АК	кг	8,1	подрядчик
34	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,085					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0054	подрядчик
35	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,11					Линолеум полукоммерческий Targett	м2	8,67	подрядчик
36	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,027					Плинтус для полов из ПВХ	м	11,11	подрядчик
37	Окраска ранее окрашенных поверхностей труб отопления, количество за 2 раза	100 м2	0,009					Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ (левая-3шт. правая-3шт)	шт	6	подрядчик
38	Прокладка кабель канала 40х20мм	100 м	0,03					Соединитель для плинтуса из ПВХ	шт	6	подрядчик
39	Прокладка кабель канала 60х20мм	100 м	0,07					Уголок для плинтуса из ПВХ (внутренний)	шт	4	подрядчик
40	Прокладка существующего кабеля в кабель канал с подключением к святильникам	100 м	0,1					Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием (ширина 37мм, длина 0,9м)	шт	3	подрядчик
41	Смена: розеток	100 шт	0,01					Эмаль ПФ-115	кг	0,1449	подрядчик
42	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,021					Кабель-канал (короб) 40х20 мм	м	3,06	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 60х20 мм	м	7,14	подрядчик
								Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	0,01	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Установка блоков в наружных дверных проемах	100 м2	0,021					Анкер-болт размер 10х120 мм	100 шт	0,08	подрядчик
								Комплект скобяных изделий для входных дверей	компл	1	подрядчик
								Наружный дверной блок -960х2150мм -левая	шт	1	подрядчик
44	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1					Доводчик дверной	шт	1	подрядчик
45	Установка и крепление наличников и добора шириной 500мм	100 м	0,2					Наличник	м	5,1	подрядчик
								Добор шириной 100мм	м	5,1	подрядчик
46	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямой	100 м2	0,005	Строительный мусор	т	0,0405	утиль	Добор шириной 200мм	м	10,2	подрядчик
								Расвор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,022	подрядчик
Раздел 3. Прочие работы											
47	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,42058								
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,42058								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы K=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП-ТИ

Н.В. Шилов

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегида

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от 2022г. №

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-технический директор участка теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
В.М. Линейцев
2022г.



" " 2022г.

Ведомость объемов работ № 12-22
на Ремонт мастерской (БЭК-Ремонт) здания мастерских ТТЦ с бытовыми помещениями (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000034
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт мастерской (помещение №1)											
1	Установка и разборка инвентарной туры 5,5м	100 м2 гор. проекции	0,19					Детали деревянные лесов	м3	0,00152	подрядчик
								Детали стальных трубчатых лесов	т	0,00551	подрядчик
								Щиты настила, все толщины	м2	1,045	подрядчик
2	Расчистка потолка от старой краски	м2	47								
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,47					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,01175	подрядчик
4	Окраска потолка за 2 раза со сплошным шпаклеванием	100 м2	0,47					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,01175	подрядчик
								Краска акриловая моющаяся (Цвет согласовать с заказчиком)	кг	12,55	подрядчик
								Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	56,4	подрядчик
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,894					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,02235	подрядчик
6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (за 2 раза с частичным шпаклеванием)	100 м2	0,894					Краска акриловая моющаяся (Цвет согласовать с заказчиком)	кг	59,9	подрядчик
								Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	37,548	подрядчик
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (балки)	100 м2	0,11					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,00275	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Окрашивание водозмусильными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозмусильной краской, с расцветкой старой краски свыше 10 до 35% (за 2 раза с частичным шпаклеванием)-балка	100 м2	0,11					Краска акриловая моющаяся (Цвет согласовать с заказчиком)	кг	7,37	подрядчик
9	Ремонт трещин кирпичных стен с предварительной расшивкой 10х10 мм	10 м	1,9					Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	4,62	подрядчик
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,235					Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,019	подрядчик
11	Окрашивание водозмусильными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмусильной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35% (за 2 раза с частичным шпаклеванием)	100 м2	2,235					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,053875	подрядчик
12	Окраска ранее окрашенных поверхностей труб, регистров отопления, количество за 2 раза	100 м2	0,179					Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная	кг	149,75	подрядчик
13	Окраска ранее окрашенного металлического заземления	100 м2	0,011					Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	93,87	подрядчик
14	Окраска ранее окрашенных металлических ворот	100 м2	0,176					Эмаль ПФ-115	кг	2,8819	подрядчик
15	Окраска ранее окрашенного металлического лестничного марша	100 м2	0,134					Эмаль ПФ-115, черная	т	0,000177	подрядчик
16	Окраска ранее окрашенных металлических вент. Коробов	100 м2	0,118					Эмаль ПФ-115	кг	2,8336	подрядчик
17	Окраска ранее окрашенной металлической подкрановой балки	100 м2	0,062					Эмаль ПФ-115	кг	1,4472	подрядчик
18	Окраска ранее окрашенных откосов ворот	100 м2	0,056					Эмаль ПФ-115	кг	1,8998	подрядчик
19	Разборка плинтусов: цементных	100 м	0,16	Строительный мусор	т	0,0992	утиль	Эмаль ПФ-115	кг	0,9982	подрядчик
20	Устройство плинтусов: цементных (размер 50х50мм)	100 м	0,16					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0256	подрядчик
21	Окраска бетонного плинтуса за 2 раза	100 м2	0,008					Эмаль ПФ-115	кг	0,288	подрядчик
22	Смена светильников на существующих креплениях	100 шт	0,08	Строительный мусор	т	0,016	утиль	Линейный светильник gauss WLF-2 844425336, 36 Вт, 120 x 7.6 см	шт	8	подрядчик
23	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0837	Строительный мусор	т	0,153	утиль				
24	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Размер проема 1,55х1,8м -3шт)	100 м2	0,0837					Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с одной поворотной створкой, трехкамерный стеклопакет	м2	8,37	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (в наружных стенах)	м2 проема	8,37					Акилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15,4845	подрядчик
26	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (во внутренних стенах)	м2 проема	8,37					Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	4,8546	подрядчик
27	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0178	Строительный мусор	т	0,056	утиль	Панка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	15,4845	подрядчик
28	Установка блоков в наружных дверных проемах	100 м2	0,0178					Акилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15,4845	подрядчик
29	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,01					Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	4,8546	подрядчик
30	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (толщиной 10мм)	100 м2	0,01	Строительный мусор	т	0,081	утиль	Панка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	15,4845	подрядчик
31	Окрашивание водоземельными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоземельной краской с расцветкой старой краски до 35% за 2 раза с частичным шпаклеванием	100 м2	0,02					Комплект скобных изделий для входных дверей	комп	1	подрядчик
Раздел 2. Ремонт мастерской (помещение №2)											
32	Ремонт штукатурки потолка по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,007	Строительный мусор	т	0,02366	утиль	Наружный дверной блок	шт	1	подрядчик
33	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,014					Анкер-болт размер 10x120 мм	шт	100	подрядчик
34	Ремонт трещин кирпичных стен с предварительной расшивкой 20x20 мм	10 м	2					Штукатурная смесь Ротбанд (расход 8,5 кг на 1м2 при толщине 10мм)	кг	8,5	подрядчик
35	Расшивка потолка от старой краски	м2	45,4					Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная	кг	1,34	подрядчик
36	Покраска поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз потолок	100 м2	0,454					Шпателька мультифиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	0,84	подрядчик
								Смеси сухие ремонтные тиксотропные безусадочные, быстротвердеющие MasterEmaco S 488 (EMACO S88C)(расход 1м3=2000кг)	кг	28	подрядчик
								Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,08	подрядчик
								Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,01135	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Окраска потолка за 2 раза со сплошным шпаклеванием	100 м2	0,454					Краска акриловая моющаяся (Цвет согласовать с заказчиком)	кг	14,98	подрядчик
								Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	54,48	подрядчик
38	Ремонт трещин кирпичных стен с предварительной расшивкой 10х10 мм	10 м	0,5					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,01135	подрядчик
39	Расчистка стен от старой краски	м2	31,8					Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,005	подрядчик
40	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проинкиновения: за 1 раз стен	100 м2	0,318					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,00795	подрядчик
41	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по шпакатурке стен (за 2 раза со сплошным шпаклеванием)	100 м2	0,318					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,00795	подрядчик
								Краска акриловая моющаяся (Цвет согласовать с заказчиком)	кг	12,12	подрядчик
42	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проинкиновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4					Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	38,16	подрядчик
43	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (за 2 раза с частичным шпаклеванием)	100 м2	0,4					Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,01	подрядчик
44	Окраска ранее окрашенных поверхностей труб, регистров отопления, количество за 2 раза	100 м2	0,061					Краска акриловая моющаяся (Цвет согласовать с заказчиком)	кг	26,8	подрядчик
45	Окраска ранее окрашенного металлического заземления	100 м2	0,007					Шпатлевка мультитфиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	16,8	подрядчик
46	Окраска ранее окрашенных металлических вент. Коробов	100 м2	0,023					Эмаль ПФ-115	кг	0,9821	подрядчик
47	Окраска ранее окрашенных деревянных дверей за 2 раза с 2-ух сторон	100 м2	0,061					Эмаль ПФ-115, черная	т	0,000113	подрядчик
48	Разборка плинтусов: цементных	100 м	0,13	Строительный мусор	т	0,0806	утиль	Эмаль ПФ-115	кг	0,3703	подрядчик
49	Устройство плинтусов: цементных (размер 50х50мм)	100 м	0,13					Эмаль ПФ-115	кг	0,8357	подрядчик
50	Окраска бетонного плинтуса за 2 раза	100 м2	0,014					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0208	подрядчик
51	Смена светильников на существующих креплениях	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	утиль	Эмаль ПФ-115	кг	0,504	подрядчик
52	Установка светильников на существующих креплениях	100 шт	0,02					Линейный светильник gauss WLF-2 84425336, 36 Вт, 120 x 7.6 см	шт	2	подрядчик
53	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0181	Строительный мусор	т	0,049	утиль	Линейный светильник gauss WLF-2 84425336, 36 Вт, 120 x 7.6 см	шт	2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Размер проема 1,51х1,2м -1шт)	100 м2	0,0181					Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с одной поворотной створкой, трехкамерный стеклопакет	м2	1,81	подрядчик
55	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (в наружных стенах)	м2 проема	1,81					Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,2173	подрядчик
56	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (во внутренних стенах)	м2 проема	1,81					Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м м м м м	4,2173 1,3213 4,2173 1,3213 4,2173	подрядчик подрядчик подрядчик подрядчик подрядчик
57	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0178	Строительный мусор	т	0,056	утиль				
58	Установка блоков в наружных дверных проемах	100 м2	0,0178					Анкер-болт размер 10х120 мм	100 шт	0,08	подрядчик
59	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,01					Комплект скобяных изделий для входных дверей	компл	1	подрядчик
60	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (толщиной 10мм)	100 м2	0,01	Строительный мусор	т	0,081	утиль	Наружный дверной блок Штукатурная смесь Ротбанд (расход 8,5 кг на 1м2 при толщине 10мм)	шт кг	1 8,5	подрядчик
61	Окрашивание водозмусьонными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водозмусьонной краской с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза с частичным шпаклеванием	100 м2	0,02					Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная Шпатлевка мультифиниш КНАУФ (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг кг	1,34 0,84	подрядчик подрядчик
Раздел 3. Ремонт плитки пола душевой 2 этаж											
62	Разборка плитусов: из керамической плитки	100 м	0,065	Строительный мусор	т	0,0403	утиль				
63	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит (частично)	100 м2	0,021	Строительный мусор	т	0,0903	утиль				
62	Разборка выравнивающей цементной стяжки толщиной 20мм-2,1м2	м3	0,042	Строительный мусор	т	0,09996	утиль				
63	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,021					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,04284	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой пола	100 м2	0,021					Мастика гидроизоляционная	т	0,00504	подрядчик
65	Облицовка поверхности пола керамогранитом на плиточный клей	100 м2	0,021					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,000273	подрядчик
								Клей плиточный	кг	25,2	подрядчик
								Грунтовка глубокого проникновения	т	0,000525	подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная 300х300мм	м2	2,142	подрядчик
66	Обработка керамических, цементных и мозаичных плиток: перерубка плиток с оправкой кромок, ручной способ обработки	100 плиток	0,04								подрядчик
67	Устройство плитингусов: из плиток керамогранитных (высотой 50мм)	100 м	0,065					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00065	подрядчик
								Клей плиточный	кг	2,60	подрядчик
								Плитка керамогранитная, неполированная 300х300мм (1шт=0,09м2)	шт	4	подрядчик

Раздел 4. Прочие работы

68	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,84902								
69	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,84902								

Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП-ТИ

Н.В. Шилов

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегида

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от 2022г. №

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
Филиал
ТЭЦ-6
В.М. Линеицев
2022г.

Ведомость объемов работ № 13-22
на Ремонт помещения душевой 3 этаж здания дробильного корпуса (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000022
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт душевой 3 этаж											
1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,0533	Строительный мусор	т	0,015084	утиль				
2	Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ по новому металлическому каркасу	100 м2	0,0533					Панели декоративные пластиковые (белые)- 0,75м2/шт	шт	7,25	подрядчик
3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,002	утиль	Профиль ПП 60x27x3000мм	м	12,24	подрядчик
4	Установка светильника с подключением							Профиль ПН 28x27x3000мм	м	10,2	подрядчик
5	Прокладка кабеля	100 м	0,03					Стартовый профиль для панелей ПВХ	м	10,2	подрядчик
6	Вырезка в воздуховоде окна Ф100мм	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	2					Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65	шт	2	подрядчик
7	Установка воздуховода	шт	3					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2x1,5-660	м	3,06	подрядчик
8	Установка потолочного диффузора	шт	3					Воздуховод круглый Ф100мм-1м	шт	3	подрядчик
9	Окраска труб отопления, количество окрасок 2	100 м2	0,011					Диффузор Ф100мм	шт	3	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,2706	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0176	Строительный мусор	т	0,03	утиль				
11	Установка дверного одностворчатого алюминиевого блока	м2	1,76					Алюминиевая дверь одностворчатая (860x2050мм)	шт	1	подрядчик
12	Облицовка дверного проема наличником из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1,76					Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием (150мм)	м	10,208	подрядчик
13	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (моечная, проход)	100 м2	0,075	Строительный мусор	т	0,39	утиль				
14	Разборка выравнивающей цементной стяжки толщиной 20мм-7,5м2	м3	0,15	Строительный мусор	т	0,357	утиль				
15	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,075					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,153	подрядчик
16	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой пола	100 м2	0,075					Мастика гидроизоляционная	т	0,018	подрядчик
17	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1					Трап сливной прямоугольный 100x100мм с гидрозатвором	компл	1	подрядчик
18	Облицовка поверхности пола керамогранитом на плиточный клей	100 м2	0,075					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Клей плиточный Плитка керамогранитная, неполированная 300x300мм	т кг м2	0,000975 90 7,65	подрядчик подрядчик подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,7641								
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	0,7641								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП-ТИ

Н.В. Шилов

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегид

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от 2022г. №

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
В.М. Линейцев
2022г.



Ведомость объемов работ № 14-22

на Ремонт помещения санитарного узла 3 этаж здания дробильного корпуса (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000022
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 3 этаж											
1	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	100 м2	0,0247					Потолочная плита Armstrong BAICAL Board 600x600x12 мм	шт	7	подрядчик
								Угол пристеночный сталь 19x19 L=3000 белый	шт	2	подрядчик
								Подвес 0,5м	шт	2	подрядчик
								Т-профиль 24x19x600 ТЛ белый	шт	4	подрядчик
								Т-профиль 24x22x1200 ТЛ белый	шт	4	подрядчик
								Т-профиль 24x29x3600 ТЛ белый	шт	1	подрядчик
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	Строительный мусор	т	0,002	утиль				
3	Установка светильника в подвесной потолок	100 шт	0,01					Панель светодиодная накладная	шт	1	подрядчик
4	Вырезка в воздуховоде окна Ф100мм	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Установка воздуховода	шт	1					Воздуховод круглый Ф100мм-1м	шт	1	подрядчик
6	Установка потолочного диффузора	шт	1					Диффузор Ф100мм	шт	1	подрядчик
7	Окраска труб отопления, канализации, регистра количество окрасок 2	100 м2	0,013					Эмаль ПФ-115	кг	0,3198	подрядчик
8	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных	100 м2	0,0136	Строительный мусор	т	0,03	утиль				
9	Установка дверного одностворчатого алюминиевого блока	м2	1,36					Алюминиевая дверь одностворчатая (660х2050мм)	шт	1	подрядчик
10	Облицовка дверного проема наличником из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1,36					Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	9,792	подрядчик
11	Разборка бетонного порога высотой 30мм, 0,15м2 - под дверью	м3	0,0045	Строительный мусор	т	0,01071	утиль				
12	Устройство пола из керамогранита - под дверью	100 м2	0,0015					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0018	подрядчик
13	Смена: унитаза типа "Компакт"	100 шт	0,01					Плитка керамогранитная, неполированная 300х300мм	м2	0,51	подрядчик
14	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,02	Строительный мусор	т	0,0882	утиль	Унитаз компакт	шт	1	подрядчик
15	Отбивка растворяющей стяжки со стены толщиной 20мм	100 м2	0,02	Строительный мусор	т	0,092	утиль	Манжета эксцентрическая	шт	1	подрядчик
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,02					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001	подрядчик
17	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,073					Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0075	подрядчик
								Плитка настенная керамическая 200х300мм - 1шт=0,06м2	шт	34	подрядчик
								Краска фасадная акриловая водно-дисперсионная	кг	4,9	подрядчик
								Шпаклёвка Кнауф Мульти-Финиш цементная белая, 25 кг (расход 1,2 кг на 1 м2)	кг	8,76	подрядчик
Раздел 2. Ремонт тамбура санитарного узла 3 этаж											
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,04	Строительный мусор	т	0,1764	утиль				
19	Отбивка растворяющей стяжки со стены толщиной 20мм	100 м2	0,04	Строительный мусор	т	0,184	утиль				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,04					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,002	подрядчик
21	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	100 м2	0,121					Клей для плитки (сухая смесь) Плитка настенная керамическая 200х300мм - 1шт=0,06м2	т	0,015	подрядчик
22								Потолочная плита Armstrong BAICAL Board 600х600х12 мм	шт	34	подрядчик
23	Демонтаж: светильников с лампами накопления	100 шт	0,02	Строительный мусор	т	0,004	утиль	Угол пристеночный сталь 19х19 L=3000 белый	шт	5	подрядчик
24	Установка светильника в подвесной потолок	100 шт	0,03					Подвес 0,5м	шт	9	подрядчик
25	Прокладка кабеля	100 м	0,03					Т-профиль 24х19х600 TL белый	шт	17	подрядчик
26	Вырезка в воздуховоде окна Ф100мм	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	3					Т-профиль 24х22х1200 TL белый	шт	17	подрядчик
27	Установка воздуховода	шт	4					Т-профиль 24х29х3600 TL белый	шт	3	подрядчик
28	Установка потолочного диффузора	шт	3					Панель светодиодная накладная	шт	3	подрядчик
29	Окраска труб отопления, регистра количество окрасок 2	100 м2	0,017					Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5-660	м	3,06	подрядчик
30	Окраска вент коробов за 2 раза	100 м2	0,036					Воздуховод круглый Ф100мм-1м	шт	4	подрядчик
31	Смена: выключателей	100 шт	0,01					Диффузор Ф100мм	шт	3	подрядчик
Раздел 3. Прочие работы											
32	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бады	1 т груза	0,58731					Эмаль ПФ-115	кг	0,4182	подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	0,9828	подрядчик
								Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	I т груза	0,58731								
Условия производства работ : Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП-ТИ

Н.В. Шилов

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭРЗиС

П.О. Сегида