Утверждаю:
Главный инженер
Филиала "ЭН+ ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
С.В. Крапицкий
«13» 10 2026 г.

Ведомость объемов работ № 1

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог на территории У-ИГЭС
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

UIG10UZA10US010

Инв.№№ 00020010, 00020009, УИГ_00020008

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)		Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги № 108 (вдоль площадки АТиР) инв. № 00020010											
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: 3 см Площадь ремонта=(240м*7,6м)=1824м2	м2	1824	Лом асфальтобетона (1800 кг/м3)	т м3	98,50 54,72	Повторное использование				
2	Розлив вяжущих материалов по подготовленной поверхности	м2	1824					Битумная эмульсия дорожная на водной основе ЭБДК М (расход: 1 слой - 0,4 л/ м2)	т	1,28	Подрядчик
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками третьего типоразмера, толщина слоя 5 см	м2	1824					Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые А 16Вн, норма расхода смеси согласно ТЧ Приложение 27.1. ГЭСН 81-02-27-2022 (1824*(96,03+(12*2))/1000	т	218,93	Подрядчик
Раздел 2. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги № 119 (вдоль ОРУ-500) инв. № 00020009											
4	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: 5 см Площадь ремонта=(306м*7,0м)=2142м2	м2	2142	Лом асфальтобетона (1800 кг/м3)	т м3	192,78 107,10	Повторное использование				
5	Розлив вяжущих материалов по подготовленной поверхности	м2	2142					Битумная эмульсия дорожная на водной основе ЭБДК М (расход: 1 слой - 0,4 л/ м2)	т	1,50	Подрядчик
6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками третьего типоразмера, толщина слоя 5 см	м2	2142					Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые А 16Вн, норма расхода смеси согласно ТЧ Приложение 27.1. ГЭСН 81-02-27-2022 (2142*(96,03+(12*2))/1000	т	257,10	Подрядчик

Раздел 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги № 120 инв. № УИГ_00020008												
7	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: 3 см Площадь ремонта=(285,11м*4,5м)=1283м2	м2	1283	Лом асфальтобетона (1800 кг/м3)	т м3	69,28 38,49	Повторное использование				
8	Розлив вяжущих материалов по подготовленной поверхности	м2	1283					Битумная эмульсия дорожная на водной основе ЭБДК М (расход: 1 слой - 0,4 л/ м2)	т	0,90	Подрядчик
9	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками третьего типоразмера, толщина слоя 5 см	м2	1283					Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые А 16Вн, норма расхода смеси согласно ТЧ Приложение 27.1. ГЭСН 81-02-27-2022 (1283*(96,03+(12*2))/1000	т	154,00	Подрядчик
Раздел 4. Перевозка грузов												
10	Перевозка грузов (лом асфальтобетона) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км: I класс груза	т	360,56								
11	Перевозка грузов (доставка асфальтобетонной смеси) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км: I класс груза	т	630,03								

Условия производства работ:

Строительный мусор (лом асфальтобетона) является собственностью Заказчика и подлежит дальнейшей переработке силами Заказчика.

Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ):

Подтверждение необходимости проведения работ
ДР ООО «ЭН+ ГИДРО»

_____ /_____/

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей

Главный инженер У-ИГЭС С.В. Крапицкий

Инженер ОЭиР ЗиС У-ИГЭС И.Б. Заболотский

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС А.А.Тельнов